

令和 2 年度(国補)第 1 号

工事名 : 市道桔梗が丘61号線歩道整備工事

仕 様 書

事業主体 名張市

施行主体 名張市

設 計 概 要 書			
施行場所	名張市 桔梗が丘6番町 地内		
設計金額	一 金 円		
	(内消費税 円)		
工期	日間		
	(令和3年1月29日 迄)		
事業量	総施工延長 L=375. 1m		
工事の概要（摘要）			
①号箇所			
施工延長・・・L=102. 8m			
排水工 L型側溝・・・L=213. 3m			
舗装工・・・A=249. 33㎡ 伐採抜根工・・・N=9本			
②号箇所			
施工延長・・・L=140. 0m			
排水工 L型側溝・・・L=289. 05m			
舗装工・・・A=340. 97㎡ 伐採抜根工・・・N=12本			
③号箇所			
施工延長・・・L=132. 3m			
排水工 L型側溝・・・L=273. 85m			
舗装工・・・A=322. 70㎡ 伐採抜根工・・・N=15本			

位置図



特 記 仕 様 書

1. 本工事の施工は、契約図書に基づき、下記に示す図書（以下「共通仕様書」という）の他、この特記仕様によるものとする。

- (1) 名張市契約規則
- (2) 三重県 県土整備部制定「三重県公共工事共通仕様書」

2. この特記仕様書と共通仕様書並びに契約図書の記載内容に差異があった場合の優先順位は下記の通りとする。

- 1. 特記仕様書
- 2. 契約図書
- 3. 共通仕様書

3. 総 則

(1) 設計図書の照査

- 1. 受注者は、契約後速やかに本市が交付した工事図書の照査を行い、その結果を監督員に報告すること。

(2) 施工計画

共通仕様書等に示す他下記によるものとする。

- 1. 施工計画書を提出すること。工事車両出入り口計画は十分注意すること。
- 2. 工事内容、現場状況を十分把握し、地元及び交通障害等支障の無いよう施工計画すること。
- 3. 交通障害が発生する場合は、関係機関と調整を図り許可を受けること。

(3) 工事用地の使用

共通仕様書等に示す他下記によるものとする。

- 1. 工事用地周辺の既設構造物等に損壊のないよう調査し調整を図ること。
- 2. 上記について、地権者及び地元区長等関係者と十分調整すること。

(4) その他

- 1. 工事作業時間は、原則として雨天及び日曜日を除く、午前 8 時 3 0 分から午後 5 時 0 0 分までの間とする。

4. 使用材料

- (1) 本工事に使用する材料は、共通仕様書に示す他下記の基準並びに仕様による。

- 1. 使用材料調書については、総括表にまとめその後に材料図書を添付すること。
- 2. 追加又は変更分は総括表に追加記入か、別途追加分で提出すること。

(2) 材料確認願（材料検査願）

共通仕様書等に示されていない使用材料については、材料確認（検査）調書を監督員に提出し確認（検査）を受けること。

(3) その他

5. 施工および施工管理

(1) 本工事の施工に関し、共通仕様書等による他下記によること。

1. 材料搬入及び搬出等について、交通障害等支障の無いよう交通誘導員を適宜配置し、十分注意し施工すること。

(2) 本工事で発生する残土は、下記により処分すること。

1. 本工事で発生する残土は、公共残土捨て場に処分すること。
但し、公共事業間での残土流用を行う場合については、これを優先する事が出来る。
又、不足土についても同様とする。
2. コンクリート殻・アスファルト殻・木屑・鉄屑等の処分については、それぞれの処分が可能な再生再資源化施設又は、中間処理施設に搬出し処分すること。
3. アスファルト・セメントコンクリート舗装の切断時に発生する排水（汚水）を河川や側溝に排水することなく排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。
また、回収水等は、産業廃棄物として取り扱うものとし、適正に処理しなければならない。なお、受注者は、回収水等の産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員に提示しなければならない。
4. 上記以外の場合は監督員と協議するものとする。

(3) 本工事の施工管理に関し、共通仕様書等による他下記によること。

1. 安全管理を徹底し、事故の無いよう管理すること。

(4) 交通誘導員の体制は下記によること。

1. 施工時・・・3名配置（交通整理員B：3名）

地元調整・交通量・関係機関との協議により交通誘導員の配置・員数が変更となる場合がある。

6. 提出書類等

(1) 共通仕様書等による提出書類の他、下記の書類を提出すること。

1. 監督員が指示する必要書類を提出すること。又、提出は監督員の指示する期限を厳守すること。
2. 工事写真とは別に、着工前と完成後を対比できる写真を2部提出すること。

(2) その他

1. 提出書類は、A4版チューブファイル等に整理し提出すること、その他監督員の指示によるものとする。

7. その他

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
道路改良				式				
					1.000			
		歩道整備		式				
					1.000			
		土工		式				第 0001 号 明細表
					1.000			
		排水工		式				第 0002 号 明細表
					1.000			
		撤去工		式				第 0003 号 明細表
					1.000			
		舗装工		式				第 0004 号 明細表
					1.000			
		伐採拔根工		式				第 0005 号 明細表
					1.000			
全工種共通（仮設工）				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		仮設工		式				
					1.000			
		交通管理工		式				第 0006 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
共通仮設費（率計上額）				式				
					1.000			
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			

設 計 内 訳 表

費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 土工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘 土砂 上記以外(小規模)	m3				CB210100(0001)
		90.000			
埋戻 (RC-40)	m3				第0001号単価表
		22.000			
埋戻 (保護砂)	m3				第0002号単価表
		5.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第0001号施工単価表
		90.000			
残土処分費 名張市公共残土捨場	m3				
		90.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 排水工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝（施工パッケージ）250B・標準部 据付 基礎碎石有り 鉄筋250B 通常製品	m				CB222710(0005) 宅地側
		230.000			
プレキャストL型側溝布設 250B 乗入部	m				第0003号単価表
		135.200			
プレキャストL形側溝（施工パッケージ）250B・集水部 据付 基礎碎石無し 各種 通常製品	m				CB222710(0009) 宅地側
		13.800			
プレキャストL型側溝布設 標準部	m				第0004号単価表 車道側
		330.700			
プレキャストL形側溝（施工パッケージ）集水部 据付 基礎碎石無し 各種 通常製品	m				CB222710(0011) 車道側
		13.800			
プレキャストL型側溝布設 切下げ部	m				第0005号単価表 車道側
		52.800			
車道用集水枳新設 300*300*660	基				第0004号施工単価表 BH0.28
		10.000			
硬質塩化ビニル管布設工 接着受口付直管 φ150	m				第0005号施工単価表 VP φ150
		43.700			

第 0002 号 明細表 排水工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合 計						

第 0003 号 明細表 撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)	
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
舗装版切断(施工パッケージ) アスファルト舗装版 15cm以下	m				CB430510(0014)	
		400.000				
舗装版破碎積込 (施工パッケージ)	m2				CB440500(0015) As	
		199.000				
舗装版破碎積込 (施工パッケージ)	m2				CB440500(0015) As歩道	
		629.000				
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0006号施工単価表 HP φ 150	
		1.000				
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0006号施工単価表 宅地側 既設L型側溝	
		15.000				
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0006号施工単価表 車道側 既設L型側溝	
		20.000				

第 0003 号 明細表 撤去工					1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない	m3				第0007号施工単価表 車道側 既設L型側溝均しCo
		20.000			
殻運搬 アスファルト塊	m3				CB440510(0016) As
		29.000			
建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3				
		29.000			
殻運搬 アスファルト塊	m3				CB440510(0016) Co 有筋
		36.000			
殻運搬 アスファルト塊	m3				CB440510(0016) Co 無筋
		20.000			
建設廃棄物受入れ料金 (鉄筋Con塊)	m3				
		36.000			
建設廃棄物受入れ料金 (無筋Con塊)	m3				
		20.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 舗装工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0008号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		199.000			
表層 (歩道部) (施工パッケージ)	m2				第0009号施工単価表 歩道 5cm
1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		261.000			
表層 (歩道部) (施工パッケージ)	m2				第0010号施工単価表 歩道 3cm
1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物 (13)		453.000			
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0020)
無し		261.000			
不陸整正(施工パッケージ)	m2				CB410010(0021)
有り 17mm以上21mm未満 再生クラッシュラン RC-40		652.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 伐採抜根工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別 規 格		単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
伐採工		本				第0006号単価表
チェンソー伐採 造園修景 積算の手引きP505			23.000			
伐採工		本				第0009号単価表
チェンソー伐採 造園修 景積算の手引きP505			13.000			
抜根工		本				第0010号単価表
機械抜根 造園修景 積算の手引きLP505			23.000			
抜根工		本				第0012号単価表
機械抜根 造園修景 積算の手引きP505			13.000			
掘削(施工パッケージ)		m3				CB210100(0022)
土砂 上記以外(小規模)			19.000			
埋戻 (RC-40)		m3				第0001号単価表
			24.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)		m3				第0001号施工単価表
土砂(岩塊・玉石混り土含む)			19.000			
残土処分費		m3				
名張市公共残土捨場			19.000			

第 0005 号 明細表 伐採拔根工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
樹木処分費 伐採木		m3				
			7.000			
樹木処分費 拔根		m3				
			5.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細 別	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				
合 計						

土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					第 0001 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1.000			CB210110(0004)
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し					第 0002 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3(高炉) 小型車割増無し	m3	10.000			CB240010(0007)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0003 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0008)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

車道用集水桝新設 300*300*660					第 0004 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桝(施工パッケージ) 据付 基礎碎石有り	基	1.000			CB222800(0013)
集水桝	基	1.000			
合計	基	1.000			

車道用集水桝新設 300*300*660				第 0004 号 施工単価表 1.000 基 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	基	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管布設工 接着受口付直管 φ150				第 0005 号 施工単価表 100.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
接着受口付直管 φ150	m	101.000			
接着剤 硬質塩ビ管用 低粘度	k g	0.800			
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
合計	m	100.000			

硬質塩化ビニル管布設工 接着受口付直管 φ150					第 0005 号 施工単価表 100.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

構造物とりこわし工 鉄筋構造物 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0006 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工					
鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工 無筋構造物 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工					
無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機 労 昼間	m3	1.000			

構造物とりこわし工 無筋構造物 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない					第 0007 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0008 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス コン(13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0017)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0009 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0018)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アスファルト混合物（13）					第 0010 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（歩道部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 30 mm 再生密粒度アス ン(13) フライムコート PK-3	m2	1.000			CB410261(0019)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

S0001 埋戻 (RC-40)		第 0001 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込 (ルーズ) (施工パッケージ) 土砂	m3	1.000			CB210020(0002)
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.200			
タンパ締固め (施工パッケージ)	m3	1.000			CB210450(0003)
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0002 埋戻（保護砂）		第 0002 号単価表 1 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込（ルーズ）（施工パッケージ） 土砂	m3	1.000			CB210020(0002)
クッション用砂	m3	1.200			
タンパ締固め（施工パッケージ）	m3	1.000			CB210450(0003)
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

S0012	プレキャストL型側溝布設 250B 乗入部				第 0003 号単価表	10 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
プレキャストL形側溝（施工パッケージ）標準部 据付 基礎碎石有り 鉄筋250B 通常製品	m	10.000			CB222710(0006)		
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.500			第0002号施工単価表		
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	2.000			第0003号施工単価表		
合 計	m	10.000					
単位当り	m	1.000	当り				

S0003 プレキャストL型側溝布設 標準部					第 0004 号単価表 10 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストL形側溝（施工パッケージ）標準部 据付 基礎碎石有り 各種 通常製品	m	10.000			CB222710(0010)
コンクリート（施工パッケージ） 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し	m3	0.500			第0002号施工単価表
型枠（施工パッケージ） 一般型枠	m2	2.000			第0003号施工単価表
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

S0004	プレキャストL型側溝布設 切下げ部					第 0005 号単価表 10 m	当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
プレキャストL形側溝（施工パッケージ）切下げ部 据付 基礎碎石有り 各種 通常製品		m	10.000			CB222710(0012)	
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 C=170kg/m3 高炉 小型車割増無し		m3	0.500			第0002号施工単価表	
型枠(施工パッケージ) 一般型枠		m2	2.000			第0003号施工単価表	
合 計		m	10.000				
単位当り		m	1.000	当り			

S0008	伐採工 チェーン伐採	造園修景積算の手引きP505				第 0006 号単価表 10 本 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm		日				第0007号単価表
トラック2t積運転		台	2.400			第0008号単価表
合 計		本	10.000			
単位当り		本	1.000	当り		

S0005	チェーンソー運転 80cc鋸長600mm	第 0007 号単価表 1 日 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
ガソリン レギュラー80オクタン価以上	リットル				
チェーンソー 機械損料	日				
合 計	日	1.000			
単位当り	日	1.000	当り		

S0006	トラック2t積運転	第 0008 号単価表				1 台 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
一般運転手	人					
軽油 一般用	リットル					
トラック機械損料	時間					
合 計	台	1.000				
単位当り	台	1.000	当り			

S0010	伐採工 チェーン伐採	造園修景積算の手引きP505				第 0009 号単価表 10 本 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm		日				第0007号単価表
トラック2t積運転		台	3. 800			第0008号単価表
合 計		本	10. 000			
単位当り		本	1. 000	当り		

S0009	抜根工 機械抜根	造園修景積算の手引き ⅡP505				第 0010 号単価表 10 本 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
チェンソー運転 80cc鋸長600mm		日				第0007号単価表
トラック（クレーン装置付4t積2.9t吊）運転		時間				第0011号単価表
トラック2t積運転		台	1.700			第0008号単価表
合 計		本	10.000			
単位当り		本	1.000	当り		

S0007 トラック（クレーン装置付4t積2.9t吊）運転		第 0011 号単価表 1 時間 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊運転手	人				
軽油 一般用	リットル				
トラック機械損料	時間				
合 計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

S0011	抜根工 機械抜根	造園修景積算の手引きP505				第 0012 号単価表 10 本 当り
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員		人				
チェンソー運転 80cc鋸長600mm		日				第0007号単価表
トラック（クレーン装置付4t積2.9t吊）運転		時間				第0011号単価表
トラック2t積運転		台	4.200			第0008号単価表
合 計		本	10.000			
単位当り		本	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	床掘	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)
CB210020(0002)	積込 (ルーズ) (施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210450(0003)	タンパ締固め(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0004)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB222710(0005)	プレキャストL形側溝 (施工パッケージ) 250B・標準部	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					L形側溝の種類	鉄筋250B
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB222710(0006)	プレキャストL形側溝 (施工パッケージ) 標準部	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					L形側溝の種類	鉄筋250B
					リサイクル認定製品区分	通常製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB240010(0007)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	C=170kg/m3(高炉)
					小型車割増	小型車割増無し
CB240210(0008)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222710(0009)	プレキャストL形側溝(施工パッケージ) 250B・集水部	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					L形側溝の種類	各種
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB222710(0010)	プレキャストL形側溝(施工パッケージ) 標準部	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					L形側溝の種類	各種
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB222710(0011)	プレキャストL形側溝(施工パッケージ) 集水部	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石無し
					L形側溝の種類	各種
					リサイクル認定製品区分	通常製品

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB222710(0012)	プレキャストL形側溝（施工パッケージ）切下げ部	m			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
					L形側溝の種類	各種
					リサイクル認定製品区分	通常製品
CB222800(0013)	プレキャスト集水桝（施工パッケージ）	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB430510(0014)	舗装版切断（施工パッケージ）	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB440500(0015)	舗装版破碎積込（施工パッケージ）	m2				
CB440510(0016)	殻運搬	m3			積載区分	アスファルト塊
CB410260(0017)	表層（車道・路肩部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410261(0018)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3

施工パッケージ単価一覧表						
単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB410261(0019)	表層（歩道部）（施工パッケージ）	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 30 mm
					材料	再生密粒度アスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410010(0020)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	無し
CB410010(0021)	不陸整正(施工パッケージ)	m2			補足材料の有無	有り
					補足材料平均厚さ	17mm以上21mm未満
					補足材料	再生クラッシュラン RC-40
CB210100(0022)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	上記以外(小規模)