

参 考 数 量 書		
番 号	令和 2 年度（ 消 防 ） 第 43 号	
工 事 名	井手・結馬・坂之下地区コミュニティ消防センター新築工事	
場 所	名張市	井手 地内
注 意		
・ 本数量書は参考であり、工事の積算については<u>設計図</u>によりおこなって下さい。 ・ 本参考数量書は<u>契約書</u>に添付しないで下さい。		
全37ページ（本ページ含まず）		

工事費内訳

名	称	数	量	単 位	金	額	備	考
直接工事								
A 建築工事		1		式				
B 電気設備工事		1		式				
C 機械設備工事								
計								
共通費								
共通仮設費 (D 指定仮設工事を含む)		1		式				
現場管理費		1		式				
一般管理費等		1		式				
計								
工事価格		1		式				
消費税等相当額		1		式			消費税率 10 %	
工事費		1		式				

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工 事 名：井手・結馬・坂之下地区コミュニティー消防センター新築工事						
		設 計 書					
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費 合計						
D	指定仮設工事		1.0	式			
	総 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設工事		1.0	式			
2	土・地業工事		1.0	式			
3	鉄筋・コンクリート工事		1.0	式			
4	鉄骨工事		1.0	式			
5	建具・硝子工事		1.0	式			
6	外装工事		1.0	式			
7	内装工事		1.0	式			
8	金物・雑工事		1.0	式			
9	外構工事		1.0	式			
10	解体撤去工事		1.0	式			
	A. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	やりかた		1.0	式			
	墨出し	躯体・仕上げ共	1.0	式			
	原寸型板		1.0	式			
	外部足場	くさび緊結式足場 (手すり先行方式)	1.0	式			
	外部足場	メッシュシート	1.0	式			
	内部足場	脚立足場	1.0	式			
	養生費	躯体・仕上げ共	1.0	式			
	清掃・片付け		1.0	式			
	竣工時清掃		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	土・地業工事						
	根切り		49.7	m ³			
	床付け		14.6	m ²			
	埋戻し		41.6	m ³			
	残土処分	敷地盛り土に流用 8.1m ³					
	基礎下柱状改良	800φ L=3.55m 6本 Fc=800KN/mm ² 各種試験、ミシシグテスト費、重機回送費等	1.0	式			
		事前配合試験（室内配合試験・六価クロム溶出試験） 事後配合試験（頭部コア・連続性確認試験）					
	地盤改良	セメント系 30kg/m ³ 土間下 t=300	50.6	m ²			
	碎石地業	再生材 基礎下	0.4	m ³			
	碎石地業	再生材 土間下	5.1	m ³			
	砂敷	t=30 材工	1.1	m ³			
	防湿シート敷	t=0.15 材工	35.5	m ²			
	スタイロフォーム	t=25 材工	35.5	m ²			
	機械運搬費		1.0	往復			
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	鉄筋・コンクリート工事						
	鉄筋	SD295A D10	790.0	kg			
	鉄筋	SD295A D13	111.0	kg			
	鉄筋	SD295A D16	361.0	kg			
	スクラップ控除	鉄くず H2	-36.0	kg			
	鉄筋加工・組立費		1,213.0	kg			
	捨てコンクリート	FC18-18	0.7	m ³			
	基礎コンクリート	FC24-18	7.8	m ³			
	立上り壁コンクリート	FC24-18	1.7	m ³			
	土間コンクリート	FC21-18	7.6	m ³			
	コンクリート打設費	捨てコンクリート 人力	0.7	m ³			
	コンクリート打設費	基礎コンクリート ポンプ	7.8	m ³			
	同上	ポンプ圧送 基本料金	1.0	回			
	コンクリート打設費	立上り壁コンクリート 人力	1.7	m ³			
	コンクリート打設費	土間コンクリート ポンプ	1.7	m ³			
	同上	ポンプ圧送 基本料金	1.0	回			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	型枠	基礎 運搬費共	61.6	m ²			
	型枠	一般化粧 運搬費共	10.6	m ²			
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	鉄骨工事						
	□-150×150×6.0	STKR400	607.0	kg			
	□-100×100×4.5	STKR400	83.0	kg			
	H-200×100×5.5×8	SS400	317.0	kg			
	H-175×90×5×8	SS400	136.0	kg			
	C-100×50×20×2.3	SSC400	714.0	kg			
	PL-16.0	SN400A	157.0	kg			
	PL-12.0	SN400A	7.0	kg			
	PL-9.0	SS400	33.0	kg			
	PL-6.0	SS400	53.0	kg			
	HTB	M16	191.0	本			
	中ボルト	M12 胴縁他	229.0	本			
	ネコアングル	L-65×65×6	112.0	ヶ			
	アンカーボルト	M16 L=400	24.0	本			
	アンカーボルト	M12 L=300	4.0	本			
	ターンバックル付ブレス	M12 L=4,200	4.0	本			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ターナックル付ブレス	M12 L=4,000	4.0	本			
	工場製作費		2,012.0	kg			
	工場溶接費		24.4	m			
	超音波探傷検査	第三者検査 工場内	30.0	ヶ所			
	錆止め塗装費	JISK5621 工場1回	115.0	m ²			
	鋼材運搬費		2,012.0	kg			
	アンカーボルト据付費	φ16	24.0	本			
	アンカーボルト据付費	φ12	4.0	本			
	現場検収立会費		2,012.0	kg			
	現場建て方費	本体	2,012.0	kg			
	特殊高力ボルト本締め		37.2	kg			
	柱底均しモルタル	無収縮 350×350	6.0	箇所			
	柱底均しモルタル	無収縮 300×120	2.0	箇所			
	スクラップ控除	鉄くず H2	-68.0	kg			
	4. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	建具・硝子工事						
	アルミ建具						
	AD-1		1.0	ヶ所			
	AD-2		1.0	ヶ所			
	AD-3		1.0	ヶ所			
	AW-1a	車庫	1.0	ヶ所			
	AW-1b	会議室	2.0	ヶ所			
	AW-2		1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	軽量シャッター						
	SS-1		1.0	ヶ所			
	取付調整費		1.0	式			
	運搬費		1.0	式			
	硝子						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	網入り型板 t=6.8		3.6	m ²			
	フロート t=5.0		3.6	m ²			
	ガラスシール		32.5	m			
	5. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	外装工事						
	屋根						
	折板葺き	ガルバリウム鋼板 t=0.6 H=90 ホルトレスタイプ	48.6	m ²			
	同上裏断熱材	フネエース t=4.0	37.5	m ²			
	同上タフトフレーム		24.3	m			
	同上換気面戸		15.0	m			
	鼻隠しパネル	既製品 H=300	28.2	m			
	同上 コーナー		4.0	ヶ所			
	軒樋	塩ビカラー W150前高	8.1	m			
	縦樋	VP75カラー	3.6	m			
	落し口	呼び樋エルボ共	1.0	ヶ所			
	外壁						
	角波サイディング貼り	ガルバリウム鋼板 t=0.4 下地PBt=12.5+防水シート	57.8	m ²			
	同上コーナー役物	ガルバリウム鋼板 t=0.4	12.0	m			
	基礎取合い水切り	ガルバ 鋼板 t=0.6	20.3	m			
	巾木 打放し修正	H=350～650	20.3	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建具 コーキング		38.7	m			
	庇 コーキング		2.7	m			
	外部鉄骨塗装	タフトフレーム受け S O P 塗装 素地ごしらえ共 細幅	1.8	m			
	アルミ庇	既製品 W=900 L=2,700 取付共	1.0	台			
	6. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	内装工事						
	床						
	コンクリート押え		50.6	m ²			
	同上 目地切	目地棒	8.8	m			
	モルタル押え		2.1	m ²			
	100角タイル貼り	磁器	2.0	m ²			
	同上 モルタル下地		2.0	m ²			
	タイルカーペット貼り	t=6.5	14.6	m ²			
	ラワン合板床貼り	t=5.5 下地貼り	14.6	m ²			
	構造用合板床貼り	t=12.0 下地貼り	14.6	m ²			
	プラ木レン	捨て張り仕様 H=206 材工	14.6	m ²			
	きわ根太		15.3	m			
	きわ束	@455	15.3	m			
	巾木						
	100角タイル貼り	磁器 H=200	5.1	m ²			
	巾木モルタル	押え H=110	5.2	m			
	打放し修正	H=230～260	13.5	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	化粧巾木	H=60 材工	13.4	m			
	壁						
	壁 L G S	W100 @450	4.5	m ²			
	壁 L G S	W65 @300	16.3	m ²			
	壁 L G S	W50 @300	45.4	m ²			
	P B 貼り	t=12.5	34.3	m ²			
	耐水 P B 貼り	t=12.5	17.1	m ²			
	ケイ酸カルシウム板	t=8.0 目地貼り	34.4	m ²			
	同上下端見切	塩ビ	13.5	m			
	化粧ケイ酸カルシウム板	t=6.0	16.0	m ²			
	ケイカル板目地処理		50.4	m ²			
	ビニールクロス貼り		34.3	m ²			
	E P 塗装	下地ケイカル 素地ごしらえ共	34.4	m ²			
	天井						
	天井 L G S	19	37.5	m ²			
	ケイ酸カルシウム板	t=6.0 目地貼り	18.8	m ²			
	化粧 P B 貼り	t=9.5	18.8	m ²			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	E P 塗装	下地ケイ 素地ごしらえ共	18.8	m ²			
	化粧廻縁	材工	17.5	m			
	塩ビ廻縁	材工	23.4	m			
	框	既製品集成材 90×90 L=1,920 材工	1.0	ヶ所			
	木壁見切	既製品集成材 W=25 材工	8.4	m			
	木壁見切	既製品集成材 コーナー材 材工	2.5	m			
	柱 S O P 塗装	素地ごしらえ共	3.8	m ²			
	流し面台	ポストフォーム KNA W=230 L=750 材工	1.0	ヶ所			
	7. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	金物・雑工事						
	シャッター下アングル	SUS L-40×40×3.0 L=3,200 材工	1.0	ヶ所			
	天井点検口	アルミ 450角 開口補強共	3.0	ヶ所			
	流し台	木製 L=1,500	1.0	台			
	同上取付費		1.0	台			
	流し水切り	アルミ既製品 L=1,500 材工	1.0	ヶ所			
	同上取付費		1.5	m			
	同上コーキング		1.5	m			
	ベネシャンブラインド	W25 1650×1100	2.0	ヶ所			
	スチールラック	コクヨ MI-7655N同等品 転倒防止金物固定	1.0	台			
	車庫服掛け	真鍮フック付き	1.0	台			
	断熱材	外壁 グラスウール t=50 24K	23.1	m ²			
	断熱材	天井 グラスウール t=50 24K	18.8	m ²			
	消火器	A B C粉末 10型 スタンド付き	1.0	本			
	シャッター文字	カッティングシート貼り 材工	1.0	式			
	8. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	外構工事						
	既設表層土鋤取り	畑耕作土 H=300	44.5	m ³			
	既設表層鋤取り下耕作土掘削		65.4	m ³			
	残土処分	隣接地敷き均し	110.0	m ³			
	敷地良質盛り土	購入土	228.0	m ³			
	機械運搬費		1.0	往復			
	擁壁工事						
	地盤改良	セメント系 30kg/m ³ 土間下 t=300	39.5	m ²			
	捨てコンクリート	FC18-18	4.0	m ³			
	コンクリート打設費	捨てコンクリート 人力	4.0	m ³			
	型枠	捨てコン 運搬費共	5.3	m ²			
	L型擁壁	既製品 H=1,800 L=2,000 運搬費共	11.0	台			
	L型擁壁	同上コナー品 運搬費共	2.0	台			
	L型擁壁設置費	敷きモルタル共	29.1	m			
	止水コンクリート	FC18-18	0.5	m ³			
	コンクリート打設費	止水コンクリート 人力	0.5	m ³			
	型枠	止水コン 運搬費共	2.9	m ²			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	裏込碎石		7.9	m ³			
	隣地足元盛り土	購入土	3.6	m ³			
	メッシュフェンス	H=800 壁面取付 材工	29.1	m			
	端部C B擁壁	碎石	0.1	m ³			
	同上	捨てコンクリート FC18-18	0.1	m ³			
	同上	コンクリート打設費 捨てコンクリート 人力	0.1	m ³			
	同上	鉄筋 SD295A D10	7.0	kg			
	同上	鉄筋加工・組立費	7.0	kg			
	同上	基礎コンクリート FC18-18	0.1	m ³			
	同上	コンクリート打設費 基礎コンクリート 人力	0.1	m ³			
	同上	型枠 基礎 運搬費共	0.8	m ²			
	同上	C B積み t=150 両面化粧	0.5	m ²			
	同上	C B天端モルタル笠木	0.8	m			
	機械運搬費		1.0	往復			
	敷地内外構工事						
	U字溝	W150	12.0	本			
	同上	施工費	7.0	m			
	排水柵	RC既製品 300角 コンクリート蓋共	1.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	同上	施工費	1.0	ヶ所			
	排水桝	RC既製品道路側溝用 300角 グレーチング蓋共	1.0	ヶ所			
	同上	施工費	1.0	ヶ所			
	埋設排水管	VP75 材工	1.4	m			
	碎石敷	t=60 材工	82.3	m ²			
	地盤改良	セメント系 30kg/m3 土間下 t=300	54.3	m ²			
	ホース乾燥塔新設	コンクリートポール 14-19-500 巻き上げウィンチ等付属金物共 材工	1.0	式			
	前面道路工事						
	アスファルトカッター切		24.7	m			
	アスファルト撤去		12.6	m ²			
	鋤取り	H=240	6.4	m ³			
	残土処分	場外自由	6.4	m ³			
	復旧路盤	下層 RC-40 t=140	24.3	m ²			
	復旧路盤	上層 M-30 t=100	26.7	m ²			
	復旧アスファルト	密粒 t=50	29.2	m ²			
	機械運搬費		1.0	往復			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水桝	RC既製品道路側溝用 300角 グレーチング蓋共	1.0	ヶ所			
	同上	施工費	1.0	ヶ所			
	台付管	既製品 VP150 L=1,000	5.0	台			
	同上	ベースコンクリート等共 施工費	4.5	m			
	V S側溝	縦断用既製品 グレーチング蓋共 W250 H=445 L=2,000	1.0	台			
	同上	ベースコンクリート等共 施工費	2.0	m			
	既設側溝撤去、接続取合い調整		1.0	式			
	機械運搬費		1.0	往復			
	9. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
10	解体撤去工事						
	発生材積み込み	がれき類 アスファルトガラ 人力	0.6	m ³			
	発生材積み込み	柱状改良残土 機械	4.0	m ³			
	発生材運搬費	がれき類 アスファルトガラ 2 t ダンプ 1500kg	0.6	m ³			
	発生材運搬費	柱状改良残土 機械 6800kg	4.0	m ³			
	発生材処分費	がれき類 アスファルトガラ	1.0	式			
	発生材処分費	柱状改良残土	1.0	式			
	10. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
1	電灯設備（分岐）		1.0	式			
2	電灯設備（幹線）		1.0	式			
	B. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備（分岐）						
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ヒット・天井	8.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	5.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ヒット・天井	25.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	4.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C ヒット・天井	11.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 2C FEP内(PF・CD)	15.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	31.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	12.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	隠ぺい・埋込配管 16mm	25.0	m			
	合成樹脂製可とう電線管	隠ぺい・埋込配管 22mm	12.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	タンブラスイッチ 金属プレート付	1P 15A ×1 ネーム無	3.0	個			
	タンブラスイッチ 金属プレート付	1P 15A ×1, 1P L15A x 1	1.0	個			
	タンブラスイッチ 金属プレート付	1P L 15A ×1 ネーム付（24時間換気	1.0	個			
	自動点滅器		1.0	個			
	コンセント 金属プレート付	連用形2P15A×2 125V	4.0	個			
	コンセント 金属プレート付	連用形2P15A×2（接地極付）	1.0	個			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンセント 金属プレート付	125V 連用形2P15A×1(接地極, 接地端子付)	1.0	個			
	コンセント 金属プレート付	125V 連用形2P15A×2(接地極, 接地端子付)	1.0	個			
	コンセント(防雨形)	125V 2P15A×2	2.0	個			
	コンセント 金属プレート付	125V 2P15A、20A兼用, 接地端子付	1.0	個			
	照明器具 A	LSS9-4-48	2.0	個			
	照明器具 B	LBF3MP/RP-2-06	2.0	個			
	照明器具 C	LSS15-4-80	2.0	個			
	照明器具 D	LRS1-05	2.0	個			
	照明器具 E	赤色灯	1.0	個			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	電灯設備（幹線）						
	600VEM-IE電線	5.5mm2	11.0	m			
	EM-CEケーブル	8mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	5.0	m			
	EM-CEケーブル	8mm2- 3C 管内	5.0	m			
	波付硬質合成樹脂管 (FEP)	(30)	5.0	m			
	薄鋼電線管 (C)	露出配管 31mm	5.0	m			
	硬質ビニル電線管 (VE)	露出配管 16mm	1.0	m			
	ターミナルキャップ	C31mm	1.0	個			
	鋼管ホール	H:6M	1.0	本			
	同上基礎費		1.0	式			
	引込み開閉器盤		1.0	面			
	電灯盤	樹脂製（扉付）ホーム分電盤	1.0	面			
	接地極		1.0	式			
	土工費		1.0	式			
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
1	給排水衛生設備工事		1.0	式			
2	空気調和設備工事		1.0	式			
	B. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排水衛生設備工事						
1)	屋外給水設備工事		1.0	式			
2)	屋内給水設備工事		1.0	式			
3)	屋外排水設備工事		1.0	式			
4)	屋内排水設備工事		1.0	式			
5)	衛生器具設備工事		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	屋外給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 20A 地中	10.0	m			
	仕切弁	GV20 JIS10K	2.0	個			
	バルブボックス	B-1	2.0	個			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	埋設標示費		1.0	式			
	上水道引込工事費		1.0	式			
	1-1) 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	屋内給水設備工事						
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 20A 便所	3.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	VA 20A 便所	1.0	m			
	耐衝撃性硬質塩化ビニル管	HIVP 20A 一般	1.0	m			
	水道用硬質塩化ビニル ライニング鋼管	VA 20A 一般	1.0	m			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	スリーブ工事費		1.0	式			
	1-2) 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	屋外排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 地中	4.0	m			
	小口径バート栓	200-100-90Y 塩ビ 410H	1.0	個			
	小口径バート栓	200-100-90L 塩ビ 430H	1.0	個			
	ごみ阻集器栓	300-100-90L 防水防臭 400H	1.0	個			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	下水道引込工事費		1.0	式			
	1-3) 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4)	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 便所	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 便所	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 一般	4.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 一般	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 一般通気	7.0	m			
	床上掃除口	COA 75	1.0	個			
	床上掃除口	COA 100	1.0	個			
	排水金物	T5A50	2.0	個			
	通気金物	VC50	1.0	個			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	スリーブ工事費		1.0	式			
	1-4) 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5)	衛生器具設備工事						
	洋風便器	YBC-ZA10S. YDT-ZA180E(手洗付ロータンク) CF-49AT(普通便座) , CF-AA64(棚付二連紙巻器)	1.0	組			
	化粧鏡	KF-3545	1.0	枚			
	自在水栓	LF-12F-13	1.0	個			
	散水栓 (キー式)	LF-13G-13-CV	1.0	個			
	散水栓BOX	B-3	1.0	個			
	1-5) 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	空気調和設備工事						
1)	配管設備工事		1.0	式			
2)	換気設備工事		1.0	式			
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	配管設備工事						
	将来用ACスリーブ	100 φ	1.0	個			
	2-1) 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	換気設備工事						
	PF-1 パイプファン	角形格子グリル 電気式シャッター付 60m ³ /h 7Pa	1.0	組			
	V-1 天井換気扇	低騒音形 台所用 130m ³ /h 60Pa	1.0	組			
	OA-1 給気口	給排気グリル 壁付形 フィルター付 100φ	1.0	組			
	スパイラルダクト	100φ	1.0	m			
	天井開口補強費		1.0	式			
	スリーブ工事費		1.0	式			
	2-2) 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	指定仮設工事						
	敷き鉄板	工事用出入口 t=22 3カ月	1.0	式			
	敷き鉄板	擁壁工事用 t=22 1カ月	1.0	式			
	仮囲い	A型バリケード 3カ月	1.0	式			
	擁壁工事用クレーン	ラフタークレーン 12 t	1.0	式			
	鉄骨建て方用クレーン	ラフタークレーン 12 t	1.0	式			
	交通誘導員		1.0	式			
	小 計						