

参 考 数 量 書

番 号

令和 2 年 度 （地工） 第 3 号

工 事 名

つつじが丘市民センター屋上防水ほか改修工事

場 所

名張市 つつじが丘北5番町 地内

注

意

- ・ 本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・ 本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

参 考 数 量 書

名 張 市

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
つつじが丘市民センター屋上防水ほか改修工事				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

建築工事		防水改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
施工箇所：① 大会議室屋上						
既存防水層水洗い ・ケレン清掃	平場 立上り 劣化部除去共	249.	m ²			
既存伸縮目地コーキング 撤去・新設	劣化部	30.	m			
ウレタンゴム系塗 膜防水絶縁工法 (X-1)	① 平場	197.	m ²			
ウレタンゴム系塗 膜防水密着工法 (X-2)	① 立上り	30.8	m ²			
ウレタンゴム系塗 膜防水密着工法 (X-2)	① 溝部	41.	m			
ウレタンゴム系塗 膜防水密着工法 (X-2)	① 防水アゴ	61.6	m			
改修用ドレン タテ 型 100φ	ストレーナー共	2.	ヶ所			
改修用ドレン ヨコ 型 100φ	ストレーナー共	2.	ヶ所			
脱気筒取付	SUS 製	3.	か所			
壁面コーキング打 替え	15×10 変成シリコン 撤去後下地清掃共	61.6	m			
アルミ笠木取合い コーキング打替え	15×10 変成シリコン 撤去後下地清掃共	61.6	m			
施工箇所：② 屋上						
既存防水層水洗い ・ケレン清掃	平場 立上り 劣化部除去共	443.	m ²			

建築工事 細目別内訳

建築工事		防水改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存伸縮目地コーキング撤去・新設	劣化部	50.	m			
保護モルタル浮き部撤去・補修	平場	5.	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水絶縁工法 (X-1)	② 平場	327.	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水密着工法 (X-2)	② 立上り	55.5	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水密着工法 (X-2)	② 溝部	57.8	m			
ウレタンゴム系塗膜防水密着工法 (X-2)	② 防水アゴ	102.	m			
ウレタンゴム系塗膜防水密着工法 (X-2)	② 笠木 糸幅500	79.4	m			
改修用ドレン 100φ	ストレーナー共	3.	ヶ所			
脱気筒取付	SUS 製	5.	ヶ所			
壁面コーキング打替え	15×10 変成シリコン 撤去後下地清掃共	22.3	m			
アルミ笠木取合い コーキング打替え	15×10 変成シリコン 撤去後下地清掃共	22.3	m			
施工箇所：③ 2階屋上						
既設人工芝撤去	平場 立上り	133.	m ²			
既存防水層水洗い・ケレン清掃	平場 立上り 劣化部除去共	228.	m ²			

建築工事 細目別内訳

建築工事		防水改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
既存伸縮目地コーキング撤去・新設	劣化部	10.	m			
下地処理・調整	ポリマーセメントモルタル 平場 立上り	133.	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水絶縁工法 (X-1)	③ 平場	160.	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水密着工法 (X-2)	③ 立上り	19.5	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水密着工法 (X-2)	③ 溝部	16.5	m			
ウレタンゴム系塗膜防水密着工法 (X-2)	③ 笠木 糸幅550	36.3	m			
ウレタンゴム系塗膜防水密着工法 (X-2)	③ 笠木 糸幅450	28.6	m			
コンクリート基礎	フェンス用 17箇所 室外機用 1箇所	7.	m ²			
改修用トレンタテ型 100φ	スレーナ共	2.	ヶ所			
脱気筒取付	SUS 製	3.	か所			
サッシ取合いコーキング打替え	15×10 変成シリコン 撤去後下地清掃共	16.5	m			
施工箇所：④ 2階機械置き場屋上						
既存防水層水洗い・ケレン清掃	平場 立上り 劣化部除去共	77.3	m ²			
既存伸縮目地コーキング撤去・新設	劣化部	15.	m			

建築工事 細目別内訳

建築工事		防水改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ウレタンゴム系塗膜防水絶縁工法 (X-1)	④ 平場	45.5	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水密着工法 (X-2)	④ 立上り	15.9	m ²			
ウレタンゴム系塗膜防水密着工法 (X-2)	④ 溝部	8.9	m			
ウレタンゴム系塗膜防水密着工法 (X-2)	④ 防水アゴ	31.8	m			
コンクリート基礎	クーリングタワー用 2箇所	6.1	m ²			
改修用トレンヨコ 型 100φ	ストレーナー共	2.	ヶ所			
脱気筒取付	SUS 製	1.	か所			
施工箇所：⑤ 増築棟屋上						
既存防水層水洗い・清掃	平場 立上り	392.	m ²			
保護塗料塗布	平場	298.	m ²			
保護塗料塗布	立上り	93.8	m ²			
水切り金物取合い コーキング打替え	15×10 変成シリコン 撤去後下地清掃共	31.5	m			
EXP・J金物取合い コーキング打替え	15×10 変成シリコン 撤去後下地清掃共	10.5	m			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

機械設備工事

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気扇	天井埋込型 FY-38S7又は同等品	2.	台			
雑材及び消耗品		1	式			
取替工事費	天井補強 天井補修 共	1	式			
運搬費		1	式			
現場雑費	処分費共	1	式			
計						

共通仮設費（積上分） 明細

[illegible]