

参 考 数 量 書	
番 号	令和 2年度 （ 地創 ） 第 1 号
工 事 名	朝日公園ほか便所改修工事
場 所	名張市 朝日町ほか 地内
注 意	
・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。 ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。	

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式			
B	機械設備工事		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	朝日公園便所棟		1.0	式			
2	鴻之台3号公園便所棟		1.0	式			
	A. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	朝日公園便所棟						
a	直接仮設工事		1.0	式			
b	解体撤去工事		1.0	式			
c	改修工事		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	墨出し		1.0	式			
	床養生	タイル面 シート、ベニア等養生	1.0	式			
	壁養生	壁面 シート、ベニア等養生	1.0	式			
	清掃・片付け	施工中	1.0	式			
	竣工時清掃		1.0	式			
	a - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	解体撤去工事						
	床 カッター切	床 コンクリート面	8.4	m			
	床 石貼り撤去	下地モルタル共	2.2	m ²			
	土間コンクリート解体		0.2	m ³			
	発生材積込み	コンクリート、モルタル ガラ 人力	0.3	m ³			
	発生材積込み	石材 ガラ 人力	0.1	m ³			
	発生材積込み	木材 人力	0.1	m ³			
	発生材運搬	コンクリート、モルタル ガラ 0.3m ³	1.0	式		}	
	発生材運搬	石材 ガラ 0.1m ³	1.0	式			
	発生材運搬	木材 0.1m ³	1.0	式			
	発生材処分	コンクリート、モルタル ガラ	667.0	kg			
	発生材処分	石材 ガラ	82.5	kg			
	発生材処分	木材	28.8	kg			
	b - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	改修工事						
	土間下鋤取り	H=100	0.2	m ³			
	残土処分	場外 自由処分 0.2m ³	1.0	式			
	土間下碎石	再生 H=100	0.2	m ³			
	土間鉄筋	D10	15.3	kg			
	土間鉄筋加工・組立		1.0	式			
	土間コンクリート	FC18-15	0.2	m ³			
	同上打設費	人力	0.2	m ³			
	床 磁器200角タイル貼り	タイル下地共	2.2	m ²			
	トイレブース改修	女子便所 改修に伴う解体撤去共	1.0	式			
	c - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	鴻之台3号公園便所棟						
a	直接仮設工事		1.0	式			
b	改修工事		1.0	式			
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	直接仮設工事						
	墨出し		1.0	式			
	床養生	タイル面 シート、ベニア等養生	1.0	式			
	清掃・片付け	施工中	1.0	式			
	竣工時清掃		1.0	式			
	a - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	改修工事						
	床 SUSプレート	t=5.0 600×800 ホル固定 HL仕上げ 材工	1.0	ヶ所			
	b - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	機械設備工事						
1	朝日公園便所棟		1.0	式			
2	鴻之台3号公園便所棟		1.0	式			
	B. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	朝日公園便所棟						
a	屋内給水設備工事		1.0	式			
b	屋内排水設備工事		1.0	式			
c	衛生器具設備工事		1.0	式			
d	解体発生材運搬処分		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	屋内給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニール管	HIVP 20A 便所	3.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	1.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	閉塞処理費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	a - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VP 75A 便所	2.0	m			
	硬質塩化ビニール管	VP 100A 便所	2.0	m			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	b - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CS670B, SH670BA (ロータンク 壁給水), TC300 (ソフト閉止付普通便座)	2.0	組			
	脱着費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	c - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d	解体発生材運搬処分						
	発生材運搬費	屋内給水設備工事	1.0	式			
		屋内排水設備工事	1.0	式			
		衛生器具設備工事	1.0	式			
	発生材処分費	屋内給水設備工事	1.0	式			
		屋内排水設備工事	1.0	式			
		衛生器具設備工事	1.0	式			
	d - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	鴻之台3号公園便所棟						
a	屋内給水設備工事		1.0	式			
b	屋内排水設備工事		1.0	式			
c	衛生器具設備工事		1.0	式			
d	解体発生材運搬処分		1.0	式			
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	屋内給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニール管	HIVP 20A 便所	1.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	1.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	a - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニール管	VP 75A 便所	2.0	m			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	b - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CS670B, SH670BA (ロータンク 壁給水), TC300 (ソフト閉止付普通便座)	1.0	組			
	棚付二連紙巻器	YH701	1.0	個			
	既設撤去費		1.0	式			
	c - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
d	解体発生材運搬処分						
	発生材運搬費	屋内給水設備工事	1.0	式			
		屋内排水設備工事	1.0	式			
		衛生器具設備工事	1.0	式			
	発生材処分費	屋内給水設備工事	1.0	式			
		屋内排水設備工事	1.0	式			
		衛生器具設備工事	1.0	式			
	d - 計						