工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和5年度繰越（　）第1号
工事名	上小波田地内用水路災害復旧工事

単価適用日		令和6年4月1日（三重県　設計単価表） 令和6年4月号（物価資料（WEB版含む）） 令和5年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和5年7月制定版（共通編･道路編･河川編･電気編･機械編） 令和5年度（農林水産省　土地改良工事積算基準（土木工事））	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W02：伊賀／小型４ｔ	
	石材	W02：伊賀／小型２ｔ～４ｔ	
諸経費情報	---------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	８３：水路工事
		施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	－

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	５％以下
		契約保証に係る補正	補正無

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	（あ　り）　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 運搬費として、合計106,060円を計上しています。	

２．準備費

準備費の計上	あ　り　　・　（な　し）

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

４．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

５．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

６．技術管理費

技術管理費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

７．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	あ　り　　・　　（な　し）
その他確認事項等	あ　り　　・　　な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

※工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。
また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	上小波田地内用水路災害復旧工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	道路改良工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良工事		式	1					
土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量標準以外	m3	9					単-1号
床掘り	土質土砂	m3	4					単-2号
埋戻		m3	3					単-3号
法面整形	現場制約の有無現場制約無し;土質砂及び砂質土、粘性土	m2	11					単-4号
作業残土処理		m3	9					単-5号
石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ工		式	1					
基礎工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	18-8-40BB	m	5					単-6号

名張市

設計内訳書

工事名	上小波田地内用水路災害復旧工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	道路改良工事	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み	構造種別練積(張)	m2	10					単-7号
裏込材	規格再生骨材 RC-40	m3	3					単-8号
天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工	18-8-25BB	m	5					単-9号
取付工		式	1					
土のう	植生	m3	0.9					単-10号
その他土木(1)工事		式	1					
仮設工		式	1					
仮設道路工		式	1					
敷鉄板	規格3.0x1.5	m2	84					単-11号
敷鉄板賃料･整備費		枚・日	18					単-12号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					

名張市

設計内訳書

工事名	上小波田地内用水路災害復旧工事	当　初	事業区分	土地改良工事	主たる工種	水路工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材輸送		t	14.43					単-13号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

名張市

工場管理費

1　間接労務費対象額　管理費区分７		
2　間接労務費率		
3　間接労務費計上額		
4　工場管理費　工場純工事費		
5　非対象額計（－）		管理費区分５，９
6　工場管理費対象額		
7　工場管理費率		
8　工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	水路工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	海上輸送補正率		
30	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
31	計上額　単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費		
37	非対象額計（－）		
38	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分２，７		工場原価
40	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分９		間接費非対象額
42	管理費区分Ｔ		
43	対象額支給品（＋）		
44	無償貸付機械評価額（＋）		
45	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正　単独（追加工事）		
52	現工事		
53	現場環境改善費　率（補正後）		
54	計上額　単独（追加工事）		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費（積上分）		
59	運搬費		
60	準備費・仮設費		
61	事業損失防止施設費		
62	安全費		
63	役務費		
64	技術管理費		
65	営繕費		
66	現場環境改善費		

共通仮設費

67	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	水路工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　名張市産業部農林資源室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　水路工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

名張市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量標準以外						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準以外）：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-14号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB210030 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ締固め	工種＝埋戻：振動ローラ機種＝ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t：	m３	1			DB101010 管理費区分 無 単-16号
バックホウ（埋戻）		m３	1			DB109080 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約の有無現場制約無し;土質砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	ｍ２	1			CB220010 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	作業残土処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝9.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-19号
残土処分費	名張市公共残土捨場	m3	1			ZV70001570 管理費区分 T
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)	単位	m	数量	10	単価	
規格	18-8-40BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打基礎コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝無し：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	ｍ３	1.09			CB226170 管理費区分 無 単-20号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	0.65			CB240010 管理費区分 無 単-21号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	ｍ２	2			CB240210 管理費区分 無 単-22号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積み	単位	m2	数量	1	単価	
規格	構造種別練積(張)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリートブロック積工	コンクリート積ブロックの規格＝JIS滑面　150kg/個未満：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：練積・空積の区分＝練積：裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無＝無（胴込のみ）：胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）＝0.18 m3/m2：生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格＝18-8-25（20）（高炉）：	ｍ２	1			WB825010 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込材	単位	m3	数量	1	単価	
規格	規格再生骨材 RC-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
裏込砕石	砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ３	1			CB221120 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	天端ｺﾝｸﾘｰﾄ工	単位	m	数量	10	単価	
規格	18-8-25BB						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打天端コンクリート	生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝一般養生：	m3	0.18			CB226180 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう	単位	m3	数量	1	単価	
規格	植生						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう	仕拵え～設置	m３	1			WYB00006 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	1	単価	
規格	規格3.0x1.5						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	ｍ２	1			DB115270 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料･整備費	単位	枚・日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数入力）＝90日：整備費の有無＝有：	枚	1			WB253630 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材輸送	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材輸送		t	1			WYB00004 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-14号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）［標準］	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準以外）					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

名張市

参考資料（1）

単-16号　　DB101010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ローラ締固め	単位	m３	数量	100	単価	
規格	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t		日	2			DBK10102 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						
J01 工種 J02 振動ローラ機種	埋戻 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t					

名張市

参考資料（1）

単-17号　　DB109080

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（埋戻）	単位	m３	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		日	0.323			DBK10905 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 9.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル ２ｔ積級 ］ 【タイヤ損耗費】	【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 9.0km以下					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB226170

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　無し 一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB226170

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打基礎コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　無し 一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 基礎砕石の有無	無し					
J03 養生工の種類	一般養生･特殊養生（練炭）					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下,小型４ｔ	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	m３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-8-40（高炉）　一般養生 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋･鉄筋構造物					
J02 打設工法	ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類	一般養生					
J13 費用の内訳	全ての費用					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

名張市

参考資料（1）

単-23号　　WB825010

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリートブロック積工	単位	ｍ２	数量	100	単価	
規格	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し 練積　無（胴込のみ） 0.18m3/m2 18-8-25（20）（高炉）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック積工	昼間　制約無	m2	100			Q001381011 管理費区分 無
コンクリートブロック	三重県型積ブロック（練積）	m2	100			ZA10060010 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	ｍ３	20.16			Z002012001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 コンクリート積ブロックの規格 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無	JIS滑面　150kg/個未満 無し 無し					
J04 練積・空積の区分 J05 裏込ｺﾝｸﾘｰﾄの施工の有無 J06 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量（実数）	練積 無（胴込のみ） 0.18 m3/m2					
J07 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	18-8-25（20）（高炉）					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０　小型２ｔ～４ｔ	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB221120

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	裏込砕石	単位	m３	数量	1	単価	
規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J02 費用の内訳	全ての費用					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB226180

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下, 小型４ｔ	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	%				L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB226180

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	現場打天端コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉）　一般養生						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-25（高炉）					
J02 養生工の種類	一般養生					

名張市

参考資料（1）

単-26号　　WYB00006

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土のう	単位	ｍ３	数量	10	単価	
規格	仕拵え～設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	9.9			R0102 管理費区分 無
植生土のう	62×48ｃｍ	袋	500			WYB00007 管理費区分 無
計						
単価						

名張市

参考資料（1）

単-27号　　DB115270

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m２	数量	1,000	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	2.9			R0101 管理費区分 無
普通作業員		人	2.9			R0102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		日	2.9			DBK19058 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料（1）

単-28号　　WB253630

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×3,048(mm) 無 90日 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	90			Y007214000-003 管理費区分 無
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８ｍｍ	枚	1			Z006754001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(mm) 無 90 日					
J05 整備費の有無	有					

名張市

参考資料（1）

単-29号　　WYB00004

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材輸送	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝3.9km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	1			WB010020 管理費区分 無 単-33号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

名張市

参考資料（2）

単-30号　　DBK10102

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	振動ﾛｰﾗ運転 ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式0.8～1.1t	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人	1			R0101 管理費区分 無
軽油		L	5.7			Z006702002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ	日	1.44			L001070002 管理費区分 無
計						
単価						

名張市

参考資料（2）

単-31号　　DBK10905

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2m3)	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	供用日	1.5			M000202015 管理費区分 無
計						
単価						

名張市

参考資料（2）

単-32号　　DBK19058

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人	1			R0114 管理費区分 無
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.14			L001010004 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料（2）

単-33号　　WB010020

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の運搬　（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 3.9km 12m以内 各種（実数入力）　0無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分Ａ	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 3.9 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無 無					

名張市

参考資料（2）

単-34号　　WB010030

単価適用年月日	令和 6年 4月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 4月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

名張市

登録単価

		工事名	上小波田地内用水路災害復旧工事

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y007214000-003	敷鉄板賃料		枚・日		令和 6	4	
Z006754001	整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚		令和 6	4	

単価算出調書

コード番号	名 称 ／ 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠
Y007214000-003	敷鉄板賃料		枚・日		
Z006754001	整備費（敷鉄板） ２２×１５２４×３０４８mm		枚		

名張市

集計リスト（その他）

	工事名	上小波田地内用水路災害復旧工事	当　初	工事区分 土地改良工事
				集計区分 その他

コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	植生土のう	62×48ｃｍ	袋	45			

名張市