

参 考 数 量 書

番 号	令和6年度（ ）第 X-01 号
工 事 名	各中学校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事
場 所	名張市 丸之内ほか 地内

注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
各中学校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	建築工事						
A	名張中学校		1.0	式			
B	赤目中学校		1.0	式			
C	桔梗が丘中学校		1.0	式			
	合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	名張中学校						
	建築工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	多目的改修工事		1.0	式			
(3)	その他工事		1.0	式			
	A 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	内装改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	発生材処理		1.0	式			
	(1) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	25.5	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	25.5	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	25.5	m2			
	内部足場	脚立足場	21.3	m2			
	仮設材運搬費	内部足場	21.3	m2			
	養生	内部改修（搬入路部分）	372.0	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬入路部分）	372.0	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(撤 去)						
	トイレブース撤去		31.8	m2			
	(改 修)						
	TB-11 トイレブース	運搬取付調整共 扉取り替え2か所、 ハガー戸取替え1か所、	1.0	ヶ所			
		扉反転1か所、取っ手交換1か所					
	TB-12 トイレブース	扉反転1か所、取っ手交換1か所	3.0	ヶ所			
	TB-13 トイレブース	扉反転1か所、取っ手交換1か所	2.0	ヶ所			
	TB-14 トイレブース	扉反転2ヶ所、取っ手交換2ヶ所	2.0	ヶ所			
	TB-15 トイレブース	扉反転2か所、取っ手交換2か所	1.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(新設)	運搬取付調整共					
	TB-1 トイレブース	ハガー引戸、控え壁 2170×2000	1.0	ヶ所			
	TB-2 トイレブース	ハガー引戸、控え壁 1945×1800	1.0	ヶ所			
	TB-3 トイレブース	ハガー引戸、控え壁 1945×1800	1.0	ヶ所			
	TB-4 トイレブース	片開き戸2ヶ所共 2190+435×2 H1900	1.0	ヶ所			
	TB-5 トイレブース	片開き戸2ヶ所共 2100+950 H1900	2.0	ヶ所			
	TB-6 トイレブース	片開き戸3ヶ所共 3000+955+680 H1900	1.0	ヶ所			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(撤 去)						
	便所A 2.3F床 コンクリートカッター切		9.2	m			
	便所A 2.3F床 長尺塩ビシート撤去		1.1	m2			
	便所A 2.3F床 モルタル撤去	t30	1.1	m2			
	便所A 2.3F床 軽量コンクリート撤去		0.1	m3			
	便所A 2.3F床 保護モルタル撤去	t60	1.1	m2			
	便所B 2.3F床 コンクリートカッター切		18.4	m			
	便所B 2.3F床 磁器質モザイクタイル撤去	t40	2.3	m2			
	便所B 2.3F床 軽量コンクリート撤去		0.2	m3			
	便所B 2.3F床 アスファルト防水撤去		2.3	m2			
	便所B 2.3F床 モルタル撤去	t20	2.3	m2			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	便所C 2.3F床 コンクリートカッター切		2.3	m			
	便所C 2F床 磁器質モザイクタイル撤去	t40	0.3	m2			
	便所C 2F床 軽量コンクリート撤去		0.03	m3			
	便所C 2F床 アスファルト防水撤去		0.3	m2			
	便所C 2F床 モルタル撤去	t20	0.3	m2			
	天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	4.5	m2			
	天井 珪酸カルシウム板撤去	t6	9.0	m2			
	廻縁 塩ビ撤去		8.3	m			

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(改修)						
	便所A 1F床 長尺塩ビシート	t2	0.8	m2			
	便所A 2.3F床 普通コンクリート	21+6N-15S	0.1	m3			
	同上打設費		0.1	m3			
	便所A 2.3F床 普通型枠		1.1	m2			
	便所A 2.3F床 型枠運搬費	4.4m2 (1.1m2) (便所A・B・C、多目的) 往復	4.4	m2			
	便所A 2.3F床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	1.1	m2			
	同上敷き手間		1.1	m2			
	便所A 2.3F床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	24.0	ヶ所			
	便所A 2.3F床 軽量コンクリート	18N-15S	0.2	m3			
	同上打設費		0.2	m3			
	便所A 2.3F床 コンクリート直均し	木罎 1.1m2	1.0	式			
	便所A 2.3F床 モルタル金罎押え		1.1	m2			
	便所A 2.3F床 長尺塩ビシート	t2	1.1	m2			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	便所B 2.3F床 普通コンクリート	21+6N-15S	0.3	m3			
	同上打設費		0.3	m3			
	便所B 2.3F床 普通型枠		2.3	m2			
	便所B 2.3F床 型枠運搬費	2.3m2 上記の型枠運搬費に計上					
	便所B 2.3F床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	2.3	m2			
	同上敷き手間		2.3	m2			
	便所B 2.3F床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	47.0	ヶ所			
	便所B 2.3F床 下地モルタル塗り		2.3	m2			
	便所B 2.3F床 アスファルト塗膜防水	Y-2工法	2.3	m2			
	便所B 2.3F床 軽量コンクリート	21N-18S	0.2	m3			
	同上打設費		0.2	m3			
	便所B 2.3F床 コンクリート直均し	木鏝 2.3m2	1.0	式			
	便所B 2.3F床 モルタル塗り		2.3	m2			
	便所B 2.3F床 磁器質モザイクタイル	50角	2.3	m2			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	便所C 2F床 普通コンクリート	21+6N-15S	0.05	m3			
	同上打設費		0.05	m3			
	便所C 2F床 普通型枠		0.3	m2			
	便所C 2F床 型枠運搬費	0.3m2 上記の型枠運搬費に計上					
	便所C 2F床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	0.3	m2			
	同上敷き手間		0.3	m2			
	便所C 2F床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	8.0	ヶ所			
	便所C 2F床 下地モルタル塗り		0.3	m2			
	便所C 2F床 アスファルト塗膜防水	Y-2工法	0.3	m2			
	便所C 2F床 軽量コンクリート	21N-18S	0.03	m3			
	同上打設費		0.03	m3			
	便所C 2F床 コンクリート直均し	木鏝 0.3m2	1.0	式			
	便所C 2F床 モルタル塗り		0.3	m2			
	便所C 2F床 磁器質モザイクタイル	50角	0.3	m2			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 LGS面	4.5	m2			
	天井 珪酸カルシウム板	t6 LGS面	9.0	m2			
	廻縁 塩ビ		8.3	m			
	天井点検口	7㍓ 450角	8.0	か所			
	同上開口補強	450角	8.0	ヶ所			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改修)						
	天井 リシン吹付	ケイカル面	9.0	m2			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	発生材集積積み込み	コンクリート	0.3	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	0.3	m3			
	発生材集積積み込み	アスファルト防水	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	プラスチック	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	ボード	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	木材	1.3	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.3	m3			
	発生材運搬	モルタル	0.3	m3			
	発生材運搬	アスファルト防水	0.01	m3			
	発生材運搬	プラスチック	0.01	m3			
	発生材運搬	ボード	0.1	m3			
	発生材運搬	木材	1.3	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	コンクリート	0.4	t			
	発生材処分	モルタル	0.4	t			
	発生材処分	アスファルト防水	0.01	t			
	発生材処分	プラスチック	0.01	t			
	発生材処分	ボード	0.1	t			
	発生材処分	木材	0.7	t			
	5. 合 計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(2)	多目的改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	内装改修		1.0	式			
3	発生材処理		1.0	式			
	(2). 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	0.4	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	0.4	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	0.4	m2			
	内部足場	脚立足場	0.4	m2			
	仮設材運搬費	内部足場	0.4	m2			
	養生	内部改修（搬入路部分）	72.9	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬入路部分）	72.9	m2			
	1. 合 計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	内装改修						
	(撤 去)						
	2F床 コンクリートカッター切		4.8	m			
	2F床 磁器質モザイクタイル撤去	t40	0.7	m2			
	2F床 軽量コンクリート撤去		0.1	m3			
	2F床 アスファルト防水撤去		0.7	m2			
	2F床 モルタル撤去	t20	0.7	m2			
	2F床 スラブコンクリート撤去		0.1	m3			

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(改修)						
	2F床 普通コンクリート	21+6N-15S	0.1	m3			
	同上打設費		0.1	m3			
	2F床 普通型枠		0.7	m2			
	2F床 型枠運搬費	0.7m2 和便器改修の型枠運搬費に計上					
	2F床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	0.7	m2			
	同上敷き手間		0.7	m2			
	2F床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	13.0	ヶ所			
	2F床 下地モルタル塗り		0.7	m2			
	2F床 アスファルト塗膜防水	Y-2工法	0.7	m2			
	2F床 軽量コンクリート	21N-18S	0.1	m3			
	同上打設費		0.1	m3			
	2F床 コンクリート直均し	木鏝 0.7m2	1.0	式			
	2F床 モルタル塗り		0.7	m2			
	2F床 磁器質モザイクタイル	50角	0.7	m2			
	天井点検口	アルミ 450角	1.0	か所			
	同上開口補強	450角	1.0	ヶ所			
	2. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	発生材処理						
	発生材集積積み込み	コンクリート	0.2	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	0.04	m3			
	発生材集積積み込み	アスファルト防水	0.01	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.2	m3			
	発生材運搬	モルタル	0.04	m3			
	発生材運搬	アスファルト防水	0.01	m3			
	発生材処分	コンクリート	0.3	t			
	発生材処分	モルタル	0.1	t			
	発生材処分	アスファルト防水	0.01	t			
	有価物控除	スチール H3	-0.01	t			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	その他工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	発生材処理		1.0	式			
	(3) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	建具改修 養生		3.7	m2			
	建具改修 整理清掃後片付け		3.7	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(撤 去)						
	軽量スチール製建具撤去	枠残し	4.0	m2			
	ガラス撤去	t4	0.1	m2			
	(改 修)						
	LSD-11 軽量片引き戸	戸先ゴム交換	3.0	ヶ所			
	(新 設)						
	LSD-1 軽量ハンガードア	手動 戸袋なし納まり 1845×2150 三方枠は既存	1.0	ヶ所			
	建具廻りモルタル詰め		1.9	m			
	型板ガラス	t4 ~2.18	0.1	m2			
	ガラスクリーニング		0.1	m2			
	ガラスシーリング	両面2倍済み	3.8	m			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	発生材処理						
	発生材集積積み込み	ガラス	0.01	m3			
	発生材運搬	ガラス	0.01	m3			
	発生材処分	ガラス	0.01	t			
	有価物控除	スチール H3	-0.2	t			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
B	赤目中学校						
	建築工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	多目的改修工事		1.0	式			
	合 計						

用途	名称	摘要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	内装改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	発生材処理		1.0	式			
	(1) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	7.0	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	7.0	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	7.0	m2			
	内部足場	脚立足場	4.2	m2			
	仮設材運搬費	内部足場	4.2	m2			
	養生	内部改修（搬入路部分）	48.7	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬入路部分）	48.7	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(撤 去)						
	トイレブース撤去		2.3	m2			
	(改 修)	運搬取付調整共					
	TB-11 トイレブース改修	扉反転3か所、取っ手付け替え 3か所	2.0	ヶ所			
	(新 設)	運搬取付調整共					
	TB-1 トイレブース	片開き戸1か所共 1200×1900	1.0	ヶ所			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(撤 去)						
	2F床 コンクリートカッター切		13.8	m			
	2F床 モザイクタイル撤去	t50	1.7	m2			
	2F床 軽量コンクリート撤去		0.1	m3			
	2F床 アスファルト防水撤去		1.7	m2			
	2F床 均しモルタル撤去	t15	1.7	m2			
	天井 石綿珪酸カルシウム板撤去	t6	4.2	m2			
	廻縁 塩ビ撤去		6.6	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	1F床 モルタル塗り		1.3	m2			
	1F床 磁器質タイル	50角	1.3	m2			
	2F床 普通コンクリート	21+6N-15S	0.2	m3			
	同上打設費		0.2	m3			
	2F床 普通型枠		1.7	m2			
	2F床 型枠運搬費	1.7m2 往復	1.7	m2			
	2F床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	1.7	m2			
	同上敷き手間		1.7	m2			
	2F床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	36.0	ヶ所			
	2F床 下地モルタル塗り		1.7	m2			
	2F床 アスファルト塗膜防水	Y-2	1.7	m2			
	2F床 軽量コンクリート	21N-18S	0.1	m3			
	2F床 コンクリート直均し	木罫 1.7m2	1.0	式			
	2F床 モルタル塗り		1.7	m2			
	2F床 磁器質タイル	50角	1.7	m2			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 珪酸カルシウム板	t6 LGS面	4.2	m ²			
	廻縁 塩ビ		6.6	m			
	天井点検口	アルミ 450角	9.0	か所			
	同上開口補強	450角	9.0	ヶ所			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改修)						
	天井 E P - G	ケトル面	4.2	m2			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	発生材集積積み込み	コンクリート	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	アスファルト防水	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	ボード類	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	木材	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	石綿珪酸カルシウム板	0.03	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.1	m3			
	発生材運搬	モルタル	0.1	m3			
	発生材運搬	アスファルト防水	0.01	m3			
	発生材運搬	ボード類	0.01	m3			
	発生材運搬	木材	0.1	m3			
	発生材運搬	石綿珪酸カルシウム板	0.03	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	コンクリート	0.1	t			
	発生材処分	モルタル	0.1	t			
	発生材処分	アスファルト防水	0.01	t			
	発生材処分	ボード類	0.01	t			
	発生材処分	木材	0.1	t			
	発生材処分	石綿珪酸カルシウム板	0.04	t			
	有価物控除	スチール H3	-0.01	t			
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(2)	多目的改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	内装改修		1.0	式			
4	発生材処理		1.0	式			
	(2) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	1.0	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	1.0	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	1.0	m2			
	内部足場	脚立足場	0.7	m2			
	仮設材運搬費	内部足場	0.7	m2			
	養生	内部改修（搬入路部分）	48.7	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬入路部分）	48.7	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(改修)						
	TB-12 トイレブース改修	扉反転2か所、取っ手付け替え 2か所	1.0	ヶ所			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(撤 去)						
	天井 石綿珪酸カルシウム板撤去	t6	0.7	m2			
	廻縁 塩ビ撤去		2.4	m			
	(改 修)						
	床 普通コンクリート	21+6N-15S	0.1	m3			
	同上打設費		0.1	m3			
	床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	0.3	m2			
	同上敷き手間		0.3	m2			
	床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	4.0	ヶ所			
	床 コンクリート直均し	木罨 0.3m2	1.0	式			
	天井 珪酸カルシウム板	t6 LGS面	0.7	m2			
	天井 E P - G	ヶイカ面	0.7	m2			
	廻縁 塩ビ		2.4	m			
	天井点検口	アルミ 450角	2.0	ヶ所			
	同上開口補強	450角	2.0	ヶ所			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	発生材処理						
	発生材集積積み込み	石綿珪酸カルシウム板	0.01	m3			
	発生材運搬	石綿珪酸カルシウム板	0.01	m3			
	発生材処分	石綿珪酸カルシウム板	0.01	t			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
C	桔梗が丘中学校						
	建築工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
	C. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	内装改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	発生材処理		1.0	式			
	(1) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	15.9	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	15.9	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	15.9	m2			
	内部足場	脚立足場	11.7	m2			
	仮設材運搬費	内部足場	11.7	m2			
	養生	内部改修（搬入路部分）	818.0	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬入路部分）	818.0	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(撤 去)						
	トイレブース撤去		53.6	m2			
	(改 修)	運搬取付調整共					
	TB-11 トイレブース改修	扉反転1か所、取っ手付け替え 1か所	1.0	ヶ所			
	TB-12 トイレブース改修	ドア及び袖ハ 初新設 W1500×H1860 片開き戸1か所共	2.0	ヶ所			
	TB-13 トイレブース改修	扉反転1か所、取っ手付け替え 1か所	2.0	ヶ所			
	TB-14 トイレブース改修	扉反転1か所、取っ手付け替え 1か所	2.0	ヶ所			
	TB-15 トイレブース改修	ドア及び袖ハ 初新設 W1500×H1860 片開き戸1か所共	1.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(新 設)	運搬取付調整共					
	TB-1 トイレブース	片開き戸4か所共 1340+1800+1350+1230×3 H1900	1.0	ヶ所			
	TB-2 トイレブース	片開き戸4か所共 3170+1330+1330×3 H1900	1.0	ヶ所			
	TB-3 トイレブース	片開き戸4か所共 1350+1800+1340+1300×3 H1900	1.0	ヶ所			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(撤 去)						
	2. 3F床 コンクリートカッター切		32.2	m			
	2. 3F床 長尺塩ビシート撤去		3.9	m2			
	2. 3F床 モルタル撤去	t50	3.9	m2			
	2. 3F床 軽量コンクリート撤去	t150	3.9	m2			
	天井 石綿珪酸カルシウム板撤去	t6	10.5	m2			
	廻縁 塩ビ撤去		16.2	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(改修)						
	1F床 長尺塩ビシート	t2	2.4	m2			
	2.3F床 普通コンクリート	21+6N-15S	0.5	m3			
	同上打設費		0.5	m3			
	2.3F床 普通型枠		3.9	m2			
	2.3F床 型枠運搬費	3.9m2 往復	3.9	m2			
	2.3F床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	3.9	m2			
	同上敷き手間		3.9	m2			
	2.3F床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	82.0	ヶ所			
	2.3F床 軽量コンクリート	21N-18S	0.6	m3			
	同上打設費		0.6	m3			
	2.3F床 コンクリート直均し	木罫 3.9m2	1.0	式			
	2.3F床 長尺塩ビシート	t2	3.9	m2			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 珪酸カルシウム板	t6 LGS面	10.5	m2			
	天井 ジプトーン脱着復旧	t9.5 LGS面	1.1	m2			
	廻縁 塩ビ		16.2	m			
	天井点検口	7ℓミ 450角	3.0	か所			
	同上開口補強	450角	3.0	ヶ所			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改修)						
	天井 E P - G	ケル面	10.5	m2			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	発生材集積積み込み	コンクリート	0.6	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	ボード類	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	木材	2.1	m3			
	発生材集積積み込み	石綿珪酸カルシウム板	0.1	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.6	m3			
	発生材運搬	モルタル	0.1	m3			
	発生材運搬	ボード類	0.01	m3			
	発生材運搬	木材	2.1	m3			
	発生材運搬	石綿珪酸カルシウム板	0.1	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	コンクリート	0.9	t			
	発生材処分	モルタル	0.1	t			
	発生材処分	ボード類	0.01	t			
	発生材処分	木材	1.2	t			
	発生材処分	石綿珪酸カルシウム板	0.1	t			
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
A	名張中学校		1.0	式			
B	赤目中学校		1.0	式			
C	桔梗が丘中学校		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	名張中学校						
	電気設備工事						
	和便器改修工事	コンセント設備	1.0	式			
	多目的改修工事	コンセント設備	1.0	式			
	合 計						

電気設備工事 細目別内訳

名張中学校		和便器改修工事		コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント	2P15Ax1, 接地極・接地端子付	26	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	67	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	53	m			
1種金属線ぴ	A型	53	m			
金属線ぴ付属品		1	式			別紙 00-0001
ボックス類		1	式			別紙 00-0002
盤改修	L-C, L, L-D, L-2, L-1, L-3	1	式			別紙 00-0003
撤去		1	式			別紙 00-0004
再取付機器		1	式			別紙 00-0005
盤改修		1	式			別紙 00-0006
貫通処理等		1	式			別紙 00-0007
計						

電気設備工事 細目別内訳

名張中学校		多目的改修工事		コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンセント	2P15Ax2, 接地極・接地端子付	1	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	7	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	3	m			
1種金属線び	A型	3	m			
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0008
貫通処理等		1	式			別紙 00-0009
計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	赤目中学校						
	電気設備工事						
	和便器改修工事	コンセント分岐	1.0	式			
	合 計						

電気設備工事 細目別内訳

赤目中学校		和便器改修工事		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント	2P15Ax1, 接地極・接地端子付	17	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	73	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	38	m			
1種金属線び	A型	35	m			
1種金属線び	B型	2	m			
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0010
ボックス類		1	式			別紙 00-0011
盤改修		1	式			別紙 00-0012
貫通処理等		1	式			別紙 00-0013
撤去		1	式			別紙 00-0014
計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	桔梗が丘中学校						
	電気設備工事						
	和便器改修工事	コンセント分岐	1.0	式			
	合 計						

電気設備工事 細目別内訳

桔梗が丘中学校		和便器改修工事		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント	2P15Ax2, 接地極・接地端子付	19	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	45	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	42	m			
1種金属線ぴ	A型	42	m			
金属線ぴ付属品		1	式			別紙 00-0015
ボックス類		1	式			別紙 00-0016
再取付機器		1	式			別紙 00-0017
撤去		1	式			別紙 00-0018
計						

電気設備工事 別紙明細

名張中学校		和便器改修工事		コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0001
スイッチボックス		32	個			
コーナーボックス	A型	20	個			
ブッシング		52	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0002
四角アウトレットボックス		8	個			
計						
盤改修	L-C, L, L-D, L-2, L-1, L-3	1	式			別紙 00-0003
漏電遮断器	ELCB2P (1P) 50/20 AT	10	個			
配線用遮断器 撤去	MCCB1P50/20 再使用しない	9	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名張中学校		和便器改修工事		コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0004
照明器具	直付 FL40Wx1 再使用する。	4	個			
コンセント	2P15A、接地付 再使用する。	6	個			
計						
再取付機器		1	式			別紙 00-0005
照明器具	直付 FL40Wx1 再取付	4	個			
コンセント	2P15A、接地付 再取付	6	個			
計						
盤改修		1	式			別紙 00-0006
漏電遮断器	ELCB2P (1P) 50/20 AT	1	個			
配線用遮断器 撤去	MCCB1P50/20 再使用しない	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

名張中学校		和便器改修工事		コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
貫通処理等		1	式			別紙 00-0007
コ抜き		6	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

名張中学校		多目的改修工事		コンセント設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0008
スイッチボックス		1	個			
コーナーボックス	A型	1	個			
ブッシング	A型	2	個			
計						
貫通処理等		1	式			別紙 00-0009
コブ抜き		1	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

赤目中学校		和便器改修工事		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0010
スイッチボックス		17	個			
ジャンクションボックス		2	個			
コーナーボックス	A型	13	個			
コーナーボックス	B型	2	個			
ブッシング	A型	34	個			
ブッシング	B型	4	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0011
四角アウトレットボックス		7	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

赤目中学校		和便器改修工事		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
盤改修		1	式			別紙 00-0012
漏電遮断器	ELCB2P (1P)50/20 AT	4	個			
配線用遮断器 撤去	MCCB1P50/20AT 再使用しない	2	個			
計						
貫通処理等		1	式			別紙 00-0013
コブ抜き		6	か所			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0014
コンセント 撤去	2P15Ax1, 接地極付 再使用しない	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

桔梗が丘中学校		和便器改修工事		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0015
スイッチボックス		19	個			
コーナーボックス	A型	17	個			
ブッシング		38	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0016
四角アウトレットボックス		13	個			
計						
再取付機器		1	式			別紙 00-0017
コンセント	2P15A、接地付 再取付	2	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

桔梗が丘中学校		和便器改修工事		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0018
コンセント	2P15A、接地付 再使用する。	2	個			
計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
A	名張中学校		1.0	式			
B	赤目中学校		1.0	式			
C	桔梗が丘中学校		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
A	名張中学校						
	機械設備工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	多目的改修工事		1.0	式			
(3)	その他工事		1.0	式			
	A 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 20A 便所	2.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	14.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 25A 便所	1.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	土間はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	閉塞費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	耐火二層管	VP 75A 便所	17.0	m			
	床上掃除口	COA 50A	2.0	個			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-P110HA, DQ-PA150CH (ロータンク), CF-18ALP (暖房便座), 322-1165-530, A-10476, CF-200S	17.0	組			
	和洋改修工法		2.0	箇所			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(2)	多目的改修工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(2). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	4.0	m			
	保温工事費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	配管分岐費		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	耐火二層管	VP 75A 便所	6.0	m			
	ミニドルゴ	40A	1.0	個			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-220SK, DT-K250、CW-PC12QC-NE	1.0	組			
	ベビーキープ	AC-BK-F62 固定金具	1.0	組			
	オストメイトバック	PTOM-B210S (電気温水器付), PTOM-ESCR(側板) x2	1.0	組			
	カウンター一体形洗面器	L-275FCR, AM-300(自動単水栓・自己発電), LF-WN7PF, SF-10E, KF-30DN	1.0	組			
	化粧鏡	KF-4510A (防錆)	1.0	枚			
	脱着費		1.0	式			
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	その他工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(3)小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	暖房便座	CF-18ALJ 固定金具	25.0	個			
	暖房便座	CF-18ASJ 固定金具	9.0	個			
	棚付2連紙巻器	CF-63HS (ステンレス製)	27.0	個			
	脱着費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	赤目中学校						
	機械設備工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	多目的改修工事		1.0	式			
(3)	その他工事		1.0	式			
	B 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(1). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 25A 便所	2.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	5.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 25A 便所	2.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	スラブはつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	耐火二層管	VP 75A 便所	7.0	m			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-P110HA, DQ-PA150CH (ロータンク), CF-18ALP (暖房便座), 322-1165-530, A-10476, CF-200S	8.0	組			
	和洋改修工法		5.0	箇所			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(2)	多目的改修工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(2) . 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	5.0	m			
	保温工事費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	土間はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	閉塞費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	耐火二層管	VP 75A 便所	4.0	m			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-220SK, DT-K250、CW-PC12QC-NE	3.0	組			
	手すり L型	KF-920AE70D12J 固定金具	1.0	組			
	手すり はね上げ	KF-471EH70JU 固定金具	1.0	組			
	和洋改修工法		1.0	箇所			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(3)	その他工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(3). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	暖房便座	CF-18ALJ 固定金具	6.0	個			
	棚付2連紙巻器	CF-63HS (ステンレス製)	17.0	個			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	桔梗が丘中学校						
	機械設備工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	その他工事		1.0	式			
	C. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(1). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 20A 便所	5.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	23.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	土間はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	閉塞費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	耐火二層管	VP 75A 便所	24.0	m			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-P110HA, DQ-PA150CH (ロータンク), CF-18ALP (暖房便座), 322-1165-530, A-10476, CF-200S	19.0	組			
	和洋改修工法		5.0	箇所			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(2)	その他工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(2). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	暖房便座	CF-18ALJ 固定金具	31.0	個			
	棚付2連紙巻器	CF-AA64 (樹脂タイプ)	29.0	個			
	脱着費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費（積上げ）						
A	名張中学校		1.0	式			
B	赤目中学校		1.0	式			
C	桔梗が丘中学校		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	名張中学校						
	共通仮設費（積上げ）						
	交通誘導員B		5.0	人			
	コーンバリケード		25.5	m			
	A 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	赤目中学校						
	共通仮設費（積上げ）						
	交通誘導員B		5.0	人			
	コーンバリケード		10.8	m			
	B. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	桔梗が丘中学校						
	共通仮設費（積上げ）						
	交通誘導員B		5.0	人			
	コーンバリケード		32.0	m			
	C. 合 計						