

参 考 数 量 書			
番 号	令和 6年度 () 第 S-03 号		
工 事 名	各小学校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事(その3)		
場 所	名張市	夏見ほか	地内
注 意			
・本数量書は参考であり、工事の積算については<u>設計図</u>によりおこなって下さい。 ・本参考数量書は<u>契約書</u>に添付しないで下さい。			

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
箕曲・錦生赤目・つつじが丘小学校				
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
A	箕曲小学校		1.0	式			
B	錦生赤目小学校		1.0	式			
C	つつじが丘小学校		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	箕曲小学校						
	建築工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	多目的改修工事		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	内装改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	発生材処理		1.0	式			
	(1) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	11.2	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	11.2	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	11.2	m2			
	内部足場	脚立足場	8.4	m2			
	仮設材運搬費	内部足場	8.4	m2			
	養生費	内部改修（搬出入路部分）	140.0	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬出入路部分）	140.0	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(改 修)	運搬取付調整共					
	TB-1 トイレブース	扉反転1か所、取っ手交換2か所	2.0	ヶ所			
	TB-2 トイレブース	扉反転2か所、取っ手交換5か所	1.0	ヶ所			
	TB-3 トイレブース	扉反転3か所、取っ手交換5か所	1.0	ヶ所			
	TB-4 トイレブース	扉反転3か所、取っ手交換5か所	1.0	ヶ所			
	TB-5 トイレブース	取っ手交換2か所	1.0	ヶ所			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(撤 去)						
	2. 3F床 コンクリートカッター切		16.1	m			
	2. 3F床 モザイクタイル撤去	t40	2.0	m2			
	2. 3F床 軽量コンクリート撤去		0.3	m3			
	2. 3F床 アスファルト防水撤去		2.0	m2			
	2. 3F床 均しモルタル撤去	t30	2.0	m2			
	天井 軽量石綿板撤去	t5	6.8	m2			
	廻縁 塩ビ撤去		11.1	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	1F床 モルタル塗り		0.8	m2			
	1F床 磁器質モザイクタイル	25角	0.8	m2			
	2.3F床 普通コンクリート	21+6N-15S	0.4	m3			
	2.3F床 同上打設費		0.4	m3			
	2.3F床 普通型枠		2.0	m2			
	2.3F床 型枠運搬費	2.0m2 往復	2.0	m2			
	2.3F床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	2.0	m2			
	同上敷き手間		2.0	m2			
	2.3F床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	42.0	ヶ所			
	2.3F床 均しモルタル	t30	2.0	m2			
	2.3F床 アスファルト塗膜防水	Y-2	2.0	m2			
	2.3F床 軽量コンクリート	21N-18S	0.3	m3			
	2.3F床 同上打設費		0.3	m3			
	2.3F床 下地モルタル		2.0	m2			
	2.3F床 磁器質モザイクタイル	25角	2.0	m2			
	床 コンクリート直均し	木コテ 7.4m2	1.0	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井珪酸カルシウム板	t5 目透かし	6.8	m2			
	廻縁塩ビ		11.1	m			
	天井点検口	アルミ 450角	1.0	ヶ所			
	同上開口補強	450角	1.0	ヶ所			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改 修)						
	天井 E P	ケカル面	6.8	m2			
	トイレブース S O P 塗り替え	合板面	133.0	m2			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	発生材集積積み込み	コンクリート	0.3	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	0.2	m3			
	発生材集積積み込み	アスファルト防水	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	ボード類	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	アスベスト成型板	0.03	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.3	m3			
	発生材運搬	モルタル	0.2	m3			
	発生材運搬	アスファルト防水	0.01	m3			
	発生材運搬	ボード類	0.01	m3			
	発生材運搬	アスベスト成型板	0.03	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	コンクリート	0.4	t			
	発生材処分	モルタル	0.3	t			
	発生材処分	アスファルト防水	0.01	t			
	発生材処分	ボード類	0.01	t			
	発生材処分	アスベスト成型板	0.04	t			
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单位	单 価	金 額	備 考
(2)	多目的改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	外部改修		1.0	式			
3	建具改修		1.0	式			
4	内装改修		1.0	式			
5	塗装改修		1.0	式			
6	発生材処理		1.0	式			
	(2) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	18.7	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	18.7	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	18.7	m2			
	内部足場	脚立足場	8.4	m2			
	仮設材運搬費	内部足場	8.4	m2			
	養生費	内部改修（搬出入路部分）	22.5	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬出入路部分）	22.5	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外部改修						
	(撤 去)						
	外構 アスファルトカッター切		6.2	m			
	外構 アスファルト舗装撤去	1.5×0.2=0.3m3 人力	1.5	m2			
	外構 コンクリートカッター切		3.0	m			
	外構 土間コンクリート撤去	0.5×0.2	0.1	m3			
	(改 修)						
	外構 アスファルト舗装	表層t50 路盤t150	1.5	m2			
	外構 土間コンクリート舗装	土間コンt100 ワイヤーメッシュφ-150	0.5	m2			
		砕石t100					
	外構 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	9.0	ヶ所			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修						
	(撤 去)						
	フロートガラス撤去	t3	0.6	m2			
	(新 設)	運搬取付調整共					
	LSD-1 軽量ハンガードア	手動 戸袋無し納まり 1050×1900	1.0	ヶ所			
	建具廻りモルタル詰め		5.9	m			
	型板ガラス	t4 ～2.18	0.1	m2			
	ガラスクリーニング		0.1	m2			
	ガラスシーリング		3.4	m			
	アルミパネル	t3 W900×H620	1.0	ヶ所			
	アルミパネルシーリング		6.1	m			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	内装改修						
	(撤 去)						
	床 コンクリートカッター切		21.3	m			
	床 碎石撤去		0.5	m3			
	床 土間コンクリート撤去		0.7	m3			
	床 モルタル撤去		10.3	m2			
	床 ラフローリング`ブロック撤去	t15	10.3	m2			
	巾木 木製巾木撤去	H100	6.6	m			
	壁 コンクリートカッター切		6.2	m			
	壁 コンクリート撤去		0.4	m3			
	天井 タイガートーン撤去	t9	8.8	m2			
	廻縁 塩ビ撤去		6.1	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	床 砕石		0.5	m3			
	床 防湿ポリエチレンシート	t0.15	6.5	m2			
	床 土間コンクリート	21+6N-15S	0.7	m3			
	同上打設費		0.7	m3			
	床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	6.5	m2			
	同上敷き手間		6.5	m2			
	床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	55.0	ヶ所			
	床 モルタル金鰻押え	t48	7.4	m2			
	床 長尺塩ビシート	t2	7.4	m2			
	床 下地モルタル		2.9	m2			
	床 ナラフローリングブロック	t15 UF仕上	2.9	m2			
	床 床見切り	SUS HL フラットバー W20	1.1	m			
	巾木 木製巾木	H100	5.5	m			
	巾木 ソフト巾木	H100	9.7	m			
	ライニング 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	2.7	m2			
	間仕切り 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	16.5	m2			
	床 コンクリート直均し	木コテ 7.4m2	1.0	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	17.5	m2			
	壁 耐水合板	t12 LGS面	14.4	m2			
	壁 化粧珪酸カルシウム板	t6	14.4	m2			
	ライニング壁 構造用合板	t24 I 類	2.7	m2			
	ライニング壁 化粧珪酸カルシウム板	t6	2.7	m2			
	ライニング面台 溝研り	カッター切共	2.5	m			
	ライニング面台	SUS t1.2 HL W110	2.5	m			
	ライニング面台 シーリング	5×5	2.5	m			
	ライニング面台 シーリング	10×10	2.5	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @225	8.0	m2			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	8.0	m2			
	天井 化粧石膏ボード脱着復旧	t9.5	1.6	m2			
	廻縁 塩ビ		18.5	m			
	天井点検口	アルミ 450角	1.0	か所			
	同上開口補強	450角	1.0	ヶ所			
	突き出しサイン	W160×H150×D20 ブラケット:SUS 表示板:アクリル UV印刷	1.0	ヶ所			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	塗装改修						
	(改 修)						
	巾木 S O P	木部 H100	5.5	m			
	壁 E P	ボード面	16.5	m2			
	壁 E P	既存RC面	8.0	m2			
	壁 E P	モルタル面	0.2	m2			
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処理						
	発生材集積積み込み	アスファルト舗装	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	コンクリート	1.1	m3			
	発生材集積積み込み	砕石	0.9	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	0.4	m3			
	発生材集積積み込み	プラスチック	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	木材	0.2	m3			
	発生材集積積み込み	ガラス	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	ボード	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	アスベスト成型板	0.04	m3			
	発生材運搬	アスファルト舗装	0.1	m3			
	発生材運搬	コンクリート	1.1	m3			
	発生材運搬	砕石	0.9	m3			
	発生材運搬	モルタル	0.4	m3			
	発生材運搬	プラスチック	0.01	m3			
	発生材運搬	木材	0.2	m3			
	発生材運搬	ガラス	0.01	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材運搬	ホート	0.1	m3			
	発生材運搬	アスベスト成型板	0.04	m3			
	発生材処分	アスファルト舗装	0.2	t			
	発生材処分	コンクリート	1.6	t			
	発生材処分	碎石	1.3	t			
	発生材処分	モルタル	0.6	t			
	発生材処分	プラスチック	0.01	t			
	発生材処分	木材	0.1	t			
	発生材処分	ガラス	0.01	t			
	発生材処分	ホート	0.2	t			
	発生材処分	アスベスト成型板	0.1	t			
	有価物控除	スチール H3	-0.1	t			
	6. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	錦生赤目小学校						
	建築工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	多目的改修工事		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	内装改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	発生材処理		1.0	式			
	(1) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	8.2	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	8.2	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	8.2	m2			
	内部足場	脚立足場	4.6	m2			
	仮設材運搬費	内部足場	4.6	m2			
	養生費	内部改修（搬出入路部分）	286.0	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬出入路部分）	286.0	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(改 修)	運搬取付調整共					
	TB-1 トイレブース	扉反転1か所、取っ手交換3か所	1.0	ヶ所			
	TB-2 トイレブース	扉反転2か所、取っ手交換2か所	2.0	ヶ所			
	TB-3 トイレブース	扉反転2か所、取っ手交換2か所	2.0	ヶ所			
	TB-4A トイレブース	金物交換1か所	1.0	ヶ所			
	TB-4 トイレブース	扉反転1か所、取っ手交換1か所	2.0	ヶ所			
	TB-5 トイレブース	扉反転1か所、取っ手交換1か所	1.0	ヶ所			
	TB-6 トイレブース	扉反転1か所、取っ手交換1か所	1.0	ヶ所			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(撤 去)						
	1F床 コンクリートカッター切		2.3	m			
	1F床 モザイクタイル撤去	t30	0.3	m2			
	1F床 コンクリート撤去		0.03	m3			
	2.3F床 コンクリートカッター切		27.6	m			
	2.3F床 モザイクタイル撤去	t30	3.4	m2			
	2.3F床 軽量コンクリート撤去		0.6	m3			
	2.3F床 アスファルト防水撤去		3.4	m2			
	2.3F床 均しモルタル撤去	t20	3.4	m2			
	天井 軽量石綿板撤去	t6	4.6	m2			
	廻縁 塩ビ撤去		1.5	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	1F床 普通コンクリート	21+6N-15S	0.03	m3			
	同上打設費		0.03	m3			
	1F床 普通型枠		0.3	m2			
	1F床 型枠運搬費	0.3+3.4m2 往復	3.7	m2			
	1F床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	0.3	m2			
	同上敷き手間		0.3	m2			
	1F床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	7.0	ヶ所			
	1F床 下地モルタル塗り		0.3	m2			
	1F床 アスファルト塗膜防水	Y-2	0.3	m2			
	1F床 軽量コンクリート	18N-15S	0.02	m3			
	同上打設費		0.02	m3			
	1F床 モルタル塗り		0.3	m2			
	1F床 磁器質タイル	25角	0.3	m2			
	1F床 コンクリート直均し	木コテ 0.3m2	1.0	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2. 3F床 普通コンクリート	21+6N-15S	0.4	m3			
	同上打設費		0.4	m3			
	2. 3F床 普通型枠		3.4	m2			
	2. 3F床 型枠運搬費	3.4m2 上記の型枠運搬費に計上					
	2. 3F床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	3.4	m2			
	同上敷き手間		3.4	m2			
	2. 3F床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	70.0	ヶ所			
	2. 3F床 下地モルタル塗り		3.4	m2			
	2. 3F床 アスファルト塗膜防水	Y-2	3.4	m2			
	2. 3F床 軽量コンクリート	18N-15S	0.6	m3			
	同上打設費		0.6	m3			
	2. 3F床 モルタル塗り		3.4	m2			
	2. 3F床 磁器質タイル	25角	3.4	m2			
	2. 3F床 コンクリート直均し	木コテ 3.4m2	1.0	式			
	天井 珪酸カルシウム板	t6 目透かし	4.6	m2			
	廻縁 塩ビ		1.5	m			
	天井点検口	アルミ 450角	1.0	か所			
	同上開口補強	450角	1.0	ヶ所			
	天井点検口取り外し復旧	アルミ 450角	2.0	か所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改 修)						
	天井 E P	ケイカル面	4.6	m2			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	発生材集積積み込み	コンクリート	0.6	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	0.2	m3			
	発生材集積積み込み	アスファルト防水	0.02	m3			
	発生材集積積み込み	ボード類	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	アスベスト成型板	0.03	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.6	m3			
	発生材運搬	モルタル	0.2	m3			
	発生材運搬	アスファルト防水	0.02	m3			
	発生材運搬	ボード類	0.01	m3			
	発生材運搬	アスベスト成型板	0.03	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	コンクリート	0.9	t			
	発生材処分	モルタル	0.3	t			
	発生材処分	アスファルト防水	0.02	t			
	発生材処分	プラスチック	0.01	t			
	発生材処分	アスベスト成型板	0.04	t			
	有価物控除	スチール H3	-0.01	t			
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	多目的改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	内装改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	発生材処理		1.0	式			
	(2) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出	内部改修（複合改修）	18.6	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	18.6	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	18.6	m2			
	内部足場	脚立足場	7.8	m2			
	仮設材運搬費	内部足場	7.8	m2			
	養生費	内部改修（搬出入路部分）	13.8	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬出入路部分）	13.8	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(撤 去)						
	フロートガラス撤去	t3	0.6	m2			
	(新 設)	運搬取付調整共					
	LSD-1 軽量ハンガードア	手動 2連引込み 片面戸袋納まり 1565×2000	1.0	ヶ所			
	建具廻りモルタル詰め		5.9	m			
	型板ガラス	t4 ～2.18	0.1	m2			
	ガラスクリーニング		0.1	m2			
	ガラスシーリング		3.4	m			
	アルミパネル	t3 W900×H680	1.0	か所			
	アルミパネルシーリング		6.3	m			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(撤 去)						
	床 コンクリートカッター切		18.2	m			
	床 砕石撤去		0.6	m3			
	床 土間コンクリート撤去		0.6	m2			
	床 モルタル撤去		0.4	m2			
	床 ビニルアスベストタイル撤去		10.8	m2			
	巾木 木製巾木撤去	H100	8.9	m			
	壁 コンクリートカッター切		13.0	m			
	壁 コンクリート撤去		0.4	m3			
	天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	6.5	m2			
	廻縁 塩ビ撤去		6.5	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	床 砕石		0.6	m3			
	床 防湿ポリエチレンシート	t0.15	5.3	m2			
	床 土間コンクリート	21N-15S	0.6	m3			
	同上打設費		0.6	m3			
	床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	5.3	m2			
	同上敷き手間		5.3	m2			
	床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	47.0	ヶ所			
	床 モルタル金鰻押え		10.8	m2			
	床 長尺塩ビシート	t2	8.9	m2			
	床 塩ビタイル		2.0	m2			
	床 床見切り	SUS HL フラットバー W20	1.2	m			
	巾木 木製巾木	H100	7.8	m			
	巾木 ソフト巾木	H100	10.9	m			
	ライニング 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	2.7	m2			
	間仕切り 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	15.5	m2			
	間仕切り 軽量鉄骨壁開口補強	W65 1050×1900	1.0	か所			
	1F床 コンクリート直均し	木コテ 8.9m2	1.0	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	17.5	m2			
	壁 耐水合板	t12 LGS面	14.4	m2			
	壁 化粧珪酸カルシウム板	t6	14.4	m2			
	ライニング壁 構造用合板	t24 I 類	2.7	m2			
	ライニング壁 化粧珪酸カルシウム板	t6	2.7	m2			
	ライニング面台 溝研り	カッター切共	2.5	m			
	ライニング面台	SUS t1.2 HL W110	2.5	m			
	ライニング面台 シーリング	5×5	2.5	m			
	ライニング面台 シーリング	10×10	2.5	m			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @225	8.0	m2			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	8.0	m2			
	天井 化粧石膏ボード脱着復旧	t9.5	1.6	m2			
	廻縁 塩ビ		18.5	m			
	天井点検口	アルミ 450角	1.0	か所			
	同上開口補強	450角	1.0	ヶ所			
	突き出しサイン	W160×H150×D20 ブラケット:SUS 表示板:アクリル UV印刷	1.0	ヶ所			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改 修)						
	巾木 S O P	木部 H100	7.8	m			
	壁 E P	ホ`-ト`面	17.5	m2			
	壁 E P	既存RC面	15.0	m2			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	発生材集積積み込み	コンクリート	0.9	m3			
	発生材集積積み込み	砕石	0.6	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	0.2	m3			
	発生材集積積み込み	プラスチック	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	ボード類	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	アスベスト成型板	0.02	m3			
	発生材集積積み込み	木材	0.02	m3			
	発生材集積積み込み	ガラス	0.01	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.9	m3			
	発生材運搬	砕石	0.6	m3			
	発生材運搬	モルタル	0.2	m3			
	発生材運搬	プラスチック	0.01	m3			
	発生材運搬	ボード類	0.1	m3			
	発生材運搬	アスベスト成型板	0.02	m3			
	発生材運搬	木材	0.02	m3			
	発生材運搬	ガラス	0.01	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	コンクリート	1.3	m3			
	発生材処分	砕石	0.9	m3			
	発生材処分	モルタル	0.3	m3			
	発生材処分	プラスチック	0.01	m3			
	発生材処分	ボード	0.2	m3			
	発生材処分	アスベスト成型板	0.03	m3			
	発生材処分	木材	0.01	m3			
	発生材処分	ガラス	0.01	m3			
	有価物控除	スチール H3	-0.1	t			
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	つつじが丘小学校						
	建築工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
	C. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	内装改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	発生材処理		1.0	式			
	(1) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	7.1	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	7.1	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	7.1	m2			
	内部足場	脚立足場	4.9	m2			
	仮設材運搬費	内部足場	4.9	m2			
	養生費	内部改修（搬出入路部分）	338.0	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬出入路部分）	338.0	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(撤 去)						
	トイレブース撤去		31.8	m2			
	(新 設)	運搬取付調整共					
	TB-1 トイレブース	片開き戸4ヶ所共 4200+1280×3 H1900	2.0	ヶ所			
	1F TB2 トイレブース	片開き戸2ヶ所共 2000+1280×2 H1900	1.0	ヶ所			
		手摺取付下地3か所共					
	2F TB2 トイレブース	片開き戸2ヶ所共 2000+1280×2 H1900	1.0	ヶ所			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(撤 去)						
	1F床 コンクリートカッター切		9.2	m			
	1F床 モザイクタイル撤去	t50	1.1	m2			
	1F床撤去 土間コンクリート撤去		0.2	m3			
	2F床 コンクリートカッター切		9.2	m			
	2F床 モザイクタイル撤去	t50	1.1	m2			
	2F床 軽量コンクリート撤去		0.1	m3			
	2F床 モルタル撤去	t20	1.1	m2			
	2F床 コンクリート撤去		0.2	m3			
	天井 珪酸カルシウム板撤去	t6	4.9	m2			
	廻縁 塩ビ撤去		5.8	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	1F床 普通コンクリート	21+6N-15S	0.2	m3			
	同上打設費		0.2	m3			
	1F床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	1.1	m2			
	同上敷き手間		1.1	m2			
	1F床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	24.0	ヶ所			
	1F床 モルタル塗り		1.1	m2			
	1F床 モザイクタイル	25型	1.1	m2			
	1F床 コンクリート金罫押え	タイル下地 1.1m2	1.0	式			
	2F床 普通コンクリート	21+6N-15S	0.2	m3			
	同上打設費		0.2	m3			
	2F床 普通型枠		1.1	m2			
	2F床 型枠運搬費	1.1m2 往復	1.1	m2			
	2F床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	1.1	m2			
	同上敷き手間		1.1	m2			
	2F床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	24.0	ヶ所			
	2F床 均しモルタル	t20	1.1	m2			
	2F床 アスファルト防水		1.1	m2			
	2F床 軽量コンクリート		0.1	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	同上打設費		0.1	m3			
	2F床 モルタル塗り		1.1	m2			
	2F床 モザイクタイル	25型	1.1	m2			
	1F床 コンクリート金鋸押え	タイル下地 1.1m2	1.0	式			
	天井 珪酸カルシウム板	t6 LGS面	4.9	m2			
	廻縁 塩ビ		5.8	m			
	天井点検口	アルミ 450角	1.0	ヶ所			
	天井点検口脱着復旧	アルミ 450角	1.0	か所			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改 修)						
	天井 E P	ケイカル面	4.9	m2			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	発生材集積積み込み	コンクリート	0.4	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	アスファルト防水	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	プラスチック	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	ボード	0.03	m3			
	発生材集積積み込み	木材	1.9	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.4	m3			
	発生材運搬	モルタル	0.1	m3			
	発生材運搬	アスファルト防水	0.01	m3			
	発生材運搬	プラスチック	0.01	m3			
	発生材運搬	ボード	0.03	m3			
	発生材運搬	木材	1.9	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	コンクリート	0.6	t			
	発生材処分	モルタル	0.2	t			
	発生材処分	アスファルト防水	0.01	t			
	発生材処分	プラスチック	0.01	t			
	発生材処分	ボード	0.04	t			
	発生材処分	木材	1.1	t			
	有価物控除	スチール H3	-0.03	t			
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
A	箕曲小学校		1.0	式			
B	錦生赤目小学校		1.0	式			
C	つつじが丘小学校		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	箕曲小学校						
	電気設備工事						
	和便器改修工事	コンセント設備	1.0	式			
	多目的改修工事	呼出し表示設備、コンセント設備、電灯設備	1.0	式			
	合 計						

電気設備工事 細目別内訳

箕曲小学校						
和便器改修工事			コンセント設備			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント	2P15Ax1, 接地極・接地端子付	21	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	76	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	36	m			
1種金属線び	A型	36	m			
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0001
ボックス類		1	式			別紙 00-0002
プルボックス	150 x 150 x 150	2	個			
プルボックス	200 x 200 x 100	1	個			
盤改修		1	式			別紙 00-0003
貫通処理等		1	式			別紙 00-0004
撤去		1	式			別紙 00-0005
計						

電気設備工事 細目別内訳

箕曲小学校		多目的改修工事		呼出し表示設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼出表示灯		1	個			
復帰ボタン		1	個			
呼出しボタン		1	個			
表示器	1窓	1	個			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C ヒット・天井	30	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C FEP内(PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-3C ヒット・天井	4	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-3C FEP内(PF・CD)	3	m			
合成樹脂可とう電線管	PF16mm	6	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0006
1種金属線ぴ	A型	2	m			
金属線ぴ付属品		1	式			別紙 00-0007
計						

電気設備工事 細目別内訳

箕曲小学校		多目的改修工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント	2P15Ax1, 接地極・接地端子付	1	個			
コンセント	2P15Ax2, 接地極・接地端子付	1	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	9	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF/CD)	4	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	6	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	6	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0008
1種金属線び	A型	4	m			
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0009
開閉器盤	ELCB2P50/20	1	個			
塗装費		1	式			別紙 00-0010
貫通処理等		1	式			別紙 00-0011
計						

電気設備工事 細目別内訳

箕曲小学校						
多目的改修工事				電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具 D12	LRS1-13	2	個			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ヒット・天井	3	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF/CD)	2	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ヒット・天井	12	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF/CD)	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0012
人感センサースイッチ	屋内型親器(天井用 明るさセンサー付) -換気扇連動	1	個			
人感センサースイッチ	切替スイッチ(ON-OFF-AUTO 2回路用) -	1	個			
再使用機器		1	式			別紙 00-0013
撤去		1	式			別紙 00-0014
計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	錦生赤目小学校						
	電気設備工事						
	和便器改修工事	コンセント設備	1.0	式			
	多目的改修工事	呼出し表示設備、コンセント設備、電灯設備	1.0	式			
	合 計						

電気設備工事 細目別内訳

錦生赤目小学校 和便器改修工事 コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント	2P15Ax1, 接地極・接地端子付	1	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	29	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	33	m			
1種金属線び	A型	33	m			
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0015
ボックス類		1	式			別紙 00-0016
計						

電気設備工事 細目別内訳

錦生赤目小学校						
多目的改修工事				呼出し表示設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼出表示灯		1	個			
復帰ボタン		1	個			
呼出しボタン		1	個			
表示器	1窓	1	個			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C ヒット・天井	29	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-3C ヒット・天井	6	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-3C FEP内(PF・CD)	3	m			
合成樹脂可とう電線管	PF16mm	4	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
1種金属線ぴ	A型	3	m			
金属線ぴ付属品		1	式			別紙 00-0018
貫通処理等		1	式			別紙 00-0019
計						

電気設備工事 細目別内訳

錦生赤目小学校 多目的改修工事 コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント	2P15Ax1, 接地極・接地端子付	1	個			
コンセント	2P15Ax2, 接地極・接地端子付	1	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	24	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF/CD)	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0020
1種金属線び	A型	4	m			
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0021
盤改修	ELCB2P50/20	1	式			
貫通処理等		1	式			別紙 00-0022
計						

電気設備工事 細目別内訳

錦生赤目小学校		多目的改修工事		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具 D12	LRS1-13	2	個			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ヒット・天井	3	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF/CD)	2	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ヒット・天井	14	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF/CD)	5	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 3C ヒット・天井	3	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	3	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0023
人感センサースイッチ	屋内型親器(天井用 明るさセンサー付) -換気扇連動	1	個			
人感センサースイッチ	切替スイッチ(ON-OFF-AUTO 2回路用) -	1	個			
タンブラースwitch (金属プレート付)	1P15Ax5, 1PL15Ax1 ネーム付	1	個			
再使用機器		1	式			別紙 00-0024
撤去		1	式			別紙 00-0025

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	つつじが丘小学校						
	電気設備工事						
	和便器改修工事	コンセント設備	1.0	式			
	合 計						

電気設備工事 細目別内訳

つつじが丘小学校		和便器改修工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント	2P15Ax1, 接地極・接地端子付	1	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	50	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	34	m			
1種金属線び	A型	30	m			
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0026
ボックス類		1	式			別紙 00-0027
プルボックス	150 x 150 x 100	2	個			
タンブラースイッチ	1P15Ax1	2	個			
盤改修		1	式			別紙 00-0028
貫通処理等		1	式			別紙 00-0029
撤去		1	式			別紙 00-0030
計						

電気設備工事 別紙明細

箕曲小学校 和便器改修工事 コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0001
スイッチボックス		21	個			
コーナーボックス	A型	21	個			
ブッシング		42	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0002
四角アウトレットボックス		9	個			
計						
盤改修		1	式			別紙 00-0003
漏電遮断器	ELCB2P (1P) 50/20 AT	3	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

箕曲小学校 和便器改修工事 コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫通処理等		1	式			別紙 00-0004
コブ抜き		5	か所			
区画貫通処理		3	か所			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0005
コンセント 撤去	2P15Ax1, 接地極付 再使用しない	9	個			
1種金属線ぴ 撤去	A型 再使用しない	22	m			
VVFケーブル 撤去	2.0-3C 再使用しない	22	m			
スイッチボックス		9	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

箕曲小学校		多目的改修工事		呼出し表示設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0006
四角アウトレットボックス		3	個			
計						
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0007
コーナーボックス	A型	1	個			
スイッチボックス		1	個			
ブッシング		4	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

箕曲小学校 多目的改修工事 コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0008
四角アウトレットボックス		2	個			
計						
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0009
ジャンクションボックス		1	個			
ブッシング		2	個			
計						
塗装費		1	式			別紙 00-0010
ねじなし電線管 (E)	25mm	6	m			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

箕曲小学校						
多目的改修工事				電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0012
四角アウトレットボックス		2	個			
計						
再使用機器		1	式			別紙 00-0013
照明器具	LED直線型	1	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0014
照明器具 撤去	LED直線型 再使用する。	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

錦生赤目小学校 和便器改修工事 コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0015
スイッチボックス		13	個			
コーナーボックス	A型	13	個			
ブッシング		26	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0016
四角アウトレットボックス		9	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

錦生赤目小学校		多目的改修工事		呼出し表示設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0017
四角アウトレットボックス		3	個			
計						
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0018
コーナーボックス	A型	1	個			
スイッチボックス		1	個			
ブッシング		4	個			
計						
貫通処理等		1	式			別紙 00-0019
コブ抜き		1	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

錦生赤目小学校 多目的改修工事 コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0020
四角アウトレットボックス		2	個			
計						
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0021
ジャンクションボックス		1	個			
ブッシング		2	個			
計						
貫通処理等		1	式			別紙 00-0022
コブ抜き		1	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

錦生赤目小学校						
多目的改修工事				電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0023
四角アウトレットボックス		4	個			
計						
再使用機器		1	式			別紙 00-0024
照明器具	直付 FL40Wx1	1	個			
天井埋込スピーカ		1	個			
アッテネーター		1	個			
計						

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

つつじが丘小学校						
和便器改修工事				コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0026
スイッチボックス		12	個			
コーナーボックス	A型	12	個			
ブッシング		24	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0027
四角アウトレットボックス		4	個			
計						
盤改修		1	式			別紙 00-0028
漏電遮断器	ELCB2P (1P) 50/20 AT	2	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

つつじが丘小学校						
和便器改修工事				コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫通処理等		1	式			別紙 00-0029
コブ抜き		2	か所			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0030
コンセント 撤去	2P15Ax1, 接地極付 再使用しない	3	個			
タンブラスイッチ 撤去	1P15Ax1 再使用しない	2	個			
計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
A	箕曲小学校		1.0	式			
B	錦生赤目小学校		1.0	式			
C	つつじが丘小学校		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	箕曲小学校						
	機械設備工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	多目的改修工事		1.0	式			
(3)	その他工事		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(1). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 20A 便所	3.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	12.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	土間はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	耐火二層管	VP 75A 便所	10.0	m			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-P110HA, DQ-PA150CH (ロータンク), CF-18ALP (暖房便座), 322-1165-530, A-10476, CF-200S	10.0	組			
	和洋改修工法		3.0	箇所			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	多目的改修工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
4	換気設備工事		1.0	式			
	(2). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 20A 一般	16.0	m			
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 20A 便所	12.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	2.0	m			
	仕切弁	GV 20A 10Kコア	1.0	個			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	配管分岐費		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 地中	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 便所	10.0	m			
	耐火二層管	VP 40A 便所	1.0	m			
	床上掃除口	COA 100A	1.0	個			
	小口径桧	100-200-90Y 塩ビ 1000H	1.0	組			
	ミニドルゴ	40A	1.0	個			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-220SK, DT-K250、CW-PC12QC-NE	1.0	組			
	手すり L型	KF-920AE70D12J 固定金具	1.0	個			
	手すり はね上げ	KF-471EH70JU 固定金具	1.0	個			
	カウンター一体形洗面器	L-275FCR, AM-300(自動単水栓・自己発電), LF-WN7PF, SF-10E, KF-30DN	1.0	組			
	化粧鏡	KF-4510A (防錆)	1.0	枚			
	ベビーキープ	AC-BK-F62 固定金具	1.0	組			
	オストメイトパック	PTOM-B210S (電気温水器付), PTOM-ESCR(側板) x2	1.0	組			
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	換気設備工事						
	V-1 天井換気扇	低騒音形 風量180m ³ /h 70Pa	1.0	台			
	スパイラルダクト	150φ	10.0	m			
	天井開口補強費		1.0	式			
	塗装工事費		1.0	式			
	4. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	その他工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(3). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	暖房便座	CF-18ALJ 固定金具	2.0	個			
	棚付2連紙巻器	CF-63HS (ステンレス製)	22.0	個			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	錦生赤目小学校						
	機械設備工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	多目的改修工事		1.0	式			
(3)	その他工事		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(1). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	22.0	m			
	保温工事費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	耐火二層管	VP 75A 便所	16.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	2.0	m			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-P110HA, DQ-PA150CH (ロータンク), CF-18ALP (暖房便座), 322-1165-530, A-10476, CF-200S	13.0	組			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	多目的改修工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
4	換気設備工事		1.0	式			
	(2). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 20A 地中	6.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	10.0	m			
	仕切弁	GV 20A 10Kコア	1.0	個			
	バルブボックス	B-1	1.0	個			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	配管分岐費		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 地中	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 便所	8.0	m			
	床上掃除口	COA 100A	1.0	個			
	小口径柵	100-200-90Y 塩ビ 1000H	1.0	組			
	ミニドルゴ	40A	1.0	個			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-220SK, DT-K250、CW-PC12QC-NE	1.0	組			
	手すり L型	KF-920AE70D12J 固定金具	1.0	個			
	手すり はね上げ	KF-471EH70JU 固定金具	1.0	個			
	カウンター一体形洗面器	L-275FCR, AM-300(自動単水栓・自己発電), LF-WN7PF, SF-10E, KF-30DN	1.0	組			
	化粧鏡	KF-4510A (防錆)	1.0	枚			
	ベビーキープ	AC-BK-F62 固定金具	1.0	組			
	オストメイトパック	PTOM-B210S (電気温水器付), PTOM-ESCR(側板) x2	1.0	組			
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	換気設備工事						
	V-1 天井換気扇	低騒音形 風量180m ³ /h 70Pa	1.0	台			
	スパイラルダクト	150φ	6.0	m			
	天井開口補強費		1.0	式			
	塗装工事費		1.0	式			
	4. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	その他工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(3). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	棚付2連紙巻器	CF-63HS (ステンレス製)	31.0	個			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	つつじが丘小学校						
	機械設備工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	その他工事		1.0	式			
	C. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(1). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 20A 便所	5.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	9.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	耐火二層管	VP 75A 便所	6.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	6.0	m			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-P110HA, DQ-PA150CH (ロータンク), CF-18ALP (暖房便座), 322-1165-530, A-10476, CF-200S	8.0	組			
	脱着費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	その他工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(2). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	暖房便座	CF-18ALJ 固定金具	22.0	個			
	暖房便座	CF-18ASJ 固定金具	1.0	個			
	棚付2連紙巻器	CF-63HS (ステンレス製)	42.0	個			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	A給水設備工事に含む					
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費（積上げ）						
A	箕曲小学校		1.0	式			
B	錦生赤目小学校		1.0	式			
C	つつじが丘小学校		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	箕曲小学校						
	共通仮設費（積上げ）						
	交通誘導員B		5.0	人			
	コーンバリケード		10.8	m			
	仮設間仕切り		38.4	m2			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	錦生赤目小学校						
	共通仮設費（積上げ）						
	交通誘導員B		5.0	人			
	コーンバリケード		21.6	m			
	仮設間仕切り		38.9	m2			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	つつじが丘小学校						
	共通仮設費（積上げ）						
	交通誘導員B		5.0	人			
	コーンバリケード		25.2	m			
	合 計						