

参 考 数 量 書			
番 号	令和 6年度 () 第 S-02 号		
工 事 名	各小学校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事(その2)		
場 所	名張市	薦生ほか	地内
注 意			
・本数量書は参考であり、工事の積算については<u>設計図</u>によりおこなって下さい。 ・本参考数量書は<u>契約書</u>に添付しないで下さい。			

参 考 数 量 書

名 張 市

工事費内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
薦原・桔梗が丘									
直接工事費									
建築工事			1		式				
電気設備工事			1		式				
機械設備工事			1		式				
計									
共通費									
共通仮設費			1		式				
現場管理費			1		式				
一般管理費等			1		式				
計									
工事価格			1		式				
消費税等相当額			1		式				
工事費			1		式				

工事種別内訳

[illegible]

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	建築工事						
A	薦原小学校		1.0	式			
B	桔梗が丘小学校		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	薦原小学校						
	建築工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	多目的改修工事		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单位	单 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	内装改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	発生材処理		1.0	式			
	(1) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	9.7	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	9.7	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	9.7	m2			
	内部足場	脚立足場	6.5	m2			
	仮設材運搬費	内部足場	6.5	m2			
	養生費	内部改修（搬出入路部分）	77.6	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬出入路部分）	77.6	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(撤 去)						
	トイレブース撤去		57.6	m2			
	(新 設)	運搬取付調整共					
	TB-1 トイレブース	片開き戸4か所共 W3620+1280×3 H1900	3.0	ヶ所			
	TB-2 トイレブース	片開き戸2か所共 W1800+1280 H1900	3.0	ヶ所			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(撤 去)						
	2. 3F床 コンクリートカッター切		13. 8	m			
	2. 3F床 モザイクタイル撤去	t30	1. 7	m2			
	2. 3F床 軽量コンクリート撤去		0. 1	m3			
	2. 3F床 アスファルト防水撤去		1. 7	m2			
	2. 3F床 均しモルタル撤去	t30	1. 7	m2			
	1F壁 モルタルカッター切		4. 4	m			
	1F壁 磁器質タイル撤去	75角	1. 2	m2			
	天井 有孔石綿ボード板撤去	t5	6. 5	m2			
	廻縁 塩ビ撤去		5. 4	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	1F床 モルタル塗り		1.6	m2			
	1F床 磁器質モザイクタイル	25角	1.6	m2			
	2.3F床 普通コンクリート	21+6N-15S	0.2	m3			
	同上打設費		0.2	m3			
	2.3F床 普通型枠		1.7	m2			
	2.3F床 型枠運搬費	1.7m2 往復	1.7	m2			
	2.3F床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	1.7	m2			
	同上敷き手間		1.7	m2			
	2.3F床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	36.0	ヶ所			
	2.3F床 下地モルタル塗り		1.7	m2			
	2.3F床 アスファルト塗膜防水	Y-2	1.7	m2			
	2.3F床 軽量コンクリート	21N-18S	0.1	m3			
	同上打設費		0.1	m3			
	2.3F床 モルタル塗り		1.7	m2			
	2.3F床 磁器質モザイクタイル	25角	1.7	m2			
	2.3F床 コンクリート直均し	木コテ 1.7m2	1.0	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1F壁 下地モルタル		1.2	m2			
	1F壁 磁器質タイル	75角	1.2	m2			
	天井 珪酸カルシウム板	t5 目透かし	6.5	m2			
	廻縁 塩ビ		5.4	m			
	天井点検口	アルミ 450角	8.0	ヶ所			
	同上開口補強	450角	8.0	ヶ所			
	天井点検口取り外し復旧	アルミ 450角	1.0	ヶ所			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改 修)						
	天井 E P	ケイ化面	6.5	m2			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	発生材集積積み込み	コンクリート	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	0.2	m3			
	発生材集積積み込み	アスファルト防水	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	ボード類	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	アスベスト成型板	0.03	m3			
	発生材集積積み込み	木材	1.7	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.1	m3			
	発生材運搬	モルタル	0.2	m3			
	発生材運搬	アスファルト防水	0.01	m3			
	発生材運搬	ボード類	0.01	m3			
	発生材運搬	アスベスト成型板	0.03	m3			
	発生材運搬	木材	1.7	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	コンクリート	0.2	t			
	発生材処分	モルタル	0.3	t			
	発生材処分	アスファルト防水	0.01	t			
	発生材処分	プラスチック	0.01	t			
	発生材処分	アスベスト成型板	0.04	t			
	発生材処分	木材	0.9	t			
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单位	单 価	金 額	備 考
(2)	多目的改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	外部改修		1.0	式			
3	建具改修		1.0	式			
4	内装改修		1.0	式			
5	塗装改修		1.0	式			
6	発生材処理		1.0	式			
	(2) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	21.2	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	21.2	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	21.2	m2			
	内部足場	脚立足場	11.0	m2			
	養生費	内部改修（搬出入路部分）	48.9	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬出入路部分）	48.9	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外部改修						
	(撤 去)						
	外構 アスファルトカッター切		6.2	m			
	外構 アスファルト舗装撤去	1.5×0.18 人力	0.3	m3			
	外構 コンクリートカッター切		3.2	m			
	外構 土間コンクリート撤去	0.6×0.3	0.2	m3			
	(改 修)						
	外構 アスファルト舗装	表層t30 路盤t150	1.5	m2			
	外構 土間コンクリート舗装	土間コンt150 ワイヤーメッシュφ-150	0.6	m2			
		砕石t150					
	外構 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	9.0	ヶ所			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	建具改修						
	(撤 去)						
	建具廻り モルタルカッター切		26.8	m			
	学校間仕切り撤去		11.1	m2			
	フロートガラス撤去	t3	6.5	m2			
	(新 設)	運搬取付調整共					
	LSD-1 軽量ハンガードア	手動 2連引込み 片面戸袋納まり 1050×2000	1.0	ヶ所			
	LSD-2 軽量両開きドア	1600×2000	1.0	ヶ所			
	建具廻りモルタル詰め		3.1	m			
	型板ガラス	t4 ～2.18	0.2	m2			
	ガラスクリーニング		0.2	m2			
	ガラスシーリング		7.6	m			
	アルミパネル	t3 W900×H800	1.0	ヶ所			
	アルミパネルシーリング		6.8	m			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	内装改修						
	(撤 去)						
	床 コンクリートカッター切		27.8	m			
	床 砕石撤去		0.4	m3			
	床 土間コンクリート撤去		0.6	m3			
	床 モルタル撤去		10.1	m2			
	床 ラフローリング`ブロック撤去	t15	10.1	m2			
	巾木 木製巾木撤去	H100	6.9	m			
	天井 タイガートーン撤去	t9	11.3	m2			
	廻縁 塩ビ撤去		7.1	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	床 砕石		0.4	m3			
	床 防湿ポリエチレンシート	t0.15	5.6	m2			
	床 土間コンクリート	21+6N-15S	0.6	m3			
	同上打設費		0.6	m3			
	床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	5.6	m2			
	同上敷き手間		5.6	m2			
	床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	63.0	ヶ所			
	床 モルタル金鰈押え	t48	7.7	m2			
	床 長尺塩ビシート	t2	6.5	m2			
	床 Pタイル		1.1	m2			
	床 下地モルタル		2.5	m2			
	床 ナラフローリングブロック	t15 UE仕上	2.5	m2			
	床 床見切り	SUS HL フラットバー W20	2.6	m			
	巾木 木製巾木	H100	6.8	m			
	巾木 ソフト巾木	H100	9.4	m			
	ライニング 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	2.7	m2			
	間仕切り 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	20.2	m2			
	間仕切り 軽量鉄骨壁開口補強	W65 W1050×H2000	1.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	間仕切り 軽量鉄骨壁開口補強	W65 W1600×H2000	1.0	ヶ所			
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @225	6.5	m2			
	壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	24.7	m2			
	壁 耐水合板	t12 LGS面	16.0	m2			
	壁 化粧珪酸カルシウム板	t6	16.0	m2			
	ライニング壁 構造用合板	t24 I 類	2.7	m2			
	ライニング壁 化粧珪酸カルシウム板	t6	2.7	m2			
	ライニング面台 溝研り	カッター切共	2.5	m			
	ライニング面台	SUS t1.2 HL W110	2.5	m			
	ライニング面台 シーリング	5×5	2.5	m			
	ライニング面台 シーリング	10×10	2.5	m			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	11.0	m2			
	廻縁 塩ビ		17.4	m			
	天井点検口	アルミ 450角	2.0	か所			
	同上開口補強	450角	2.0	ヶ所			
	突き出しサイン	W160×H150×D20 ブラケット:SUS 表示板:アクリル UV印刷	1.0	ヶ所			
	スチール書架組み換え移設		1.0	式			
	床 コンクリート直均し	木コテ 6.5m2	1.0	式			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	塗装改修						
	(改 修)						
	巾木 S O P	木部 H100	6.8	m			
	壁 E P	ポーチ面	24.7	m2			
	壁 E P	既存RC面	5.1	m2			
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処理						
	発生材集積積み込み	アスファルト舗装	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	コンクリート	0.6	m3			
	発生材集積積み込み	砕石	0.7	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	0.4	m3			
	発生材集積積み込み	プラスチック	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	ボード	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	アスベスト成型板	0.03	m3			
	発生材集積積み込み	木材	0.2	m3			
	発生材集積積み込み	ガラス	0.02	m3			
	発生材運搬	アスファルト舗装	0.1	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.6	m3			
	発生材運搬	砕石	0.7	m3			
	発生材運搬	モルタル	0.4	m3			
	発生材運搬	プラスチック	0.01	m3			
	発生材運搬	ボード	0.1	m3			
	発生材運搬	アスベスト成型板	0.03	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材運搬	木材	0.2	m3			
	発生材運搬	ガラス	0.02	m3			
	発生材処分	アスファルト舗装	0.2	t			
	発生材処分	コンクリート	0.9	t			
	発生材処分	砕石	1.0	t			
	発生材処分	モルタル	0.6	t			
	発生材処分	プラスチック	0.01	t			
	発生材処分	ボード	0.2	t			
	発生材処分	アスベスト成型板	0.04	t			
	発生材処分	木材	0.1	t			
	発生材処分	ガラス	0.02	t			
	有価物控除	スチール H3	-0.5	t			
	6. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	桔梗が丘小学校						
	建築工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	多目的改修工事		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单位	单 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	内装改修		1.0	式			
	(1) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	0.8	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	0.8	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	0.8	m2			
	養生費	内部改修（搬出入路部分）	133.0	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬出入路部分）	133.0	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(改 修)	運搬取付調整共					
	TB-1 トイレブース	扉反転1か所、取っ手交換1か所	1.0	ヶ所			
	TB-2 トイレブース	扉反転1か所、取っ手交換1か所	1.0	ヶ所			
	TB-3 トイレブース	扉反転1か所、取っ手交換1か所	1.0	ヶ所			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(改 修)						
	1F床 モルタル塗り		0.8	m2			
	1F床 磁器質モザイクタイル	50角	0.8	m2			
	天井 天井点検口	アルミ 450角	2.0	ヶ所			
	同上開口補強	450角	2.0	ヶ所			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	单位	单 価	金 額	備 考
(2)	多目的改修工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	内装改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	発生材処理		1.0	式			
	(2) . 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	13.6	m2			
	養生	内部改修（複合改修）	13.6	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	13.6	m2			
	内部足場	脚立足場	8.6	m2			
	仮設材運搬費	内部足場（脚立足場）	8.6	m2			
	養生費	内部改修（搬出入路部分）	10.1	m2			
	整理清掃後片付け	内部改修（搬出入路部分）	10.1	m2			
	1. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(撤 去)						
	トイレブース撤去		9.1	m2			
	(新 設)	運搬取付調整共					
	LSD-1 軽量ハンガードア	手動 片引き 戸袋無し納まり 1050×1900	1.0	ヶ所			
	建具廻りモルタル詰め		2.0	m			
	型板ガラス	t4 ～2.18	0.1	m2			
	ガラスクリーニング		0.1	m2			
	ガラスシーリング		3.8	m			
	2. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(撤 去)						
	床 モルタルカッター切		4.4	m			
	床 コンクリートカッター切		7.7	m			
	床 モザイクタイル撤去	t40	4.9	m2			
	床 土間コンクリート撤去		0.3	m3			
	床 防湿ポリエチレンシート撤去	t0.15	2.8	m2			
	床 砕石撤去		0.3	m3			
	床 塩ビシート撤去	t2.0	1.8	m2			
	壁 モルタルカッター切		6.1	m			
	壁 タイル撤去		0.6	m2			
	壁 コンクリートカッター切		12.0	m			
	壁 コンクリートブロック撤去		0.8	m3			
	天井 化粧石膏ボード撤去	t9.5	6.3	m2			
	廻縁 塩ビ撤去		6.9	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	床 砕石		0.3	m3			
	床 防湿ポリエチレンシート	t0.15	2.8	m2			
	床 土間コンクリート	21+6N-15S	0.3	m3			
	同上打設費		0.3	m3			
	床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	2.8	m2			
	同上敷き手間		2.8	m2			
	床 差し筋アンカー	D10 L450 横向き	21.0	ヶ所			
	床 モルタル塗り		4.9	m2			
	床 塩ビシート	t2.0	6.7	m2			
	巾木 ソフト巾木	H100	8.0	m			
	壁 モルタル塗り	タイル下地	0.9	m2			
	壁 タイル		0.9	m2			
	間仕切り 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	10.8	m2			
	間仕切り 軽量鉄骨壁開口補強	W65 1050×2000	1.0	ヶ所			
	床 コンクリート直均し	木コテ 2.8m2	1.0	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	10.5	m2			
	壁 耐水合板	t12 LGS面	10.0	m2			
	壁 化粧珪酸カルシウム板	t6	10.0	m2			
	ライニング面台	SUS t1.2 HL W110	0.9	m			
	ライニング面台 シーリング	5×5	0.9	m			
	ライニング面台 シーリング	10×10	0.9	m			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5	6.0	m2			
	天井 化粧石膏ボード脱着復旧	t9.5	3.5	m2			
	廻縁 塩ビ		17.6	m			
	天井 天井点検口	アルミ 450角	1.0	ヶ所			
	同上開口補強	450角	1.0	ヶ所			
	突き出しサイン	W160×H150×D20 ブラケット:SUS 表示板:アクリル UV印刷	1.0	ヶ所			
	3. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改 修)						
	壁 E P	ポート面	10.5	m2			
	4. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	発生材集積積み込み	コンクリート	1.1	m3			
	発生材集積積み込み	砕石	0.3	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	0.3	m3			
	発生材集積積み込み	プラスチック	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	木材	0.3	m3			
	発生材集積積み込み	ボード	0.1	m3			
	発生材運搬	コンクリート	1.1	m3			
	発生材運搬	砕石	0.3	m3			
	発生材運搬	モルタル	0.3	m3			
	発生材運搬	プラスチック	0.01	m3			
	発生材運搬	木材	0.3	m3			
	発生材運搬	ボード	0.1	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	発生材処分	コンクリート	1.6	t			
	発生材処分	砕石	0.4	t			
	発生材処分	モルタル	0.4	t			
	発生材処分	プラスチック	0.01	t			
	発生材処分	木材	0.2	t			
	発生材処分	ホート	0.2	t			
	有価物控除	スチール H3	-0.03	t			
	5. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	電気設備工事						
A	薦原小学校		1.0	式			
B	桔梗が丘小学校		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	薦原小学校						
	電気設備工事						
(1)	和便器改修工事	コンセント設備	1.0	式			
(2)	多目的改修工事	呼出表示設備、コンセント設備、電灯設備	1.0	式			
	合 計						

電気設備工事 細目別内訳

薦原小学校		和便器改修工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント	2P15Ax1, 接地極・接地端子付	18	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	88	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	56	m			
1種金属線び	A型	56	m			
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0001
ボックス類		1	式			別紙 00-0002
盤改修		1	式			別紙 00-0003
開閉器盤	ELCB2P50/20	1	個			
貫通処理等		1	式			別紙 00-0004
撤去		1	式			別紙 00-0005
計						

電気設備工事 細目別内訳

薦原小学校		多目的改修工事		呼出し表示設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼出表示灯		1	個			
復帰ボタン		1	個			
呼出しボタン		1	個			
表示器	1窓	1	個			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C ヒット・天井	14	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-2C FEP内(PF・CD)	4	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-3C ヒット・天井	5	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-3C FEP内(PF・CD)	3	m			
合成樹脂可とう電線管	PF16mm	4	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0006
1種金属線び	A型	3	m			
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0007
貫通処理等		1	式			別紙 00-0008
計						

電気設備工事 細目別内訳

薦原小学校		多目的改修工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント	2P15Ax1, 接地極・接地端子付	1	個			
コンセント	2P15Ax2, 接地極・接地端子付	1	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	10	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内 (PF/CD)	4	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	4	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0009
1種金属線び	A型	4	m			
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0010
開閉器盤	ELCB2P50/20	1	個			
貫通処理等		1	式			別紙 00-0011
計						

電気設備工事 細目別内訳

薦原小学校		多目的改修工事		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具 D12	LRS1-13	2	個			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	7	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内 (PF/CD)	5	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	11	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内 (PF/CD)	2	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 3C ビット・天井	3	m			
EM-HPケーブル	1.2mm- 3C FEP内 (PF・CD)	2	m			
合成樹脂可とう電線管	PF16mm	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	4	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0012
人感センサースイッチ	屋内型親器(天井用 明るさセンサー付) -換気扇連動	1	個			
人感センサースイッチ	切替スイッチ(ON-OFF-AUTO 2回路用) -	1	個			
タンブラースwitch (金属プレート付)	1P 15A ×2 1PL付15A ×1	1	個			
再使用機器		1	式			別紙 00-0013
撤去		1	式			別紙 00-0014

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

薦原小学校		和便器改修工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0001
スイッチボックス		18	個			
コーナーボックス	A型	18	個			
ジャンクションボックス		5	個			
ブッシング		42	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0002
四角アウトレットボックス		6	個			
計						
盤改修		1	式			別紙 00-0003
漏電遮断器	ELCB2P (1P)50/20 AT	2	個			
配線用遮断器 撤去	MCCB1P50/20 再使用しない	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

薦原小学校		和便器改修工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫通処理等		1	式			別紙 00-0004
区画貫通処理		3	か所			
コア抜き		9	か所			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0005
コンセント 撤去	2P15A×1, 接地極付 再使用しない	3	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

薦原小学校		多目的改修工事		呼出し表示設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0006
四角アウトレットボックス		3	個			
計						
金属線ひ付属品		1	式			別紙 00-0007
スイッチボックス		1	個			
コーナーボックス	A型	1	個			
ブッシング		4	個			
計						
貫通処理等		1	式			別紙 00-0008
コブ抜き		1	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

薦原小学校		多目的改修工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0009
四角アウトレットボックス		2	個			
計						
金属線ひ付属品		1	式			別紙 00-0010
ジャンクションボックス		1	個			
ブッシング		2	個			
計						
貫通処理等		1	式			別紙 00-0011
区画貫通処理		1	か所			
コブ抜き		2	か所			
計						

電気設備工事 別紙明細

薦原小学校		多目的改修工事		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0012
四角アウトレットボックス		4	個			
計						
再使用機器		1	式			別紙 00-0013
照明器具	LED直線型	1	個			
天井埋込スピーカー		1	個			
アッテネーター		1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

薦原小学校		多目的改修工事		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			別紙 00-0014
照明器具 撤去	LED直線型 再使用する。	1	個			
天井埋込ｽﾍﾟｰｶﾞｰ 撤去	再使用する。	1	個			
アッテネーター 撤去	再使用する。	1	個			
ﾀﾝﾌﾟﾗｽｲｯﾁ 撤去	1P15Ax3, PL x 1 再使用しない。	1	個			
計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	桔梗が丘小学校						
	電気設備工事						
(1)	和便器改修工事	コンセント設備	1.0	式			
(2)	多目的改修工事	呼出表示設備、コンセント設備、電灯設備	1.0	式			
	合 計						

電気設備工事 細目別内訳

桔梗が丘小学校		和便器改修工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント	2P15Ax1, 接地極・接地端子付	19	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	38	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	46	m			
1種金属線ぴ	A型	47	m			
金属線ぴ付属品		1	式			別紙 00-0015
ボックス類		1	式			別紙 00-0016
撤去		1	式			別紙 00-0017
計						

電気設備工事 細目別内訳

桔梗が丘小学校		多目的改修工事		呼出し表示設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼出しボタン	既設再使用	1	個			
EM-AEケーブル	0.9mm-3C ヒット・天井	4	m			
EM-AEケーブル	0.9mm-3C FEP内(PF・CD)	2	m			
1種金属線び	A型	2	m			
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0018
ボックス類		1	式			別紙 00-0019
撤去		1	式			別紙 00-0020
計						

電気設備工事 細目別内訳

桔梗が丘小学校		多目的改修工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンセント	2P15Ax1, 接地極・接地端子付	2	個			
コンセント	2P15Ax2, 接地極・接地端子付	1	個			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	53	m			
EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF/CD)	8	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	8	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0021
盤改修		1	式			別紙 00-0022
計						

電気設備工事 細目別内訳

桔梗が丘小学校		多目的改修工事		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具	LEDダウンライト 既設品再使用	2	個			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	2	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内 (PF/CD)	2	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	9	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内 (PF/CD)	2	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			
ボックス類		1	式			別紙 00-0023
人感センサースイッチ	屋内型親器 (天井用 明るさセンサー付) -換気扇連動	1	個			
人感センサースイッチ	切替スイッチ (ON-OFF-AUTO 2回路用) -	1	個			
撤去		1	式			別紙 00-0024
計						

電気設備工事 別紙明細

桔梗が丘小学校		和便器改修工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0015
スイッチボックス		23	個			
コーナーボックス	A型	14	個			
ブッシング		37	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0016
四角アウトレットボックス		8	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0017
コンセント 撤去	2P15A×1, 接地極付 再使用しない	3	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

桔梗が丘小学校		多目的改修工事		呼出し表示設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0018
スイッチボックス		1	個			
コーナーボックス	A型	1	個			
プッシング		2	個			
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0019
四角アウトレットボックス		1	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0020
呼出しボタン 撤去	再使用する。	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

桔梗が丘小学校		多目的改修工事		コンセント設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0021
四角アウトレットボックス		3	個			
計						
盤改修		1	式			別紙 00-0022
漏電遮断器	ELCB2P (1P)50/20 AT	1	個			
配線用遮断器 撤去	MCCB1P50/20 再使用しない	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

桔梗が丘小学校		多目的改修工事		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0023
四角アウトレットボックス		3	個			
計						
撤去		1	式			別紙 00-0024
照明器具 撤去	LEDダウンライト 再使用する	2	個			
計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	機械設備工事						
A	薦原小学校		1.0	式			
B	桔梗が丘小学校		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	薦原小学校						
	機械設備工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	多目的改修工事		1.0	式			
(3)	その他工事		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(1). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 20A 便所	12.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	5.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	土間はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	耐火二層管	VP 75A 便所	9.0	m			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-PT10HA, DQ-PA150CH (ローダック), CF-18ALP (暖房便座), 322-1165-530, A-10476, CF-200S	10.0	組			
	和洋改修工法		4.0	箇所			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	多目的改修工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
4	換気設備工事		1.0	式			
	(2). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 20A 地中	3.0	m			
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 20A 便所	11.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	2.0	m			
	仕切弁	GV 20A 10Kコア	1.0	個			
	バルブボックス	B-1	1.0	個			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	配管分岐費		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 地中	5.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 便所	9.0	m			
	耐火二層管	VP 40A 便所	1.0	m			
	耐火二層管	VP 75A 便所	1.0	m			
	床上掃除口	COA 100A	1.0	個			
	小口径枳	100-200-90Y 塩ビ 600H	1.0	組			
	ミニドルゴ	40A	1.0	個			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-220SK, DT-K250、CW-PC12QC-NE	1.0	組			
	手すり L型	KF-920AE70D12J 固定金具	1.0	個			
	手すり はね上げ	KF-471EH70JU 固定金具	1.0	個			
	カウンター一体形洗面器	L-275FCR, AM-300(自動単水栓・自己発電), LF-WN7PF, SF-10E, KF-30DN	1.0	組			
	化粧鏡	KF-4510A (防錆)	1.0	枚			
	ベビーキープ	AC-BK-F62 固定金具	1.0	組			
	オストメイトパック	PTOM-B210S (電気温水器付), PTOM-ESCR(側板) x2	1.0	組			
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	換気設備工事						
	V-1 天井換気扇 SUS深型フード、防鳥網	低騒音形 風量180m ³ /h 70Pa	2.0	台			
	スパイラルダクト	150φ	10.0	m			
	天井開口補強費		1.0	式			
	塗装工事費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	4. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	その他工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(3). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	暖房便座	CF-18ASJ 固定金具	2.0	個			
	棚付2連紙巻器	CF-63HS (ステンレス製)	19.0	個			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	桔梗が丘学校						
	機械設備工事						
(1)	和便器改修工事		1.0	式			
(2)	多目的改修工事		1.0	式			
(3)	その他工事		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(1)	和便器改修工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(1). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 20A 便所	2.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	1.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 25A 便所	1.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	はつり補修工事費		1.0	式			
	土間はつり補修工事費		1.0	式			
	配管分岐費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-PT10HA, DQ-PA150CH (ローダック), CF-18ALP (暖房便座), 322-1165-530, A-10476, CF-200S	3.0	組			
	和洋改修工法		3.0	箇所			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(2)	多目的改修工事						
1	給水設備工事		1.0	式			
2	排水設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(2). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給水設備工事						
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 20A 便所	4.0	m			
	水道用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	VD 25A 便所	1.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	2.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	閉塞費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	4.0	m			
	耐火二層管	VP 40A 便所	1.0	m			
	耐火二層管	VP 75A 便所	1.0	m			
	ミニドルゴ	40A	1.0	個			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	BC-220SK, DT-K250、CW-PC12QC-NE	1.0	組			
	手すり L型	KF-920AE70D12J 固定金具	1.0	個			
	手すり はね上げ	KF-471EH70JU 固定金具	1.0	個			
	カウンター一体形洗面器	L-275FCR, AM-300(自動単水栓・自己発電), LF-WN7PF, SF-10E, KF-30DN	1.0	組			
	化粧鏡	KF-4510A (防錆)	1.0	枚			
	ベビーキープ	AC-BK-F62 固定金具	1.0	組			
	オストメイトパック	PTOM-B210S (電気温水器付), PTOM-ESCR(側板) x2	1.0	組			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
(3)	その他工事						
1	衛生器具設備工事		1.0	式			
	(3). 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	衛生器具設備工事						
	暖房便座	CF-18ALJ 固定金具	9.0	個			
	暖房便座	CF-18ASJ 固定金具	6.0	個			
	棚付2連紙巻器	CF-63HS (ステンレス製)	11.0	個			
	既設撤去費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費	給水設備工事に含む					
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	共通仮設費（積上げ）						
A	薦原小学校		1.0	式			
B	桔梗が丘小学校		1.0	式			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	薦原小学校						
	共通仮設費（積上げ）						
	交通誘導員B		5.0	人			
	コーンバリケード		12.4	m			
	仮設間仕切り		38.1	m2			
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	桔梗が丘小学校						
	共通仮設費（積上げ）						
	交通誘導員B		5.0	人			
	コーンバリケード		8.0	m			
	合 計						