

参 考 数 量 書

番 号

令和6年度（ ）第24009号

工 事 名

大屋戸保育所解体工事

場 所

名張市 大屋戸 地内

注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

機械設備工事 科目別内訳

大屋戸保育所				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
給水設備工事	1	式		
撤去工事-1	1	式		
撤去工事-2	1	式		
撤去工事-3	1	式		
撤去工事-4	1	式		
有価物処理	1	式		
計				

建築工事 中科目別内訳

大屋戸保育所					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
解体工事-1	石綿含有建材	1	式		
計					
解体工事-2	躯体・基礎・内部	1	式		
計					
解体工事-3	発生材処分	1	式		
計					
外構工事		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

大屋戸保育所					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
給水設備工事		1	式		
計					
撤去工事-1	空調設備工事	1	式		
計					
撤去工事-2	給水設備工事	1	式		
計					
撤去工事-3	排水設備工事	1	式		
計					
撤去工事-4	ガス設備工事	1	式		
計					
有価物処理		1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

大屋戸保育所		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
くさび緊結式足場	手摺先行方式 3か月 建地600 階段、足場板、最上部安全手摺共	678	m ²			
防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む 3ヶ月	678	m ²			
外部足場 (簡易型移動式足場)	掛払い手間 階高4.0m超5.0m未満 1ヶ月	147	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 修理費共 階高4.0m以下 平屋用 1ヶ月	358	m ²			
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0001
計						

建築工事 細目別内訳

大屋戸保育所		解体工事-1		石綿含有建材		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外壁面 吹付 アスベスト撤去)						
養生		1	式			
安全装備		1	式			
清掃		710	m ²			
アスベスト撤去	集塵装置付ディスクグラインダーケ レン工法	710	m ²			
発生材積み込み	二重梱包共	1	式			
発生材運搬		1	式			
(ホート類 アスベスト撤去)						
養生		1	式			
清掃		1	式			
発生材積み込み	二重梱包共	1	式			
発生材運搬		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

大屋戸保育所		解体工事-2		躯体・基礎・内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(建物本棟)	※増築部分、プロパン庫含む					
上部躯体 とりこわし	2階以下 1階床面積 300～750m2未満 延床1m2当たり壁長 0.19以上	341	m ²			
基礎部躯体 とりこわし	2階以下 1階柱1本当たり面積 15m2未満	413	m ²			
仕上げ等 とりこわし	1～2階 平均床面積 400m2未満	341	m ²			
テラス 防滑シート撤去	集積共	81	m ²			
鉄筋切断	集積共	466	m ³			
土間コンクリート 等解体	ポール、テラス、アプローチ、砂場、コンクリート擁壁等 基礎部分解体、現場均し、ガラ積込	94.9	m ³			
CB撤去	花壇等 コンクリートブレイカ 集積共	2.9	m ³			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	28.6	m			
コンクリート類 集積、積込み	機 械	466	m ³			
内装材 積込み	機 械	250	m ³			
とりこわし機械 運搬 (ヘースマシン、バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3 1往復	1	式			
とりこわし機械 運搬 (ヘースマシン、バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.5m3 1往復	1	式			

建築工事 細目別内訳

大屋戸保育所		解体工事-2		躯体・基礎・内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 アスファルト防水 DID区間無し 7.5km以下	10	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 無筋コンクリート類 DID区間無し 7.5km以下	561	m3			
とりこわし 発生材運搬	ダンプトラック 10t積級 バックホウ0.8m3 石こうボード類 DID区間無し 7.5km以下	15.4	m3			
(その他撤去)						
基礎杭撤去	RCパイプΦ35 L=6000*51 L=8000*2 杭跡処理、集積積込運搬共	1	式			
フラッグポール撤去	L=12000 集積積込運搬共	1	本			
引き込みポール撤去	鋼管ポール L=4500 集積積込運搬共	1	本			
外灯撤去	L=4500 再利用	2	本			
金属製遮音板撤去	支柱存置 集積積込運搬共	4	m			
藤棚撤去	3400*3400*2500 集積積込運搬共	1	か所			
プレハブ倉庫撤去	2200*950*2160 集積積込運搬共	1	か所			
ジャングルジム撤去	1500*1500*2300 集積積込運搬共	1	か所			
木製小屋撤去	1700*1650*2120 集積積込運搬共	1	か所			
メッシュフェンス撤去	H1500 基礎共 集積積込運搬共	27.4	m			

建築工事 細目別内訳

大屋戸保育所		解体工事-2		躯体・基礎・内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
メッシュフェンス撤去	H1200 基礎共 集積積込運搬共	26.3	m			
樹木伐採・伐根	5m以下低木 集積積込運搬共	25	本			
L型側溝撤去	集積積込運搬共	3.1	m			
家具類撤去	集積積込共	1	式			
家具類運搬費		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

大屋戸保育所		解体工事-3		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処分)						
とりこわし材処分費		1	式			別紙 00-0002
樹木処分費		1	式			
家具類処分費		1	式			
アスベスト処分費 (吹付)		1	式			
アスベスト処分費 (ボード類)		1	式			
(有価物控除)						
鉄スクラップ	H2	436	kg			
アルミスクラップ	込みがら	646	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

大屋戸保育所		外構工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
【階段スロープ・CB積基礎・ハリカ・引込ホール】 (土工)						
平遣方		2	か所			
隅遣方		2	か所			
根切り	スロープ、フェンス基礎 つぼ, 布掘り 深さ2.5m程度	15.8	m ³			
床付け	スロープ、フェンス基礎 つぼ, 布掘り	68.3	m ²			
埋戻し(B種)	- 発生土	6.6	m ³			
すきとり	積み込み共 H300程度	202	m ³			
敷きならし	構内整地	223	m ³			
土工機械運搬 (地業)	根切り、埋戻し -	1	往復			
砂利地業 (鉄筋)	再生切込碎石 階段・スロープほか	2.5	m ³			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	17.1	kg			
	JIS G3112 SD295 D13	412	kg			

建築工事 細目別内訳

大屋戸保育所		外構工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄筋現場加工	一般 細物	16.5	kg			
鉄筋組立	RC造 細物	396	kg			
スクラップ 控除	D10, D13	11.6	kg			
(コンクリート・型枠・ コンクリートブロック)						
捨てコンクリート	FC=18N SL=18	0.7	m ³			
基礎コンクリート	FC=21+6N SL=18	5.9	m ³			
コンクリート打設手間	小型構造物 人力打設 擁壁、圍障の基礎等 S15~S18 -	6.6	m ³			
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、圍障の基礎等 - -	43.2	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	43.2	m ²			
コンクリート面直均し仕 上	スロープ、階段 刷毛引き仕上 バリカ、ホール 金鏝仕上	1	式			
コンクリートブロッ ク積み	化粧積み(片面)	18.1	m ²			
(その他)						
砕石敷き	粒度調整砕石 M-30	12.3	m ³			
L型側溝 撤去	再利用(9m)	12	m			
L型側溝(再利用)	9-11-2 W=450 再生クラッシュラン	9	m			

建築工事 細目別内訳

大屋戸保育所		外構工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
L型側溝 新設	9-11-2 W=450 再生クラッシュラン	3	m			
バリカー	114.3×850 ステンレス固定式2本 南京錠チェーン共	1	式			
階段手摺	L=1200 H=800 アルミ製 Φ38 アンカー固定	1	式			
外灯用支柱 A	再利用	1	本			
外灯用支柱 B		1	本			
メッシュフェンス	朝日UNフェンス同等品 H=1200 CB埋込	25.5	m			
メッシュフェンス	朝日UNフェンス同等品 H=1800 鋼製支柱間固定	4	m			
メッシュフェンス 再利用	H=1200	9.4	m			
計						

電気設備工事 細目別内訳

大屋戸保育所		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(ランプのみ)	※器具本体はとりこわし工事に含む					
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 20W ×1 再使用しない	24	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 40W ×1 再使用しない	40	個			
蛍光灯器具 撤去	つり下げ形 FL 30W ×2 再使用しない	1	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 10W ×1 再使用しない	2	個			
蛍光灯器具 撤去	露出形 FL 60W ×1 再使用しない	2	個			
ボール型水銀灯 撤去		1	個			
同上処分費		1	式			
計						

機械設備工事 細目別内訳

大屋戸保育所		撤去工事-1		空調設備工事		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 天井吊り - 10.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 10.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 天井吊り - 14.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 14.0kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 天井吊り - 4.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 4.5kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋外機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台			
パッケージ形空気調和機(セパレート・マルチ)据付	屋内機 天井吊り - 7.1kW以下	1	台			
冷媒フロン回収・破壊	PAC-1 天井カセット4方向 冷房能力：7.1kW	1	式			
冷媒フロン回収・破壊	PAC-2 天吊形 冷房能力：10.0kW	1	式			
冷媒フロン回収・破壊	PAC-3 天井カセット4方向 冷房能力：14.0kW	1	式			

機械設備工事 細目別内訳

大屋戸保育所		撤去工事-2		給水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 地中配管 20A	12	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 地中配管 40A	46	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA) 改修	ねじ接合 地中配管 50A	16	m			
配管分岐 (鋼管類)・手間のみ	配管分岐 50A 保温無	1	か所			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 20A	3	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 25A	1	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 40A	4	個			
青銅仕切弁	10K(ねじ) 50A	1	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

大屋戸保育所		撤去工事-3		排水設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 50A	13	m			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 75A	2	m			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 100A	39	m			
給水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	地中配管 150A	53	m			
ため桝(2)	機 械 RC-1(300H) A形(1.5トン)	8	組			
ため桝(2)	機 械 RC-2(500H) A形(1.5トン)	3	組			
ため桝(2)	機 械 RC-3(700H) A形(1.5トン)	1	組			
プラスチック桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組			
プラスチック桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	4	組			
プラスチック桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 801～1200	4	組			
プラスチック桝	桝径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	2	組			
ゲリス阻集器 取付	100×50	1	組			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 150A 保温無	1	か所			
既設穴閉塞処理	側溝	11	か所			

建築工事 別紙明細

大屋戸保育所		解体工事-3		発生材処分		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
とりこわし材処分費		1	式			別紙 00-0002
コンクリート類		831	t			
ボード類	設備工事廃プラ類共	4.4	t			
陶器類	衛生器具類共	2.5	t			
鉄くず類	設備配管類共	7	t			
計						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	設置費 H=2.0m -3か月 - 仮囲鉄板	52	m			
防音シート張り	供用1日賃料 修理費含む 3ヶ月	104	m ²			
クロスゲート	W6.0×H1.8m 4か月	1	か所			
仮設鉄板敷	設置費 敷鉄板 1524×6096×22mm -	157	m ²			
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0004
交通誘導員B		60	人			
計						

