参 考 数 量 書

番　　号	令 和 6年度 （ 消防 ） 第 28 号
工 事 名	名張市消防庁舎非常用照明等設備整備工事
場　　所	名張市　　鴻之台1番町　　地内

注　　意

・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。

・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

工事費内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 ％
工事費	1	式		

工事種別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電気設備工事	1	式		
計				

電気設備工事　種目別内訳

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
消防庁舎	1	式		
計				

消防庁舎

名　　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備工事	1	式		
発生材処理	1	式		
計				

消防庁舎

科　目　名　称	中　科　目　名　称	数　　量	単 位	金　　額	備　　考
電灯設備工事	直接仮設工事	1	式		
電灯設備工事	配管配線	1	式		
電灯設備工事	非常照明設備	1	式		
電灯設備工事	誘導灯	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

消防庁舎　電灯設備工事　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
養生(内部改修)	個別改修	173	㎡			
整理清掃後片付け(内部改修)	個別改修	173	㎡			
内部仕上足場(改修)	階高4.0m以下 脚立足場	157	㎡			
内部仕上足場(簡易型移動式足場)	階高4.0m超5.0m未満　2段	217	㎡			
内部仕上足場(手すり先行方式)	基本料 修理費含む 枠組棚足場 階高5.7m以上7.4m未満	22.2	㎡			
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0001
計						

消防庁舎　電灯設備工事　配管配線

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C ﾋﾟｯﾄ・天井	26.5	m			
EM-FP-Cｹｰﾌﾞﾙ	2.0mm-　2C 管内	12.5	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管　28mm	10.5	m			
金属製可とう電線管(電動機等接続)	30mm ﾋﾞﾆﾙ被覆有･防水	2	か所			
金属製 ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付)	中四角 深型 D54	2	個			
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 屋外(錆止め塗装)	0.3㎡以上0.5㎡未満/個 250X250X250 2個	0.8	㎡			
カバープレート	樹脂製 φ100	12	個			
塗装工事	G管、PBOX	1	式			別紙 00-0002
計						

消防庁舎	電灯設備工事	非常照明設備

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
A：非常用 LED照明器具 （低天井小空間）	K1-LRS11　-1　天井高3m以下	38	個			
B：非常用 LED照明器具 （低天井）	K1-LRS11　-2　天井高3m以下	35	個			
C：非常用 LED照明器具 （中天井）	K1-LRS11　-3　天井高6m以下	7	個			
D：非常用 LED照明器具 (高天井)	NNFB93607C　同等品可 天井高10m以下	1	個			
E：非常用 LED照明器具 (低天井)	NNFB91715C　同等品可 防湿・防雨型 天井高3m以下	1	個			
F：非常用 LED照明器具 (中天井)	NNFB91716C　同等品可 防湿・防雨型 天井高8m以下	2	個			
G：非常用 LED照明器具 （中天井）	K1-LSS14MP　-3　天井高8m以下	8	個			
H:非常用 LED照明器具 (一体型ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ)	XLG433PGN-LE9 同等品可	37	個			
I：非常用 LED照明器具 (一体型ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ)	XLG436PGN-LE9 同等品可	1	個			
J：非常用 LED照明器具 (一体型ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ)	XLG433KGN-LE9 同等品可　反射笠付	1	個			
K：非常用 LED照明器具 (階段灯)	LDS1-K1-LBF11　-　LN 天井壁面両用 ON・OFFｾﾝｻｰ	2	個			
L：非常用 LED照明器具 (階段灯ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	FYY43005J 同等品可	2	個			
自己点検リモコン	FSK90910K 同等品可	1	個			
撤去工事	非常用照明器具	1	式			別紙 00-0003
計						

消防庁舎　電灯設備工事　誘導灯

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
M：誘導灯 (誘導音付点滅形)	SH1-FBF 20 AF　- BL 片面	1	個			
N：誘導灯 (避難口用)	SH1-FSF 20 -　- BH 片面	18	個			
O：誘導灯 (通路用)	ST1-FSF 22 -　- BH 片面矢印	1	個			
P：誘導灯 (通路用)	ST1-FSF 23 -　- BH 両面矢印	8	個			
撤去工事	誘導灯	1	式			別紙 00-0004
計						

消防庁舎　　発生材処理

名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
発生材運搬費	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t　人力積込　半日	1	式			
発生材処分費	ランプ	1	式			
有価物処理	H4	1	式			
計						

消防庁舎　電灯設備工事　直接仮設工事

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0001
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	157	㎡			
仮設材運搬 (内部仕上足場 簡易型移動式)	4.0m超5.0m未満(2段)	217	㎡			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	5.7m以上7.4m未満	22.2	㎡			
計						

消防庁舎	電灯設備工事	配管配線				
名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
塗装工事	G管、PBOX	1	式			別紙 00-0002
電線管 塗装 (厚鋼電線管)	G28	10.5	m			
平板塗装	PBOX	0.8	㎡			
計						

消防庁舎	電灯設備工事			非常照明設備		
名　　称	摘　　要	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
撤去工事	非常用照明器具	1	式			別紙 00-0003
非常用照明器具 (ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ)	埋込　a13D,a30D,a30DH,c30D	87	個			
非常用照明器具 (ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ)	露出　線ぴ設置　b30D	13	個			
非常用照明器具 (一体型ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ)	埋込　0321D,0322D	38	個			
非常用照明器具 (一体型ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ)	露出 反射笠付　R321D	1	個			
非常用 LED照明器具 (階段灯)	露出　C321D,B321D	2	個			
非常用照明器具 (階段灯ﾌﾞﾗｹｯﾄ)	露出　E321D	2	個			
計						

消防庁舎　電灯設備工事　誘導灯

名　称	摘　要	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
撤去工事	誘導灯	1	式			別紙 00-0004
誘導灯 (誘導音付点滅形)	x20DF	1	個			
誘導灯 (避難口・通路)	x20D,y21D,y21DR	27	個			
計						