工事費積算参考資料

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和6年度（工事-国補-道改）第1号
工事名	市道新田南古山線道路改良工事（第6期）

単価適用日		令和6年度8月1日（三重県設計単価表） 令和6年8月号（物価資料（Web版含む）） 令和6年度版（建設機械等損料表）	
積算基準適用版		令和6年度7月制定版（三重県　共通編・道路編）	
一般材料地区		W00：伊賀	
適用単価地区	生コン	W01：伊賀	
	石材	W01：伊賀	
諸経費情報	--------	ＩＣＴ補正	しない
		週休２日制の補正	しない
	共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
		施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		対象支給品費	-
		無償貸与機械等評価額	-
	現場環境改善費	計上の有無	しない
		市街地補正	-

諸経費情報	現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
		緊急工事補正	しない
		砂防・地滑り工事補正	しない
		対象支給品費	－
		無償貸与機械等評価額	－
	一般管理費等	財団法人等の補正	しない
		前払金割合による補正	３５％を超えるものもしくは 対象外
		契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

（直接工事費計上分）

別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。

※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

（共通仮設費計上分）
※「設計内訳書」、「1次単価表」等に記載している機械の機種など（仕様書に明示している機種を除く）は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

１．運搬費

運搬費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

２．準備費

準備費の計上	（あ　り）　　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 準備費として、合計199,800円を計上しています。 なお、草の処分単価を37,500円/tとしています。	

３．事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

４．安全費

安全費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

５．役務費

役務費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

６．技術管理費

技術管理費の計上	（あ　り）　　・　　な　し
別添の「設計内訳書」、「1次単価表」等によります。 技術管理費として、合計54,000円を計上しています。	

７．営繕費

営繕費の計上	あ　り　　・　　（な　し）

（諸経費全般）

１．支給品費の取り扱い

支給品	あ　り　　・　　（な　し）

２．処分費の取り扱い

処分費の控除	（あ　り）　　・　　な　し
「積算基準（共通編）令和６年度７月制定」の取り扱いに基づき、建設廃棄物受入料金の「処分費」の金額については、所定の金額を諸経費対象額から控除しています。 残土処分費（650円/㎥）、草処分費（37,500円/t）を計上しています。	
その他確認事項等	あ　り　　・　　な　し

３．スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	あ　り　　・　　（な　し）

※１　工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

設計内訳書

工事名	市道新田南古山線道路改良工事（第6期）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土有り;施工数量普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土	m3	140					単-1号
路体盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員4.0m以上	m3	670					単-2号
路床盛土工		式	1					
路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	50					単-3号
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	40					単-4号
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し	m2	30					単-5号

名張市

設計内訳書

工事名	市道新田南古山線道路改良工事（第6期）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	140					単-6号
残土等処分		m3	140					単-7号
排水構造物工		式	1					
管渠工		式	1					
ﾋｭｰﾑ管(B形管)	管規格外圧管1種	m	1					単-8号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格φ600	m	14					単-9号
マンホール取付管	管規格外圧管1種	m	3					単-10号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	ﾏﾝﾎｰﾙ規格2号組立マンホール;蓋種類φ600 T-25	箇所	1					単-11号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					

名張市

設計内訳書

工事名	市道新田南古山線道路改良工事（第6期）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員		人日	6					単-12号
交通誘導警備員		人日	14					単-13号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
準備費		式	1					
木根等処分費		式	1					内-1号
草等運搬費		m3	30					単-14号
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1					内-2号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

設計内訳書

工事名	市道新田南古山線道路改良工事（第6期）	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設費	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

名張市

工場管理費

1　間接労務費対象額　管理費区分７		
2　間接労務費率		
3　間接労務費計上額		
4　工場管理費　工場純工事費		
5　非対象額計（－）		管理費区分５，９
6　工場管理費対象額		
7　工場管理費率		
8　工場管理費計上額		

共通仮設費

1	主たる工種　単独（当該工事）	道路改良工事	
2	主たる工種　合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分２，７		工場原価
13	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分９		間接費非対象額
15	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分）　率（補正後）		
30	計上額　単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分１		橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分２，７		工場原価
39	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分９		間接費非対象額
41	管理費区分Ｔ		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正　単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費　率（補正後）		
53	計上額　単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路改良工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）　直接工事費		
4	単独（追加工事）　共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分２，７		工場原価
7	管理費区分５		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分９		間接費非対象額
9	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費　単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く　現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前）　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正　単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正　単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額　単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

所属名　名張市都市整備部道路河川室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　道路改良工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（－）		
7	管理費区分９		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分Ｔ		全処分費のうち３％または３０００万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前）　単独（追加工事）		
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数　単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正値　単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額　単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	木根等処分費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（処分費用積上げ分 ）		式	1					WB010170 管理費区分 有 単-46号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

名張市

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費	単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務調整-超過-規制	令和 6年 8月 1日 令和 6年 8月 1日 1.000-00000020

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）		式	1					WB010370 管理費区分 有 単-48号
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土有り;施工数量普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝有り：施工数量＝普通土30,000m3未満・湿地軟弱土：	ｍ３	1			CB210100 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	100	単価	
規格	施工幅員4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	100			CB210510 管理費区分 無 単-16号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	133			CB210020 管理費区分 無 単-17号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	111			CB210110 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	100	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝2.5m以上4.0m未満：	ｍ３	100			CB210520 管理費区分 無 単-19号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	133			CB210020 管理費区分 無 単-20号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	111			CB210110 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	m3	数量	100	単価	
規格	施工幅員4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	ｍ３	100			CB210520 管理費区分 無 単-22号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	133			CB210020 管理費区分 無 単-23号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	111			CB210110 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	100	単価	
規格	法面締固め有り;現場制約無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	ｍ２	100			CB220010 管理費区分 無 単-25号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	ｍ３	40			CB210020 管理費区分 無 単-26号
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	33			CB210110 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km以下： 【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	ｍ３	1			CB210110 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
残土等処分		m３	1			CB210560 管理費区分 有 単-29号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾋｭｰﾑ管(B形管)	単位	m	数量	10	単価	
規格	管規格外圧管1種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（Ｂ形管）	作業区分＝据付：管径＝600mm：固定基礎＝90°巻き：基礎砕石の有無＝有り：規格＝外圧管1種：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222860 管理費区分 無 単-30号
基面整正		m２	9.5			CB210080 管理費区分 無 単-31号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.85			CB240010 管理費区分 無 単-32号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2			CB240210 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	単位	m	数量	10	単価	
規格	管規格φ600						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝600mm：1個当りの管長さ（実数入力）＝2.5m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-34号
基面整正		m２	5.5			CB210080 管理費区分 無 単-35号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m２	5.5			CB221110 管理費区分 無 単-36号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝平均施工幅1m以上2m未満：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：	m３	17			CB210030 管理費区分 無 単-37号
埋戻し	施工方法＝最大埋戻幅1m未満：	m３	12			CB210410 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	マンホール取付管	単位	m	数量	10	単価	
規格	管規格外圧管1種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝600㎜：固定基礎＝90°巻き：基礎砕石の有無＝有り：規格＝外圧管1種：生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（20）（高炉）：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222860 管理費区分 無 単-39号
基面整正		m２	9.5			CB210080 管理費区分 無 単-40号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m３	0.85			CB240010 管理費区分 無 単-41号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m２	2			CB240210 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾏﾝﾎｰﾙ	単位	箇所	数量	10	単価	
規格	ﾏﾝﾎｰﾙ規格2号組立マンホール;蓋種類φ600　T-25						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストマンホール	作業区分＝据付：製品質量＝2000kg/基以下 ：基礎砕石＝有り（円形断面）：費用の内訳 ＝全ての費用：	基	10			CB222840 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人日	1			WB010211 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

名張市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	草等運搬費	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運搬（土地改良）	DID区間の有無＝無し：運搬距離（DID区間無）＝6.5km以下：岩石割増＝無：タイヤ損耗費＝普通：	ｍ３	1			DB101520 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-15号　　CB210100

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m３	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り　普通土30,000m3未満・湿地軟弱土						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	排出ガス対策型（第３次基準値）　２０ｔ級	%				M000101110 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 有り					
J05 施工数量	普通土30,000m3未満・湿地軟弱土					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-16号　　CB210510

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路体（築堤）盛土	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-17号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-18号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	m３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 6.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル１０ｔ積級］ 【タイヤ損耗費】	【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 6.5km以下					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-19号　　CB210520

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ	%				L001070011 管理費区分 無
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）	%				L001010011 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-20号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-21号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 6.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル１０ｔ積級］ 【タイヤ損耗費】	【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 6.5km以下					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-22号　　CB210520

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	路床盛土	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）［フラット・シングルドラム型］	運転質量１１～１２ｔ	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-23号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-24号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 6.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル１０ｔ積級］ 【タイヤ損耗費】	【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 6.5km以下					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-25号　　CB220010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	法面整形	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-26号　　CB210020

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	積込（ルーズ）	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　山積０．８ｍ３	%				M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容	土砂 土量50,000m3未満					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-27号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 6.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル１０ｔ積級］ 【タイヤ損耗費】	【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 6.5km以下					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-28号　　CB210110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土砂等運搬	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 15.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 15.5km以下					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-29号　　CB210560

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	残土等処分	単位	m３	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
材料構成比率		%				
処分費		%				Y007600000-002 管理費区分 T

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB222860

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（Ｂ形管）	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種　18-8-25（20）（高炉）全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	６００×５０×２４３０	%				Z002500009 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-30号　　CB222860

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（Ｂ形管）	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種　18-8-25（20）（高炉）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%				L001010013 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 600mm 90° 巻き					
J04 基礎砕石の有無 J05 規格 J08 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉）					
J10 費用の内訳	全ての費用					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-31号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB222850

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート台付管	ﾊﾞｲｺﾝ台付管　φ600 耐震性ｼﾞｮｲﾝﾄ	%				ZA10066160 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB222850

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600mm 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 管径	600mm					
J03 1個当りの管長さ（実数入力）	2.5 m/個					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m２	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	ｍ２	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB221110

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基礎砕石	単位	m２	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB210030

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	床掘り	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し					
J04 障害の有無	無し					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回・超低騒音］	排出ガス対策型（２０１４年規制）山積０．４５ｍ３	%				M000202123 管理費区分 無
タンパ及びランマ	質量　６０～８０ｋｇ	%				L001180001 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB210410

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m３	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	最大埋戻幅1m未満					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB222860

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（Ｂ形管）	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種　18-8-25（20）（高炉）全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
材料構成比率		%				
ヒューム管（外圧管１種）Ｂ形	６００×５０×２４３０	%				Z002500009 管理費区分 無
生コンクリート	１８－８－２５（２０）　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB222860

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ヒューム管（Ｂ形管）	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 600mm 90° 巻き 有り 外圧管1種　18-8-25（20）（高炉）　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ	%				L001010013 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管径 J03 固定基礎	据付 600mm 90° 巻き					
J04 基礎砕石の有無 J05 規格 J08 生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	有り 外圧管1種 18-8-25（20）（高炉）					
J10 費用の内訳	全ての費用					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB210080

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	基面整正	単位	m 2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB240010

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	コンクリート	単位	ｍ３	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

名張市

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB240210

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	型枠	単位	m２	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 2000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無
材料構成比率		%				
マンホール	2号マンホール1式	%				Y004050001-003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次） 山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-43号　　CB222840

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	プレキャストマンホール	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付 2000kg/基以下 有り（円形断面） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 製品質量	2000kg/基以下					
J03 基礎砕石	有り（円形断面）					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-44号　　WB010211

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ａ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ａ		人	1			R0803 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

名張市

参考資料（1）

単-45号　　WB010212

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

名張市

参考資料（1）

単-46号　　WB010170

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	準備費（処分費用積上げ分）	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費用		式	1			Y007600002- 管理費区分 T
計						
単価						
J01 処分費用（千円）						

名張市

参考資料（1）

単-47号　　DB101520

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運搬（土地改良）	単位	m３	数量	100	単価	
規格	無し　6.5km以下 無 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)10t積級	岩石割増＝無：タイヤ損耗費＝普通：	日	2.8			DBK10105 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離（DID区間無） J04 岩石割増	無し 6.5km以下 無					
J05 タイヤ損耗費	普通					

名張市

参考資料（1）

単-48号　　WB010370

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	土質等試験費（一式入力）	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土質等試験費		式	1			Y007541000- 管理費区分 9
計						
単価						
J01 土質等試験費（千円）						

名張市

参考資料（2）

単-49号　　DBK10105

単価適用年月日	令和 6年 8月 1日
歩掛適用年月日	令和 6年 8月 1日
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ運転（土地改良)10t積級	単位	日	数量	1	単価	
規格	無 普通						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人	1			R0115 管理費区分 無
軽油		L	58			Z006702002 管理費区分 無
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	供用日	1.25			M000301005 管理費区分 無
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通　供用日	供用日	1.25			Z010020104 管理費区分 無
計						
単価						
J01 岩石割増 J02 タイヤ損耗費	無 普通					

名張市

登録単価

		工事名	市道新田南古山線道路改良工事【R6年度・路体天】

コード	名称	規格	単位	単価	登録年度	登録月	備考
Y004050001-003	マンホール	2号マンホール1式	基		令和 6	8	
Y007600000-002	処分費		m３		令和 6	8	

単価算出調書

コード番号	名 称 ／ 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠
Y004050001 -003	マンホール 2号マンホール1式	403,200	基		
Y007600000 -002	処分費	650	m３		
Y007600002-	準備費（処分費用積上げ分） 草等処分費	150,000	式	37,500×4=150,000	
Y007541000-	土質等試験費（一式入力） ・土粒子の密度試験　・土の含水比試験 ・土の粒度試験　　・土の液性限界試験 ・土の塑性限界試験 ・突固めによる土の締固め試験	54,000	式		

名張市