

名張小学校区放課後児童クラブ4施設整備工事

図 面 リ ス ト							
No.	図 面 名 称	No.	図 面 名 称	No.	図 面 名 称	No.	図 面 名 称
A-00	表紙・図面リスト	A-11	断面詳細図	E-01	特記仕様書	M-01	特記仕様書
A-01	建築工事特記仕様書-1	A-12	展開図	E-02	電気設備 配置図	M-02	衛生器具・機器表
A-02	建築工事特記仕様書-2	A-13	建具表	E-03	平面図(コンセント設備)	M-03	平面図
A-03	建築工事特記仕様書-3	A-14	現況外構図兼仮設計画図	E-04	平面図(電灯設備)	M-04	平面詳細図(給排水衛生設備)
A-04	建築工事特記仕様書-4	A-15	改修外構図	E-05	平面図(弱電設備)	M-05	空調・換気機器表
A-05	建築工事特記仕様書-5	A-16	渡り廊下図			M-06	平面図(空調和設備)
A-06	概要・仕上表	A-17	基礎伏図・基礎詳細図			M-07	平面図(換気設備)
A-07	配置図、敷地求積図	A-18	小屋伏図・軸組図				
A-08	求積図、法テック図	A-19	壁量計算				
A-09	平面図、天井伏図						
A-10	立面図、断面図						



特 記	工事名 名張小学校区放課後児童クラブ4施設整備工事			 1級建築士事務所 登録（三重1－1987号） 〒518－0775 三重県名張市希央台5番町109番地 TEL 0595-48-6066 FAX 0595-48-6067 E-mail h.a.t@tuba.onn.ne.jp	承認		管理建築士	印	
					田中 西尾 安井	1級 256630号	宣室 敦司	宣室	
	図面提出日		2024/08/15						
図名 表紙・図面リスト			縮尺 A2 : NS A3 : NS	図面番号 A-00					

工事特記仕様書

I. 工 事 名 名張小学校区放課後児童クラブ4施設整備工事

II. 工事概要

１．	工事場所	名張市丸之内 地内
２．	敷地面積	１，１５５．９２ ㎡
３．	工事内容	
	棟名称	①名張小学校区放課後児童クラブ４、②渡り廊下
	構　造	①木造　平屋建　　　　　　　　　②アルミ造　平屋建
	建築面積	106.77 ㎡ （①100.79㎡ 、 ② 5.98㎡）
	延べ面積	96.89 ㎡ （① 96.89㎡ 、 ② 0.00 ㎡）
	外構整備	

Ⅲ. 建築工事仕様

1. 共通仕様

図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、「三重県公共工事共通仕様書」、「公共建築木造工事標準仕様書 令和4年版」及び「公共建築工事標準仕様書(建築工事編) 令和4年版(以下「標準仕様書」という。)による。

2. 特記仕様

- 1) 項目は、番号に○印の付いたものを適用する。
- 2) 特記事項は、○印の付いたものを適用する。
- 3) 項目に記載の（ ）内番号は標準仕様書の当該項目、図又は表を示す。

[illegible]

下記で指定するもの以外は監督員と協議し決定する。

③ 施工条件 (1.3.5)

- ・ 施工可能日
 - 指定なし ・ 一部に土、日曜日、祝祭日施工あり
- ・ 施工可能時間帯
 - 指定なし ・ 8時～ 17時
- ・ 部位別の施工順序
 - 指定なし ・ ()
- ・ 工事車面の駐車場
 - 指定なし ・ 図示(図面番号:) ・ ()
- ・ 資材置場
 - 指定なし ・ 図示(図面番号:) ・ ()

4. 部分引渡し 部分使用

- ・ 部分引渡しあり ・ 部分使用あり
- ・ 指定部分 ()
- 時期 (平成 年 月 日～)

⑤ 電気保安技術者(1.3.3)

適用する

⑥ 技能士 (1.5.2)

職種別に可能なものについては積極的に活用のこと

⑦ 建築材料等

- 1) 本工事に使用する建築材料等は、設計図書に定める品質及び性能を有する新品とするほか「建築材料・設備機械等品質性能評価事業建築材料等評価名簿」(最新版)と同等とする。品質が求められる水準以上であれば、市内生産品の優先使用に努めること。
- 2) 本工事で使用する建設資材の調達にあたっては極力市内の取扱業者から購入するよう努めること。
- 3) 本工事に使用する建築材料のホルムアルデヒド放散量等は、F☆☆☆☆以上とする。

⑧ 化学物質の濃度測定 (1.5.9)

測定対象化学物質 (●で示したものとす。)

適用	施設用途	ホルムアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン	パラジクロロベンゼン
○	学校、教育施設	●	●	●	●	●	●
	住宅	●	●	●	●	●	
	その他	●	●	●	●	●	

対象箇所 ・ 図示(図面番号:) ○ (保育室2カ所)

測定方法 ○ バッパンプ法 ・ アクティブ法

報告書提出部数 2部

⑨ 特別な材料の工法

標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は当該製品の指定工法による。

⑩ 騒音・振動の防止

低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程に基づき指定された建設機械の使用に努めること。

⑪ 工事写真

営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官庁官庁営繕部監修(令和3年版))に従い撮影する。

電子納品として、次のものを提出する。――

CD (部数は「18. 電子納品」を参照)

⑫ 完成図等 (1.7.1)

- 作成する (○ 完成図 ○ 保全に関する資料 ・ ())
- 完成図作図範囲 (配置図、平面図、立面図、断面図、仕上表等)

完成図はCADにより作成することとし、著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は発注者に移譲するものとする。

⑬ 竣工写真

- デジタルカメラで撮影し、全てL版相当サイズで印刷する。
- 箇所数は外観2面、保育室2面、事務室・WC1・WC2・玄関各1程度とする。規定の箇所数が確保できない場合には、監督員と協議すること。
- アルバム 1部 (大きさ 335mm×290mm程度 カラー)

⑭ 設計GL

- 図示のベンチマーク(B.M) KBM=設計GL+0.185 (現状地盤はB.M mm)

⑮ 養生その他

工事施工に際し既存部分を汚損又は損傷した場合は、構造・仕上げ共、既存にのりらひ補修すること。

16. 事故の発生時	工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に通報するとともに、所定の様式により事故発生報告書を監督員が指示する期日までに監督員に提出すること。 また、事故発生後の措置について監督員と協議を行うとともに、当該事故に係る状況聴取、調査、検証等に協力すること。
17. 市内企業優先使用	本工事において、下請け契約を締結する場合には、当該契約の相手方は名張市内に本店（建設業法において規定する主たる営業所を含む）を有する者の中から選定するよう努めること。
18. 不当介入を受けた場合の措置	暴力団員等による不当介入（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第14号）を受けた場合の措置について (1) 受注者は暴力団員等（三重県公共工事等暴力団等排除措置要綱第2条第1項第12号）による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 (2) (1)により三重県警察本部に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。 (3) 受注者は、暴力団員等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
19. 消防関係の手続き	1) 消火器に係る消防用設備等設置届出書の作成 ● 本工事（○ 建築工事 ・ 電気設備工事 ・ 機械設備工事） ・ 別途工事 2) 防火対象物使用開始届出書 書類の作成（建築図面の作成及び建築に関する部分の記入）を行うこと。
20. 主任技術者又は監理技術者の専任を要しない期間	1) 現場施工に着手するまで期間 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。 なお、現場施工に着手する日については、請負契約締結後、監督員との打合せにおいて定める。 2) 検査終了後の期間 検査完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。）、事務手続、後片付け等のみが残っている期間については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完成を確認した旨、受注者に通知した日とする。
21. 工事の一時中止	名張市建設工事契約書の規定により工事の一時中止の通知を受けた場合は、中止期間中における工事現場の管理に関する計画（以下「基本計画書」という。）を発注者に提出し、承諾を受けるものとする。 なお、基本計画書には、中止時点における工事の出来形、職員の体制、労務者数、搬入材料及び建設機械器具等の確認に関すること、中止に伴う工事現場の体制の縮小と再開に関すること及び工事現場の維持・管理に関する基本的事項を明らかにする。 工事の施工を一時中止する場合は、工事の続行に備え工事現場を保全すること。
22. 労働安全衛生法に基づく労働災害防止措置	労働安全衛生法第30条第1項に規定する措置を講ずる必要がある場合、その措置を講ずべき者として、同法第30条第2項の規定に基づき、本工事の受注者を指名する。 この場合における指名への同意は、本工事の請負契約を締結することにより得られたものとみなす。
23. 火災保険等	名張市建設工事請負契約書の規定により、火災保険、建設工事保険又はその他の保険等に参加し、その加入証券等を提示しなければならない。 (1) 保険の目的物 工事的目的物及び工事材料（支給材料を含む） (2) 保険の加入期間 工事着手後速やかに加入し、完成引渡しまでの間 (3) 保険金額 原則として請負金額に相当する金額

②4 社会保険等 未加入対策	適用除外でないにも関わらず、社会保険等が未加入である建設業者である建設業者が下請契約（受注者が直接締結する請負契約に限る。）の相手方としてはならない。 下請契約に先立って、選定の候補となる業者について社会保険等の加入状況を確認し、適用除外でないにも関わらず社会保険等が未加入である場合には、早期に加入手続きを進めるよう指導を行うこと。 受注者は、施工体制台帳・再下請負通知書の「健康保険等の加入状況」欄により、下請業者が社会保険等に加入しているかどうかを確認すること。 また、発注者が加入状況を証明する書類の提出又は提示を求めた場合、速やかに対応すること。												
2 仮設工事 ②仮設事務所 (2.3.1) ③工事用水 ④工事用電力 ⑤足場 ⑦交通誘導 警備員	・設置する。 監督員事務所の規模（単位：㎡） <table border="1"> <tr> <td>適用</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>規模</td> <td>10程度</td> <td>20程度</td> <td>35程度</td> <td>65程度</td> <td>100程度</td> </tr> </table> ②仮設便所 構内既存の施設 ・利用できる ○利用できない ③工事用水 構内既存の施設 ○利用できる（○有償 ・無償） ・利用できない ④工事用電力 構内既存の施設 ○利用できる（○有償 ・無償） ・利用できない 本工事で新規受電または既設電気回路に接続し通電した時から工事に起因する電力料金は本工事に含まれる。 ⑤足場 設置する足場については、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生労働省平成21年4月）」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さ及び幅木の機能を有する足場とし、足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」の2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行うこと。`m ⑦交通誘導警備員 配置 ○図示（図面番号： A-14 ） ○工事車両、トラック等大型車両通行時	適用						規模	10程度	20程度	35程度	65程度	100程度
適用													
規模	10程度	20程度	35程度	65程度	100程度								
3 土工事 ①埋戻し及び盛土 (3.2.3) (表3.2.1) ②建設発生土の処理 (3.2.5) 3.山留めの撤去 (3.3.3)	種別 ・A種 ○B種 ・C種 ・D種 ②建設発生土の処理 ・自由処分 ・処分地指定 処分地（ 名張市指定処分場） ○処分地未定につき相互協議する。暫定運搬距離 8km 3.山留めの撤去 ・撤去 ・存置												
4 地業工事 1.杭の施工管理 2.適用基準 3.施工記録 4.根拠資料	杭工事特記仕様書による。 本特記事項に個別に記載の適用基準に加え、以下の基準を適用する。 国土交通省告示第468号 「基礎ぐい工事の適正な施工を確保するために講ずべき措置」（平成28年3月4日） 受注者は、杭の施工期間中は、1週間ごとに、その週に施工した杭の施工記録を取りまとめ、翌週以内に監督員に、工事打合せ簿を添付したうえで提出し、確認を受けること。また電流値が記録されたチャート紙等の原本を合わせて提示し、必ず監督員の確認を受けること。 なお、取得すべき施工記録が取得できない場合に、当該施工記録に代替する記録を確保するための手法については、施工計画書に明記しておくこと。 共通仕様書、特記仕様書及びその他基準書の定めにより作成した施工管理資料の根拠となる資料（施工記録の原本、チャート紙、電子的な記録やプリントアウト紙等）は、受注者において全て適切に管理し、保管しなければならない。保管期間は契約書第31条第4項又は第5項（第38条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）の規定による引渡しを受けた日から10年とする。 また、発注者から請求があった場合は、速やかにこれらを提出または提示しなければならない。												

[illegible]

9

防水工事

2.改質アスファルトシート防水
(9.3.2)
(9.3.3)
(表9.3.1)
～(表9.3.3)

種別	施工箇所

改質アスファルトシート
種類・標準仕様書[表9.3.1]～[表9.3.3]・図示()
厚さ・標準仕様書[表9.3.1]～[表9.3.3]・図示()
部分粘着層付改質アスファルトルーフィングシート
種類・標準仕様書[表9.3.1]～[表9.3.3]・図示()
厚さ・標準仕様書[表9.3.1]～[表9.3.3]・図示()
仕上塗料
・図示(図面番号:)種類()使用量()
脱気装置
・設置数量 図示(図面番号:)種類()
断熱材
・屋根露出防水絶縁断熱工法
種類()厚さ()mm

種別	施工箇所

ルーフィングシート
種類・標準仕様書[表9.4.1]～[表9.4.3]・図示()
厚さ・標準仕様書[表9.4.1]～[表9.4.3]・図示()
絶縁用シート
・発砲ポリエチレンシート・()
固定金具 材質、寸法形状()
・図示(図面番号:)
断熱材 材質、厚さ()
・図示(図面番号:)
仕上塗料
・図示(図面番号:)種類()使用量()

施工箇所	種別
	X-1
	X-2
	Y-1
	Y-2

脱気装置(X-1)
・設置数量 図示(図面番号:)種類()
保護層(Y-2)・図示(図面番号:)
仕上塗料
・図示(図面番号:)種類()使用量()

⑤シーリング
(9.7.2)
(9.7.3)
(表9.7.1)

(9.7.5)
接着性試験
・簡易接着性試験・引張接着性試験

10

石工事

2.天然石
(10.2.1)
(表10.2.1)
(表10.2.2)

使用部位	種類(名称)	品質	寸法・厚さ(mm)	表面仕上げ	工法	形状
床		・2等		・粗磨き・()		
壁		・1等		・水磨き・()		

割付・標準仕様書[10.1.3](a)・図示(図面番号:)
粗面仕上げの場合のみ込み部分の仕上げ・()
清掃における床面ワックス・使用する
ジェットバーナー仕上面・手加工あり・機械加工バフ仕上あり

10

石工事

2.テラゾ
(10.2.1)
(表10.2.2)

使用部位	種石の種類	種石の大きさ	寸法による区分	表面仕上
	・大理石	・1.5～12mm	・300型 ・400型	・()

テラゾブロック
使用部位種石の種類種石の大きさ形状仕上げ面寸法(mm)表面仕上
・大理石・1.5～12mm・平もの・片面・()・()
・役もの・両面

(10.1.3)
(10.1.5)
割付・標準仕様書[10.1.3](a)・図示(図面番号:)
清掃における床面ワックス・使用する

11

タイル工事

1.伸縮調整目地及びひび割れ誘発目地
(11.1.3)
②陶磁器質
タイル張り
(表11.2.3)
(11.2.2)
(11.3.2)
(11.3.4)
(表11.3.2)

施工箇所	形状寸法	工法	耐滑り性	区分(きじ)	類)磁器	類)せつ器	類)陶器	うわぐすり	役物	標準・特注色	耐凍害性
外構	モザイク			○						標準	

・役物()
・タイルの試験張りを行う
・見本焼きを行う
セメントモルタル塗り又は接着剤あと張り工事
コンクリート素地面の処理
・適用箇所 図示(図面番号:)
・目荒し工法・MCR工法
接着剤あと張り工事
シーリング材
打継、ひび割れ誘発目地・PU-2・()
伸縮、その他目地・MS-2・()

12

木工事

①木材
(12.1.4)
(表12.1.1)
(12.2.1)
(12.4.1)
(12.5.1)
(12.6.1)
(12.7.1)
(表12.2.1)

部材名称	種別
下地材	・A種・B種
造作材	・A種・B種

②製材
(12.2.1)(b)(1)
「製材の日本農林規格」による製材

	樹種・寸法・形状	等級	含水率
下地用 針葉樹製材	・図示(図面番号: A-17)	・()	
造作用 針葉樹製材	・図示	・(1級)	
広葉樹製材	・図示(図面番号:)	・()	・10%以下

※本工事に使用する木材及び木材製品は三重県産材とする。

12

木工事

③集成材等
(12.2.1)

	樹種・寸法・形状	等級	化粧薄板厚さ
造作用集成材	・図示(図面番号:)	・()	
化粧ばり造作用集成材	・図示(図面番号: A-17)	・()	
化粧ばり構造用集成材	・図示(図面番号:)		

「集成材の日本農林規格」以外の造作用集成材
樹種、寸法、化粧薄板の厚さ及び含水率
・図示(図面番号:)
造作材の材面の品質・A種・()

「単板積層材の日本農林規格」による造作用単板積層材
厚さ、表面の品質及び防虫加工
・図示(図面番号:)
「単板積層材の日本農林規格」以外の造作用単板積層材
厚さ、表面の品質、含水率及び防虫加工
・図示(図面番号:)

部材名称	樹種名	接着の程度	等級	板面の品質	防虫処理等	厚さ
床下地	針葉樹	1類		C-D以上		12
壁下地	針葉樹	1類		C-D以上		12

構造用合板の強度等級
・1級
パーティクルボード
表裏面の状態、曲げ強さ、接着剤、難燃性による区分、厚さ等
・図示(図面番号:)

※行わない・()行う 箇所(設計GL+1000)

4.単板積層材
(12.2.1)

⑤床張り用合板及びその他の合板
(12.2.1)

⑥防腐・防蟻処理
(12.3.1)
(12.3.2)

13

屋根及びとい工事

1.長尺金属板葺
(13.2.2)
(13.2.3)
(表13.2.1)

屋根葺形式	材種	厚さ(mm)	下葺の種類	備考
	・塗装溶融55%アルミニウム-亜鉛合金メッキ鋼板	・0.4	・アスファルトルーフィング940	

耐風圧及び積雪荷重に対応した工法
・図示(図面番号:)
雪止め・図示(図面番号:)

緊結方法	板厚(mm)	山の高さ(mm)	山のピッチ(mm)	耐力区分
・重ね形	・0.8 ・0.6	・91 ・(88)	・(200)	・()
・はせ縋め形	・塗装溶融55%アルミニウム亜鉛合板めっき鋼板・()			・あり ・なし

断熱材 種別・ガラス繊維シート・フェンエース
厚さ(mm)・5・4
防火性能・(不燃)
風圧力及び積雪荷重に対応した工法
・図示(図面番号:)

13

屋根及びとい工事

③とい
(13.5.2)
(表13.5.1)
(13.5.3)
(表13.5.5)

材種・()
鋼管製といの防露巻工法
・標準仕様書[表13.5.5]・()

14

金属工事

①あと施工アンカー
(14.1.3)
②ステンレス
(14.2.1)
③アルミニウム
(14.2.2)
(表14.2.1)

引抜き耐力の確認試験・実施する・()
設計用引張強度・()
表面仕上げ・HL仕上げ・()
表面処理の種類
・A-1・A-2・B-1・B-2・C-1・C-2・D
常温乾燥形の塗装・()
陽極酸化被膜の着色方法・二次電解着色・()
垂鉛めっきの種類
・A種・B種・C種・D種・E種・F種
野縁などの種類
屋内・19形・()
屋外・25形・()
屋外の野縁受等の間隔・図示(図面番号:)
吊りボルトの補強方法(@900mm超)・図示(図面番号:)
吊りボルトの水平補強、斜め補強
・天井ふところ≧1.5m・標準仕様書[14.4.4](h)
・図示(図面番号:)
・天井ふところ>3.0m 図示(図面番号:)
・耐震天井 図示(図面番号:)
・耐風圧の補強 図示(図面番号:)
スタッド、ランナーの種類
・標準仕様書[表14.5.1]・図示(図面番号:)
スタッドの高さ5m超
・図示(図面番号:)

7.天井見切縁
⑧点検口
9.角波サイディング

15

左官工事

①モルタル塗り
(15.2.2)
(15.2.5)

既製目地材・使用する 図示(図面番号:)
床の目地・図示(図面番号:)
下地モルタルの接着力試験(外壁タイル張り等)・実施する

2.セルフベリング
(15.4.2)

種類・せっこう系・セメント系

10

石工事

1.天然石
(10.2.1)
(表10.2.1)
(表10.2.2)

(10.1.3)
(10.1.5)
(表10.2.1)
(10.3.2)

使用部位	種類	品質	寸法・厚さ(mm)	表面仕上げ	工法	形状
床		・2等		・粗磨き・()		
壁		・1等		・水磨き・()		

割付・標準仕様書[10.1.3](a)・図示(図面番号:)
粗面仕上げの場合のみ込み部分の仕上げ・()
清掃における床面ワックス・使用する
ジェットバーナー仕上面・手加工あり・機械加工バフ仕上あり

特記

	工事名 名張小学校区放課後児童クラブ4施設整備工事
	図名 建築工事特記仕様書3
	縮尺 A2: NS A3: NS
	図面番号 A-03

HAKUHO

Architech

白鳳アーキテック 株式会社

1級建築士事務所 登録(三重1-1987号)
〒518-0775 三重県名張市希央台5番町100番地
TEL 0595-48-6066 FAX 0595-48-6067
E-mail h.a.t@tuba.ocn.ne.jp

承認	管理建築士	印
田中	西尾	安井
図面提出日	2024/08/15	宣室 敦司

18

内
装
工
事

11. 吸音材張り
(19. 7. 2)

遮音シール材
・適用する(・シーリング材・ジョイコンパウンド)
合板類の張付け・B種・A種
せっこうボードの目地工法
○継目処理・突付け・目隠し
下地・軽量鉄骨○木造・()

材種	種別	厚さ(mm)	工法
・吸音用グラスウールボード ・グラスウール成型板	・2号32K	・25	・グラスクロス19メッシュ張り(小口共) ・化粧ボタン止め(タテ、ヨコ共@300程度)

特定フロンを含まないもの

施工箇所	材料	防火性能	品質
○図示 (A-06、12)	○図示 (A-06、12)	○図示 (A-08)	

素地ごしらえ
せっこうボード面○B種・A種
コンクリート面・B種・A種
モルタル・プラスター面・B種・A種

施工箇所	材種	種類	厚さ(mm)
	・ビーズ法ポリスチレンフォーム断熱材		
土間下	○押出法ポリスチレンフォーム断熱材(スキン層なし)		25
	・積層ウレタンフォーム断熱材		
	・フェノールフォーム断熱材		
	・ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材		
	・押出法ポリスチレンフォーム保温材(スキンなし)		
	・A種積層ウレタンフォーム保温材		
	・フェノールフォーム保温材(3種2号を除く)		
外壁、天井	○繊維系断熱材	グラスウール424K	100

⑫ 壁紙張り
(19. 8. 2)

⑬ 断熱材
(19. 9. 2)

1. トイレブース
(20. 2. 5)

表面仕上・メラミン樹脂系化粧板
・ポリエステル樹脂系化粧板
幅木・図示(図面番号:)
扉小口の材質・ステンレス製・アルミ製

5. 階段滑り止め
(20. 2. 6)

・ステンレスSUS304製ビニルタイヤ入り(両端フラットエンド付き)
・()
寸法・約35mm・図示(図面番号:)
工法・接着工法・埋込み工法

6. 黒板及びホワイトボード
(20. 2. 8)

黒板の種類・焼付け・()
黒板の色・緑・()

区分	材質	厚さ	寸法	印刷等の種類	取付方法
・室名札 ・()	・アクリル ・()	・5mm	・()	・シルクスクリーン印刷 ・()	・()
・案内板 ・()	・アクリル ・()	・5mm	・()	・シルクスクリーン印刷 ・()	・()

・衝突防止表示 図示(図面番号:)
・非常用進入口表示 図示(図面番号:)
○図示(図面番号: A-09)

形式	スラット	開閉方式	スラットの成形幅(mm)	ヘッドボックス・ボトムレールの種類
・横形 ブラインド	・アルミニウム合金 ・()	・チェーンギヤ式 ・コード式 ・(コードとチェーン)	・25 ・()	・鋼製 ・()
・縦形 ブラインド	・アルミニウム合金 ・()	・チェーンギヤ式 ・コード式 ・()	・80 ・100 ・()	・()

⑧ 表示
(20. 2. 10)

10. ブラインド
(20. 2. 12)

⑫ カーテン及びカーテンレール
(20. 2. 14)

カーテンの形式等

きれ地	ひだの種類	形式	開閉操作
○ドレープ ・レース ・図示()	○1.5倍ひだ ・箱ひだ ・つまひだ ・プレーンひだ ・片ひだ	・片引き ○引分け	○手引き ・ひも引き ・電動
・暗幕(遮光()級)	・()	・()	・()

カーテンレール○アルミ製・ステンレス製
強さ区分・10-90・()
形状○シングル・ダブル
断面形状・角形・C形・D形

1. フェンス

・ネットフェンス・網材種(・ビニル被覆鉄線・())
・メッシュフェンス
網材種(・樹脂皮膜・工場塗装・())
・格子フェンス
網材種(・樹脂皮膜・工場塗装・())

2. 排水管
(21. 2. 1)
(表21. 2. 1)

材種	管の種類	呼び径	備考
・硬質ポリ塩化ビニル管	VP		

⑬ 排水樹等
(21. 2. 1)

・排水樹
種類及び寸法・図示
・適用荷重()
○排水溝
種類及び寸法○図示(A-14)
○ふた/グレーチングの種類○図示(A-14)

材質	用途	適用荷重	メインバーピッチ	備考

4. 舗装工事

・路床
(22. 2. 2)
(22. 2. 3)
(表22. 2. 2)
(22. 2. 4)
(22. 2. 5)

路床の材料(厚さは図示(図面番号:))
・遮断層・川砂・海砂又は良質な山砂
・凍上抑制層・切込み砂利・砂・()
・フィルター層・砂
路床安定処理・行う
添加材料による安定処理
種類・普通ポルトランドセメント
・フライアッシュセメントB種・生石灰()号
・消石灰()号
添加量()kg/m³(目標CBR・5以上・())

・路盤
(22. 3. 2)
(表22. 3. 1)
(22. 3. 3)
(表22. 3. 2)
(22. 3. 5)

舗装の種類	舗装の厚さ(mm) 車道部歩道部	路盤材料
・アスファルト舗装	・図示	・再生クラッシャーラン
・カラー舗装	・()・()	・クラッシャーラン
・透水性アスファルト舗装	・()・()	鉄鋼スラグ
・インターロッキングブロック舗装	・()・()	・クラッシャーラン
・()	・()・()	・()

・アスファルト舗装
(22. 4. 2)～
(22. 4. 6)
(表22. 4. 1)～
(表22. 4. 6)

舗装厚・図示
・A-3-10・()
表層及び基層の種類
・加熱アスファルト混合物・再生加熱アスファルト混合物
路盤材料
・クラッシャーラン・再生材クラッシャーラン・()
シールコートの施工・行う(適用範囲 図示(図面番号:))
試験・アスファルト混合材等の抽出試験

○コンクリート舗装
(22. 5. 2)～
(22. 5. 6)

早強セメント○使用しない・使用する
注入目地材料・低弾性タイプ・高弾性タイプ
目地・種類()・間隔()
構造・標準仕様書[図22. 5. 1]・()

・カラー舗装
(22. 6. 2)
(22. 6. 3)

種類
・加熱系 構成及び厚さ()
混合物・アスファルト・石油樹脂系
添加材・着色骨材・自然石
・常温系
着色部下部・アスファルト舗装・コンクリート舗装

・透水性アスファルト舗装
(22. 7. 2)
(表22. 7. 1)

舗装材料及び厚さ
ストレータスファルト
厚さ(mm)・()・図示(図面番号:)

5. 砂利敷き
(22. 9. 2)

・通路部・A種・B種・()
・建物周囲・B種・A種・()

6. 植樹
(23. 3. 2)
(23. 3. 3)

樹木の種類・図示(図面番号:)
寸法・図示(図面番号:)
株立数・図示(図面番号:)
刈込み・あり・なし
支柱材
・丸太(防腐処理方法・加圧式防腐処理方法・())
・()
支柱形式・鳥居形・ハツ掛け系・()
幹巻き用材料・幹巻き用テープ・わら・もこ
引渡しの日から・1年・()

新植樹木の
枯補償
(23. 3. 4)

7. 芝
(23. 4. 2)
(23. 4. 3)

種類・コウライシバ・ノシバ・()

特記

工事名
名張小学校区放課後児童クラブ4施設整備工事


図名
建築工事特記仕様書5

縮尺
A2: NS
A3: NS

図面番号
A-05

白鳳アーキテック株式会社

1級建築士事務所 登録(三重1-1987号)
〒518-0775 三重県名張市希央台5番町109番地
TEL 0595-48-6066 FAX 0595-48-6067
E-mail h.a.t@tuba.onn.ne.jp

承認


管理建築士
1級 256630号
宣室 教司

印


工 事 概 要

工事名称	名張小学校区放課後児童クラブ4施設整備工事		建築概要	主要用途	学童保育			棟別概要	模 名	1. 放課後児童クラブ4		2. 渡り廊下		3. 放課後児童クラブ1～3 3棟		
	地名地番	三重県名張市丸之内51-1番の一部、52番の一部		工事種別	○新築 ●増築 ○改築 ○移転 ○用途変更 ○大規模の修繕 ○大規模の模様替				用 途	学童保育		通路		学童保育		
	敷地面積	1,155.92 m ²		建築面積	既存建物. 257.64 m ²				工事種別	●新築 ○増築 ○改築 ○既設		●新築 ○増築 ○改築 ○既設		○新築 ○増築 ○改築 ●既設		
	都市計画	●都市計画区域内			増築建物. 102.00 m ²				階 数	地上1階、地下0階、塔屋0階		地上1階、地下0階、塔屋0階		地上1階、地下0階、塔屋0階		
		○市街化区域 ○市街化調整区域 ●区域区分未設定都市計画区域			除却建物. — m ²				構 造	○SRC ○RC ○S ○CB ●W		○SRC ○RC ●S ○CB ○W		○SRC ○RC ●S ○CB ●W		
		○準都市計画区域内 ○都市計画及び準都市計画区域外			合 計 359.64 m ²					耐火関係		○耐火建築物（○義務 ○任意） ○準耐火建築物（○義務 ○任意） ＜○イ-1 ○イ-2 ○ロ-1 ○ロ-2＞ ○耐火構造建築物（○義務 ○任意） ○特定避難時間倒壊等防止建築物（○義務 ○任意） ●その他建築物		○耐火建築物（○義務 ○任意） ○準耐火建築物（○義務 ○任意） ＜○イ-1 ○イ-2 ○ロ-1 ○ロ-2＞ ○耐火構造建築物（○義務 ○任意） ○特定避難時間倒壊等防止建築物（○義務 ○任意） ●その他建築物		
	用途地域	○第1種低層住居専用地域 ○第2種低層住居専用地域 ○第1種中高層住居専用地域		延床面積	既存建物. 224.47 m ²				設計GL	設計GL＝KBM-185（GL+185）		設計GL＝KBM-185（GL+185）		設計GL＝KBM＋		
		○第2種中高層住居専用地域 ●第1種住居地域 ○第2種住居地域 ○準住居地域			増築建物. 95.23 m ²					設計GL＋ 3.915 m		設計GL＋ 2.585 m		設計GL＋ m		
		○近隣商業地域 ○商業地域 ○準工業地域 ○工業地域 ○工業専用地域 ○指定無し			除却建物. — m ²					平均GL＋ 3.915 m		平均GL＋ 2.585 m		平均設計GL＋ m		
	合 計 319.70 m ²				最高の高さ		設計GL＋ 3.175 m			設計GL＋ 2.400 m		設計GL＋ m				
	防火地域	○防火地域 ○準防火地域 ○指定無し ●22条指定地域		建ぺい率	建ぺい率算定建築面積 359.64 m ² 31.11% < 60.00%				最高の軒高	平均GL＋ 3.175 m		平均GL＋ 2.400 m		平均設計GL＋ m		
	基準建ぺい率（%）	○30 ○40 ○50 ●60 ○70 ○80		容積率	容積率算定床面積 319.70 m ² 27.66% < 200.00%					建築面積	100.79 m ²		1.21 m ²		257.64 m ²	
		角地緩和 ＋10% ○有 ●無		設備工事	電気設備工事	電灯、コンセント、弱電			床面積	1階 95.23 m ²		1階 0.00 m ²		1階 224.47 m ²		
	基準容積率（%）	○50 ○60 ○80 ○100 ○150 ○200 ○300 ○400			消防設備工事	消火器				合計 95.23 m ²	合計 0.00 m ²		合計 224.47 m ²			
		○500 ○600 ○700 ○800 ○900 ○1000 ●179			給排水衛生設備工事	衛生機器、給水管、埋設給水管迂回、雨水排水管					その他工事	外構工事	舗装、側溝、砂場移設、雲梯移設、既設スロープ撤去 ※ 外構図参照			
道路・壁面後退	●主前面道路（4.491m） ○その他前面道路（ m）		空調設備工事		空調設備、換気設備											
	○都市計画道路（○有 m ●無） ○壁面後退（○有 m ●無） ○壁面後退 ●有 ○無		ガス設備工事	—												
			昇降設備工事	—												
			その他	—												

外 部 仕 上 表（材料は全て同等品とする。）

基 礎	地盤、基礎	一部表層改良、鉄筋コンクリート ※構造図による	外 壁	壁	窓系サイディング横貼 厚 16 塗装品 通気金具工法 透湿防水シート	そ の 他	建 具	外 部	アルミ製建具――建具図参照
	外壁立上り	コンクリート立上り GL+400 厚 150+増打ち20、鉄筋 ※構造図による コンクリート打放し補修の上撥水材塗布、誘発目地③,000内 シーリング処理 共		下 地	間柱 木製 45×105@455 杉特1等、通気胴縁 木製 15×45@455 杉1等			内 部	木製建具――建具図参照
床	1 階床	コンクリート 厚 150 金ゴテ押さえ	金 物	根 廻 り	コンクリート打放し撥水材塗布、誘発目地③,000内 シーリング処理 共	断熱材	外壁部・天井裏：グラスウール 厚 100 24kg/m3		
		鉄筋：D13@200シグルタテヨコ共、押出し法ポリスチレンフォーム 厚 25、			シーリング		外壁材シーリング：変成シリコーン系シーリング（2成分系） サッシ廻り：変成シリコーン系シーリング（2成分系） ガラス施工部分：シリコーン系シーリング（1成分系） 水回り・衛生陶器部分：シリコーン系シーリング（1成分系）		
		ポリエチレンシート 厚0.15 2枚敷、再生クラッシュアール 厚 150（RC=40）、		屋 根 種			軒樋：塩ビカラー角樋120型 堅樋 カラーV P75φ	渡り廊下：アルミ既製品	
		埋め戻し土は30cmごとに締固めること		庇 種			アルミ既製品付属品		
屋 根	屋根仕上材 （下屋共）	カラーガルバリウム鋼板 厚0.8 折版葺H88 裏貼フネンエース厚4（室内のみ）	塗 装	水 切	カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 曲げ加工	外構工事	舗装、側溝、砂場移設、雲梯移設、既設スロープ撤去 ※ 外構図参照		
	下 地 材	タイトフレーム、母屋							
	軒 裏	折板アラワシ 玄関軒天：木下地、ケイ酸カルシウム板 厚 6 EP		外 部	一				
	ケ ラ バ	折板補強 L=30×40×3@910 L1000 溶融亜鉛メッキ ケラバ包み カラーガルバリウム鋼板 厚0.5 曲げ加工		内 部	OS、OSCL				
	庇	アルミ既製品							

内 部 仕 上 表（材料は全て同等品とする。）

[illegible]

特 記	工事名		 HAKUHO Architect 白鳳アーキテック 株式会社	1級建築士事務所 登録(三重1-1987号) 〒518-0775 三重県名張市希央台5番町109番地 TEL 0595-48-6066 FAX 0595-48-6067 E-mail h.a.t@tuba.ocn.ne.jp		承認		管理建築士		印			
	名張小学校校放課後児童クラブ4施設整備工事					   1級 256630号				 宣室 敬司			
	図名			縮尺		図面番号		図面提出日					
	概要・仕上表			A2 : NS A3 : NS		A-06		2024/08/15					