

## 参 考 数 量 書

番 号

令和6年度（ ）第24013号

工 事 名

名張市立図書館トイレ改修工事

場 所

名張市 桜ヶ丘 地内

### 注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
図書館	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
図書館		1		式					
	計								

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
図書館	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

図書館				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設工事	1	式		
コンクリート・型枠工事	1	式		
内部改修工事	1	式		
ユニットおよびその他工事	1	式		
撤去工事	1	式		
発生材処分	1	式		
計				

電気設備工事 科目別内訳

図書館									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯コンセント設備工事		1		式					
撤去工事		1		式					
発生材処分		1		式					
	計								

機械設備工事 科目別内訳

図書館									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
給水設備工事		1		式					
排水設備工事		1		式					
衛生器具設備工事		1		式					
撤去工事		1		式					
発生材処分		1		式					
	計								

建築工事 細目別内訳

図書館		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生(内部改修)	搬出入路部分	23.9	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	搬出入路部分	23.9	m <sup>2</sup>			
(男子便所)						
墨出し(内部改修)	複合改修	14	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	14	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	14	m <sup>2</sup>			
竣工時清掃		14	m <sup>2</sup>			
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 1か月	3.9	m <sup>2</sup>			
(女子便所)						
墨出し(内部改修)	複合改修	11.4	m <sup>2</sup>			
養生(内部改修)	複合改修	11.4	m <sup>2</sup>			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	11.4	m <sup>2</sup>			
竣工時清掃		11.4	m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

図書館		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 1ヵ月	6.4	m <sup>2</sup>			
(多目的便所)						
内部仕上足場 (改修)	階高4.0m以下 脚立足場 一般 1ヵ月	1	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

図書館		コンクリート・型枠工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(男子便所)						
型枠	小型構造物用型枠	2.9	m <sup>2</sup>			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	2.9	m <sup>2</sup>			
差し筋アンカー	D13@200 L450	32	か所			
普通コンクリート	FC21+3 S15 t 130 配管貫通跡補修分含む	0.3	m <sup>3</sup>			
コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 S15~S18 木鏝仕上げ共	0.3	m <sup>3</sup>			
(女子便所)						
型枠	小型構造物 男子便所に含む					
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復 男子便所に含む					
差し筋アンカー	D13@250 L450 男子便所に含む					
普通コンクリート	FC21+3 S15 t 130 男子便所に含む					
コンクリート打設手間	人力打設 男子便所に含む					
計						

建築工事 細目別内訳

図書館		内部改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(男子便所)						
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	8	m <sup>2</sup>			
ビニル床シート	無地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	8	m <sup>2</sup>			
天井 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノアス)0.8FK 厚 6 突付け	2.9	m <sup>2</sup>			
E P塗り	ボード面 工程B種(一般) 素地B種	2.9	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニル製	1.7	m			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450×450mm程度 ボード等切込み共	2	か所			
面台新設		1	式			別紙 00-0001
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	1.4	m <sup>2</sup>			
内装壁タイル張り	改良積上げ張り III類 施ゆう 100mm角 下地モルタル別途	1.4	m <sup>2</sup>			
シーリング	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	4.8	m			
洗浄便座サイン	アクリル板 UV印刷 150×150	1	か所			
(女子便所)						

建築工事 細目別内訳

図書館		内部改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床珞珞塗り	金ごて ビニ珞系床材下地 厚28	5.4	m <sup>2</sup>			
ビニ珞床シ珞	無地 厚さ2.0 複層ビニ珞床シ珞FS 一般床 熱溶接工珞 -	5.4	m <sup>2</sup>			
天井 けい酸 カルシ珞板張珞	タイプ2(ノヱス)0.8FK 厚 6 突付け	5.4	m <sup>2</sup>			
E P塗り	ボツド面 工程B種(一般) 素地B種	5.4	m <sup>2</sup>			
天井廻縁	塩化ビニ珞製	9.6	m			
天井点検口	一般タイプ アル珞製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボツド等切込み共	2	か所			
洗浄便座サイン	アクリル板 UV印刷 150×150	1	か所			
(多目的便所)						
天井点検口	一般タイプ アル珞製 内外枠共額縁 450角	1	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボツド等切込み共	1	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

図書館		ユニットおよびその他工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(男子便所)						
トイレブース	TB-1 材工共	1	式			
トイレブース	TB-2 材工共	1	式			
(女子便所)						
トイレブース	TB-3 材工共	1	式			
トイレブース	TB-4 材工共	1	式			
トイレブース	TB-5 材工共	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

図書館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(男子便所)						
トイレブース撤去	集積共	9.5	m <sup>2</sup>			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	8	m <sup>2</sup>			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.8	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.1	m <sup>3</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	2.9	m <sup>2</sup>			
面台撤去		1	式			別紙 00-0002
(女子便所)						
トイレブース撤去	集積共	9.8	m <sup>2</sup>			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	5.4	m <sup>2</sup>			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	4.4	m			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	0.1	m <sup>3</sup>			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	5.4	m <sup>2</sup>			
計						

建築工事 細目別内訳

図書館		発生材処分					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	タイル 人力	0.1	m3				
発生材積込み	コンクリート 人力	0.6	m3				
発生材積込み	ボード 人力	0.1	m3				
発生材積込み	木材 人力	0.8	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 タイル DID区間無し 8.5km以下	0.1	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 無筋コンクリート類 DID区間無し 8.5km以下	0.6	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 石こうボード類 DID区間無し 8.5km以下	0.1	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 8.5km以下	0.8	m3				
発生材処分	タイル	0.1	t				
発生材処分	コンクリート類	1.4	t				
発生材処分	ボード類 石綿含有	0.1	t				
発生材処分	木材類	0.4	t				
計							

電気設備工事 細目別内訳

図書館		電灯コンセント設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(分電盤)						
盤改造		1	式			別紙 00-0003
1種金属線ひ(MM1)	B型(40.4mm)	0.5	m			
BOX類		1	式			別紙 00-0004
機械はつり(タ <sup>ク</sup> イモ ント <sup>ク</sup> ッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 25mm	1	か所			
(男子便所)						
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	10	m			
600Vポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	1	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	1	個			
LED照明器具	XNS0630WVK LE9 同等品可	1	個			
LED照明器具	XND0637SV LE9 同等品可	4	個			
照明制御器 親機 (センサ)	FSK90701 同等品可	1	個			
照明制御器 子機 (センサ)	WTK2910K 同等品可	2	個			

電気設備工事 細目別内訳

図書館		電灯コンセント設備工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	8.5	m				
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	4	m				
1種金属線ひび(MM1)	A型(25.4mm)	3.5	m				
BOX類		1	式			別紙 00-0005	
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個				
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (引掛形接地極付プラグ共) 125V	2	個				
(女子便所)							
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	7.5	m				
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	0.5	m				
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	1	個				
LED照明器具	XNS0630WVK LE9 同等品可	2	個				
LED照明器具	XND0637SV LE9 同等品可	2	個				
照明制御器 親機 (センサ)	FSK90701 同等品可	1	個				
照明制御器 子機 (センサ)	WTK2910K 同等品可	1	個				

電気設備工事 細目別内訳

図書館		電灯コンセント設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明制御器 子機 (センサ)	WTK2920K 同等品可	1	個			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	7.5	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	6	m			
1種金属線ひび(MM1)	A型(25.4mm)	5.5	m			
BOX類		1	式			別紙 00-0006
金属製 アウトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	2	個			
コンセント (金属プレート付)	2P15A×1 (引掛形接地極付プラグ共) 125V	3	個			
(多目的便所)						
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	1.5	m			
機械はつり(ダイヤ モンドカッターによる 配管用貫通口)	200mm程度 25mm	1	か所			
計						

電気設備工事 細目別内訳

図書館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(男子便所)						
VVFケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井	10.3	m			
VVFケーブル 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井	1.3	m			
HID灯器具 撤去	埋込 150W以下 再使用しない	3	個			
(女子便所)						
VVFケーブル 撤去	1.6mm- 2C ビット・天井	7.4	m			
HID灯器具 撤去	埋込 150W以下 再使用しない	4	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

図書館		発生材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材積み	人力	0.03	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 DID区間無し 8.5km以下	0.03	m3			
発生材処分		0.05	t			
計						

機械設備工事 細目別内訳

図書館		給水設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(男子便所)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 20A	7.5	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	7.5	m			
床上掃除口 取付 (COA)	50A	1	個			
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 28mm	1	か所			
(女子便所)						
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 20A	3.2	m			
給水管 保温	グラスウール 暗渠内 着色アルミガラスクロス 20A	3.2	m			
機械はつり (ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 28mm	3	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

図書館		排水設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(男子便所)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	3.4	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	2.3	m			
機械はつり(パイメントカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 63mm	1	か所			
(女子便所)						
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	3.2	m			
機械はつり(パイメントカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 88mm	1	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

図書館		衛生器具設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(男子便所)						
洋風便器	BC-P20SU DT-PA250UCH 取付金物、付属品共 材料のみ	2	組			
温水洗浄便座	CW-PA21LQF-NE-R1 取付金物、付属品共 材料のみ	1	組			
暖房便座	CF-21ALP 取付金物、付属品共 材料のみ	1	組			
小便器	U-A51MP 取付金物、付属品共 材料のみ	3	組			
小便器用手摺	KF-H701SJ 取付金物、付属品共 材料のみ	1	組			
汚垂れ石	S-17 付属品共 材料のみ	3	枚			
シンク	S-17 取付金物、付属品共 材料のみ	1	組			
L型手摺	KF-920AE70D12J 取付金物、付属品共 材料のみ	1	組			
2連紙巻器	CF-63HS 取付金物、付属品共 材料のみ	2	組			
ベビーシート	AC-OK-21F 取付金物、付属品共 材料のみ	1	組			
ベビーチェア	AC-BK-F62 取付金物、付属品共 材料のみ	1	組			
機器取付費		1	式			別紙 00-0007
(女子便所)						

機械設備工事 細目別内訳

図書館		衛生器具設備工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
洋風便器	BC-P20SU DT-PA250UCH 取付金物、付属品共 材料のみ	3	組				
温水洗浄便座	CW-PA21LQF-NE-R1 取付金物、付属品共 材料のみ	1	組				
暖房便座	CF-21ALP 取付金物、付属品共 材料のみ	2	組				
L型手摺	KF-920AE70D12J 取付金物、付属品共 材料のみ	1	組				
2連紙巻器	CF-63HS 取付金物、付属品共 材料のみ	3	組				
ベビーチェア	AC-BK-F62 取付金物、付属品共 材料のみ	1	組				
機器取付費		1	式			別紙 00-0008	
計							

機械設備工事 細目別内訳

図書館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(男子便所)						
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	2	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	4	組			
紙巻器撤去	再使用しない	2	組			
SK撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 20A 保温有	1	か所			
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 100A 保温有	1	か所			
配管撤去	切断共	1	式			別紙 00-0009
間接排水口 撤去	50A	1	個			
(女子便所)						
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	2	組			
洋便器撤去	タンク式 再使用しない	1	組			
紙巻器撤去	再使用しない	3	組			
ベビーチェア撤去	再使用しない	1	組			

機械設備工事 細目別内訳

図書館		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管分岐 (鋼管類) ・手間のみ	配管分岐 32A 保温有	1	か所			
配管撤去	切断共	1	式			別紙 00-0010
間接排水口 撤去	50A	1	個			
計						

機械設備工事 細目別内訳

図書館		発生材処分					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
発生材積込み	衛生器具類 人力	0.7	m3				
発生材積込み	配管類 人力	0.01	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 衛生器具類 DID区間無し 8.5km以下	0.7	m3				
撤去材運搬	ダンプトラック 2t積級 人力積込 木材類 DID区間無し 8.5km以下	0.01	m3				
発生材処分	衛生器具類	0.2	t				
発生材処分	配管類	0.01	t				
計							

建築工事 別紙明細

図書館		内部改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
面台新設		1	式			別紙 00-0001
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	6	m <sup>2</sup>			
壁合板	施工手間	3	m <sup>2</sup>			
化粧珪酸カルシウム板張り	厚6	3	m <sup>2</sup>			
シーリング	一般部 変成シリコン系 (MS-2) 10×10	7.6	m			
天板	ポストフォーム 200×2360	1	個			
ビニル幅木	高さ60	2.4	m			
計						

建築工事 別紙明細

図書館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
面台撤去		1	式			別紙 00-0002
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	4.4	m <sup>2</sup>			
CB撤去	人力 集積共	0.4	m <sup>3</sup>			
カッター入れ	コンクリート面 厚さ20~30mm	8.8	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

図書館		電灯コンセント設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
盤改造		1	式			別紙 00-0003
開閉器箱 (一般形)	ELCB2P 50AF× 2個	1	個			
EM-ケーブル	22mm2- 3C ヒット・天井	1	m			
計						
BOX類		1	式			別紙 00-0004
ブッシング	(17)	2	個			
2種金属線ひき(MM2) 附属品	ジャンクションボックス(1~4方出)	1	個			
1種金属線ひき(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

図書館		電灯コンセント設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BOX類		1	式			別紙 00-0005
ブッシング	(17)	4	個			
1種金属線ひ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	2	個			
1種金属線ひ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用ボックス	2	個			
計						
BOX類		1	式			別紙 00-0006
ブッシング	(17)	6	個			
1種金属線ひ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	3	個			
1種金属線ひ(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用ボックス	3	個			
計						

機械設備工事 別紙明細

図書館		衛生器具設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器取付費		1	式			別紙 00-0007
大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	1	組			
大便器 取付	タンク式 普通便座	1	組			
小便器 取付	専用洗浄弁式壁掛小便器 大形	3	組			
小便器用手摺取付		1	組			
掃除流し 取付	バック無し又はバック付き	1	組			
L型手摺取付		1	組			
紙巻器(露出)取付		3	個			
ベビーシート取付		1	組			
ベビーチェア取付		1	組			
汚垂れ石取付		3	組			
計						

機械設備工事 別紙明細

図書館		衛生器具設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
機器取付費		1	式			別紙 00-0008
大便器 取付	タンク式 温水洗浄便座	1	組			
大便器 取付	タンク式 普通便座	2	組			
L型手摺取付		1	組			
紙巻器(露出)取付		3	個			
ベビーチェア取付		1	組			
計						

機械設備工事 別紙明細

図書館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管撤去	切断共	1	式			別紙 00-0009
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	2	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	5	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 100A 保温有	1	か所			
給水・塩ビ ライニング鋼管 撤去 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 20A	7.3	m			
排水・水配管用 亜鉛めっき鋼管 撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	1.3	m			
排水・铸铁管 (差込み形RJ管) 改修	機械室・便所 75A	6	m			
排水・铸铁管 (差込み形RJ管) 改修	機械室・便所 100A	0.4	m			
計						

機械設備工事 別紙明細

図書館		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配管撤去	切断共	1	式			別紙 00-0010
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 20A 保温有	3	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 50A 保温有	1	か所			
配管切断 (鋼管類) ・手間のみ	配管切断 80A 保温有	3	か所			
給水・塩ビ ライニング鋼管 撤去 (SGP-VA)	ねじ接合 屋内一般 20A	2.5	m			
排水・水配管用 亜鉛めっき鋼管 撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	0.9	m			
排水・鋳鉄管 (差込み形RJ管) 改修	機械室・便所 75A	2.6	m			
計						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	設置費 H=2.0m - シート - 2か月	6.2	m			
仮囲い運搬	H=2.0m 4t積 普通用	6.2	m			
仮設トイレ	汲み取り式 快適トイレ 洋風便器 2か月 連結金具共 設置・撤去、運搬費共	3	組			
仮設手洗い	2か月 連結金具共 設置・撤去、運搬費共	1	組			
汲み取り費		1	m <sup>3</sup>			
計						