

参 考 数 量 書	
番 号	令和 6 年度 () 第 24014 号
工 事 名	赤目保育所職員トイレ改修工事
場 所	名張市 赤目町檀 地内
注 意	
・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。 ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。	

参 考 数 量 書

名 張 市

建築工事 科目別内訳

赤目保育所

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

赤目保育所

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

赤目保育所

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

赤目保育所		内装改修		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(トイレ)						
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	8.2	m ²			
ビニル幅木	高さ60	6.4	m			
床モルタル塗り	金ごて ビニル系床材下地 厚28	8.2	m ²			
普通コンクリート	JIS A5308 FC=21+6 S15 粗骨材20	1	m ³			
コンクリート打設手間	土間コンクリート 人力打設 - S15～S18	1	m ³			
コンクリート木ごと て押え		8.2	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10 少量	0.05	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.05	t			
鉄筋加工組立		0.05	t			
差し筋アンカー	D10 L450 @400	32	本			
ポリエチレンフィルム	厚さ0.15	16.4	m ²			
砂利地業	再生クラッシュラン	0.8	m ³			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225	9.1	m ²			
天井 不燃化粧 せつこうボード 張り(基準単価)	厚9.5 不燃 突付け	9.1	m ²			

建築工事 細目別内訳

赤目保育所		内装改修		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井廻縁	塩化ビニル製	16.6	m			
壁モルタル塗り (タイル撤去跡)	木ごと タイル下地 厚20	2.3	m ²			
内装壁タイル張り	有機系接着張り(タイプⅠ) 施工手間 - 100mm角 モルタル面	2.3	m ²			
壁小口モルタル塗り	金ごと ハツリ開口部モルタル補修	0.6	m ²			
面台新設		1	式			別紙 00-0001
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	8.4	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R) E P 塗り	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - ボード面 工程B種(一般) 素地B種	16.8	m ²			
壁 グラスウール 吸音材 三方枠 (片開き)	保温板2号 32K 厚さ50 材工 WD-1	8.4	m ²			
三方枠OP塗り (基準単価)	木部(屋内)・素地A種共 塗料1種 -	0.7	m ²			
貫通穴あけ 外壁	90, 110, 160Φ x 200mm	3	か所			
掃除用具掛けフック 取付	集成材L550xH80xD25 OP塗装 (B種) ステンレスフック JF45 3個	1	か所			
休憩室踏込部 床モルタル塗り	金ごと ビニル系床材下地 厚13	0.7	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 複層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法 -	0.7	m ²			

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

赤目保育所 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(トイレ)						
天井下地撤去	集積共	10.8	m ²			
天井合板・ボード撤去	一重張り 石綿含有 集積共	10.8	m ²			
床タイル撤去	下地モルタル共 集積共	8.5	m ²			
床カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	11.8	m			
床コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	1.3	m ³			
壁タイル撤去	下地モルタル共 集積共	3.7	m ²			
面台CB撤去	コンクリートブレイカ 集積共	0.3	m ³			
トイレブース撤去	集積共	10	m ²			
壁カッター入れ	コンクリート面 厚さ20～30mm	5.7	m			
壁コンクリート撤去	鉄筋切断共 コンクリートブレイカ 集積共	0.2	m ³			
(休憩室踏込部)						
床・縁甲板フローリング撤去	集積共	0.7	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

赤目保育所		電灯設備		電灯設備		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
改修						
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ヒット・天井	26	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ヒット・天井	3	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C PF内、モール内	2	m			
EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C PF内、モール内	3	m			
1種金属線ひ(MM1)	A型(25.4mm)	2	m			
金属製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個			
カンブラススイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×2 ネーム無 -	1	個			
女子トイレ カンブラススイッチ(露出)	1P×2	1	個			
男子トイレ						
一体型LEDベース ライト	直付XLX230AE1C CE9 2800lm 21.8W 非調光	3	個			
LED照明器具 ダウンライト	LEKD05011ML-LS9 60W白熱球相当、電球色、80° 広角 非調光	1	個			
分電盤	BQWB8362 露出形、プラスチック製、ドアなし 容量30A 6回路+予備2	1	個			
撤去		1	式			別紙 00-0003
発生材処分	金属くず	0.01	t			
発生材運搬費	建築工事に含む					

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

赤目保育所		排水設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	4.6	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	4.1	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	2.3	m				
床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	2	個				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	7.6	m				
深型フード通気用	FY-MFX033 ステンレス製 ガラリ付き 75Φ 焼付塗装	1	個				
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 100A 保温無	1	か所				
配管切断 (樹脂管類)・手間のみ	配管切断 50A 保温無	2	か所				
配管接続 (樹脂管類)・手間のみ	配管接続 100A 保温無	1	か所				
配管接続 (樹脂管類)・手間のみ	配管接続 50A 保温無	2	か所				
計							

機械設備工事 細目別内訳

赤目保育所		衛生器具設備					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
大便器、タンク、 温水洗浄便座	タンク式 温水洗浄便座 CS232B SH232BA TCF6623 金物一式	3	組				
大便器 取付費	タンク式 温水洗浄便座	3	組				
紙巻器	YH650 樹脂2連	3	個				
紙巻器(露出)取付 費		3	個				
壁掛洗面器	L210C 500 x 400 x 135H 4.0L 取付金物、Pトラップ	1	台				
単水栓 泡沫	T136AUN13CR	1	個				
洗面器 取付費	大、水栓 1個	1	組				
壁掛洗面器	LSH50AP 360 x 175 壁給排水 排水トラップ 金物一式	1	個				
単水栓 泡沫	T136AUN13CR	1	個				
手洗器 取付費	小、水栓1個	1	組				
化粧鏡	YM3545A 350 x 450	2	枚				
鏡 取付費	360×450mm程度	2	枚				
計							

機械設備工事 細目別内訳

赤目保育所		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大便器撤去	タンク式 再使用しない	1	組			
和風便器撤去	タンク式 再使用しない	1	組			
洗面器撤去	水栓1個 再使用しない	1	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	1	組			
鏡撤去	再使用しない	1	枚			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 50A 再利用しない	1.6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 75A 再利用しない	4.2	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)撤去	地中配管 100A 再利用しない	1.7	m			
給水 ライニング鋼管撤去	ねじ接合 地中配管 20A 再利用しない	7.5	m			
換気扇撤去 枠共	一般形 自動式シャッター 200φ 再利用しない	1	台			
計						

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

電気設備工事 別紙明細

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

[illegible]