

令和 7 年度(市単)第 1 号

事業名 :

委託名 : 平尾山カルチャーパーク芝生管理業務委託

仕 様 書

事業主体 名張市

施行主体 名張市

設 計 概 要 書

施行場所

名張市

桜ヶ丘

地内

設計金額

一 金

円

(内消費税

円)

工期

日間

令和7年4月1日

から

令和8年3月13日

事業量

芝管理 11,410m²

委託の概要（摘要）

芝生広場（多目的広場）

芝管理 8,860m²/回 8回

芝生築山（観覧エリア）

芝管理 2,550m²/回 8回

地図

位置図



※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

特記仕様書

平尾山カルチャーパーク芝生管理業務委託

1. 造園施工管理技士（１級又は２級）又は造園技能士（１級、２級又は３級）の資格を有する者を配置し、その者に係る資格及び雇用を証する書類の写しを提出すること。
2. 作業計画は別紙の通りとする。
3. 各作業を実施するときは、監督員へ連絡をすること。各作業はすべて管理日誌に記録するものとする。
4. 作業車両以外は、公園内(駐車場は除く)に乗り入れないこと。
5. 作業写真、管理日誌は代金請求の回数に関わらず、９月末、契約期間満了日の２回提出するものとする。但し、監督員が提出を求めた場合は、速やかに提出すること。
6. 完成通知書は契約期間満了日に１部提出するものとする。
7. その他、定めのない事項については監督員と協議のうえ実施するものとするが、その業務が軽微な場合については、これにかかる経費等は精算しないものとする。
8. 草刈の処分方法
 - (1) 刈草については、再生利用業の指定を受けた名張市一般廃棄物再生利用業者へ搬入すること。
 - (2) 近郊の農家等で堆肥利用等のため、個人・会社にて無償で引き取る所があればそこへの搬入を優先すること。但し無償で搬入できる処分先（堆肥化等）については変更の対象とする。
 - (3) 当委託での刈草の処分費については、実施業務と積算設計で適用した廃棄物処理施設との違いにより生じた処分費単価の相違による変更契約は行なわない。
 - (4) 変更処分量の契約数量については、実績に応じて行なうものとする。したがって、搬入した数量を明らかにする書類（伝票等）のコピーを完成時に提出すること。
9. 写真管理
 - (1) 除草１回(１日)毎に適用する
 - (2) 黒板には作業年月日を入れること。（カメラ内蔵の写し込み日付でも可）
 - (3) 撮影項目
 - (a) 着手前・・・(１枚)
 - (b) 作業中・・・各作業(１枚)
 - (c) 処分時・・・荷台に積載した刈草の状況(１枚)
 - (d) 作業後・・・(１枚)
 - (4) 写真はA4用紙に印刷したものでよい。
10. 契約代金支払方法

支払方法は年２回払い(均等払い)とし、１回目の請求は４月から９月末の作業完了後、２回目の請求は契約期間終了後とする。

特記仕様書（別紙）

作業計画

平尾山カルチャーパーク芝生管理業務委託

箇所	工種	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期			頻度
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
芝生広場	芝刈													8回
	野芝													2回
	目土掛													1回
芝生築山	芝刈													8回
	野芝													2回
	目土掛													1回
	低木剪定													1回

1.芝刈

- (1) 芝生地内にある石、ごみ等はあらかじめ取り除く。
- (2) 芝生地内にある樹木、草花、施設などを損傷しないよう注意し、刈むら、刈残しの無いよう均一に刈り込む。
- (3) 樹木の根際、柵類のまわりなど、機械刈の不適當又は不能の場所は手刈とする。
- (4) 刈り取った芝は、速やかに処理するとともに、刈跡はきれいに清掃する。

2.除草

- (1) 除草は、根を残さないようにする。
- (2) 雑草の早期発見、対処に努める。

3.目土掛

- (1) 目土は、植物の根茎、ガレキなどの混入が無い山砂を用いる。
- (2) 肥料などを混入する場合は、入念に混入する。
- (3) 目土は、所定の厚さにとんぼやスチールマットなどを用いてムラ無く均一にすり込む。
なお、芝生面に不陸がある場合は、不陸正整を勘案しながら行う。

工事数量総括表

		工事名	R7-N-平尾山カルチャーパーク芝生管理業務委託	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	公園管理		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
公園管理				式		1		
芝管理				式		1		
芝管理（多目的広場）				式		1		
芝刈（機械） 8860m2×8回			3連トラクタモア・15PS・刈幅180cm級	m2		70,880		
人力除草工 886m2×2回				m2		1,770		
目土掛（機械） 8860m2×1回				m2		8,860		
芝管理（観覧エリア）				式		1		
芝刈（機械） 2550m2×8回			ハンドガイド式・6.9PS・刈幅77cm級	m2		20,400		

工事数量総括表

		工事名	R7-N-平尾山カルチャーパーク芝生管理業務委託	当初	事業区分	公園緑地整備・改修		
					工事区分	公園管理		
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
人力除草工 255m2×2回				m2		510		
目土掛（人力） 2550m2×1回				m2		2,550		
低木剪定 160m2×1回				m2		160		
直接工事費				式		1		
諸経費				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
工事費計				式		1		

箇所・工種			規格	単位	計算式	数量	備考
芝生広場（多目的広場）							
野芝	芝刈	機械・3連刃刈		m2	8,860 × 8 回	70,880	
	人力除草工	（芝刈の1/10）		m2	886 × 2 回	1,770	
	目土掛	機械		m2	8,860 × 1 回	8,860	
芝生築山（観覧エリア）							
野芝	芝刈	機械・バインドガイド式		m2	2,550 × 8 回	20,400	
	人力除草工	（芝刈の1/10）		m2	255 × 2 回	510	
	目土掛	人力		m2	2,550 × 1 回	2,550	
	低木剪定			m2	160 × 1 回	160	

平尾山カルチャーパーク芝生管理業務平面図

