

参 考 数 量 書

番 号

令和 5 年度 () 第 A-01 号

工 事 名

梅が丘小学校昇降口壁改修工事

場 所

名張市 梅が丘北1番町 地内

注 意

- ・ 本数量書は参考であり、工事の積算については設計図により行って下さい。
- ・ 本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。
- ・ 総ページ数：4 ページ（本表紙含まず）

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
梅が丘小学校昇降口壁改修工事				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		共通仮設費(積上)含む
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

直接工事費 細目別内訳

【種目】 1 直接工事費						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仕上墨出し		50.6	m ²			物価等資料
床養生	フッ合板t9 タイル撤去時	53.4	m ²			複合単価
床養生	ブルーシート程度	387	m ²			物価等資料
清掃・片付け	施工中	387	m ²			物価等資料*
竣工時清掃	サッシ、ガラス、天井、照明等	387	m ²			物価等資料
仮設足場	枠組本足場 手摺り先行 建地600mm	162	m ²			物価等資料
脚立足場		3.5	m			物価等資料
カッター入れ	モルタル面 t30程度	55.9	m			物価等資料
既設壁タイル撤去	二丁掛	144	m ²			物価等資料
撤去面水洗い	デッキブラシ	144	m ²			物価等資料
既設天井一時撤去	ジプトーン 廻縁撤去共	35.3	m ²			複合単価
既設天井復旧	既設再利用	35.3	m ²			複合単価
塩ビ廻縁	突付	35.1	m			物価等資料
既設スイッチコンセント等 脱着		1	式			複合単価
既設掲示物脱着	掲示板、校歌ほか	1	式			複合単価

直接工事費 細目別内訳

【種目】 1 直接工事費						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設備品等移設復旧	下足箱、傘立てほか	1	式			物価等資料
コーナー定規	R面 柱型、梁型	115	m			単価採用リスト
コーナー定規	R面 モルタル下部（巾木上）	57.6	m			単価採用リスト
コーナー定規施工手間		173	m			物価等資料
コーキング用目地入れ	10mm	218	m			物価等資料
目地コーキング	10*10 変性シリコン	218	m			物価等資料
壁モルタル塗	金コテ20mm 3回塗り	60.8	m ²			物価等資料
柱型モルタル塗り	金コテ20mm 3回塗り	77.3	m ²			物価等資料
梁型モルタル塗り	金コテ20mm 3回塗り	12.2	m ²			物価等資料
可とう形複層塗材 CE	ゆず肌状 ウルタン系	150	m ²			物価等資料
既設エキスパンションジョイント脱着	アルミ 天井、壁	1	式			複合単価
発生材積込	タイルカラ 人力	2.9	m ³			物価等資料
発生材運搬費	タイルカラ 2tダンプ	1	式			複合単価
発生材処分費	タイルカラ	1	式			単価採用リスト
計			式			

