

参考数量書

番号

令和5年度（ ）第 K-01 号

工事名

桔梗が丘南及び桔梗が丘東小学校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事

場所

名張市

桔梗が丘5番町ほか

地内

注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（桔梗が丘南+桔梗が丘東小学校）				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	桔梗が丘南及び桔梗が丘東小学校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事						
	【桔梗が丘南＋桔梗が丘東小学校】						
	直接工事費	桔梗が丘南＋桔梗が丘東					
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	直 - 計						
	共通仮設費（積上げ）						
IV	指定仮設工事	桔梗が丘南＋桔梗が丘東	1.0	式			
	共 - 計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	桔梗が丘南及び桔梗が丘東小学校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事						
	【桔梗が丘南小学校】						
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	直 - 計						
	共通仮設費（積上げ）						
IV	指定仮設工事		1.0	式			
	共 - 計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	桔梗が丘南小学校						
I	建築工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	内装改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	発生材処理		1.0	式			
	I. 合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	20.5	m2			複合単価
	養生	内部改修（複合改修）	20.5	m2			複合単価
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	20.5	m2			複合単価
	内部足場	脚立	20.5	m2			複合単価
	仮設材運搬費	内部足場	1.0	式			複合単価
	養生	内部改修（搬出入路部分）	304.0	m2			複合単価
	整理清掃後片付け	内部改修（搬出入路部分）	304.0	m2			複合単価
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(撤 去)						
	トイレブース撤去		112.0	m2			複合単価
	(改 修)						
	TB-1 トイレブース	片開き戸W550 3か所共 W2280+990×2+1650 H1900	3.0	ヶ所			見積比較
	TB-2 トイレブース	片開き戸W550 6か所共 W2250+990×4+4570 H1900	1.0	ヶ所			見積比較
	TB-3 トイレブース	片開き戸W550 3か所共 W2280+990×2+1650 H1900	2.0	ヶ所			見積比較
	TB-4 トイレブース	片開き戸W550 6か所共 W2250+990×4+4570 H1900	2.0	ヶ所			見積比較
	TB-11 トイレブース改修	ドア反転、取手付替え3カ所 金具変更後のビス穴は、 ビス等で穴埋めとする	1.0	ヶ所			見積比較
	TB-12 トイレブース改修	ドア反転、取手付替え4カ所 金具変更後のビス穴は、 ビス等で穴埋めとする	1.0	ヶ所			見積比較
	AW 目隠しシート貼		7.7	m2			物価等資料
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	内装改修						
	(撤 去)						
	床 コンクリートカッター切		63.8	m			複合単価
	床 コンクリート撤去	コンクリート+モルタル撤去1.0m3 軽量コンクリート+タイル撤去0.8m3	1.0	式			複合単価
	床 アスファルト防水撤去		7.6	m2			複合単価
	巾木 ソフト巾木撤去	H100	0.6	m			複合単価
	天井 石綿セメント板撤去	t5	12.0	m2			複合単価
	天井 廻縁撤去		20.6	m			物価等資料

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	床 差し筋アンカー	D10 L300	162.0	ヶ所			物価等資料
	床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	7.6	m2			物価等資料
	同上敷き手間	7.6m2	1.0	式			複合単価
	床 普通コンクリート	21N+6 S15	0.9	m3			物価等資料
	同上打設費	0.9m3	1.0	式			複合単価
	床 軽量コンクリート	18N S18	0.6	m3			物価等資料
	同上打設費	0.6m3	1.0	式			複合単価
	床 普通型枠	7.6m2	1.0	式			複合単価
	床 型枠運搬費	7.6m2 往復	1.0	回			複合単価
	床 コンクリート金鋸押	防水下地 7.6m2	1.0	人工			複合単価
	床 アスファルト塗膜防水	Y-2	7.6	m2			物価等資料
	床 モルタル木鋸押え		7.6	m2			物価等資料
	床 磁器質モザイクタイ	25角	7.6	m2			複合単価
	天井点検口	アルミ 450角 開口補強共	8.0	ヶ所			複合単価

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 珪酸カルシウム板	t5 LGS面	12.0	m2			物価等資料
	天井 廻縁	塩ビ	20.6	m			物価等資料
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改 修)						
	壁 E P - G	既存珞珞面 下地調整共	5.0	m2			物価等資料
	天井 E P - G	珞珞面 下地調整共	12.0	m2			物価等資料
	4. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	(集積積み込み)						
	コンクリート		1.8	m3			物価等資料
	石綿セメント板		0.1	m3			物価等資料
	木材		3.4	m3			物価等資料
	プラスチック		0.01	m3			物価等資料
	アスファルト防水		0.04	m3			物価等資料
	(運搬)						
	コンクリート		1.8	m3			複合単価
	石綿セメント板		0.1	m3			複合単価
	木材		3.4	m3			複合単価
	プラスチック		0.01	m3			複合単価
	アスファルト防水		0.04	m3			複合単価

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(処分)						
	コンクリート		2.7	t			参考単価リスト1
	石綿セメント板		0.06	t			参考単価リスト2
	木材		1.9	t			参考単価リスト3
	プラスチック		0.01	t			参考単価リスト4
	アスファルト防水		0.04	t			参考単価リスト5
	5. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1・	電灯設備						
-1	電灯設備工事	コンセント分岐	1	式			
-2	電灯設備工事	照明分岐	1	式			
	計						
	合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	電灯設備	コンセント分岐					
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	36	個			複合単価
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極 接地端子付 一体形)	1	個			複合単価
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	135	m			物価等資料
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	88	m			複合単価
	EM-CEケーブル	5.5mm2-3C ヒット・天井	174	m			複合単価
	1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	85	m			複合単価
	1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	3	m			複合単価
	金属線び付属品		1	式			別紙 00-0001
	ボックス類		1	式			別紙 00-0002
	分電盤	L-B1	1	面			複合単価
	分電盤改造		1	式			別紙 00-0003
	貫通処理費		1	式			別紙 00-0004
	1-1の計		1	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	電灯設備	照明分岐					
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	1	m			物価等資料
	人感センサー式自動スイッチ	親機 換気扇連動	1	個			複合単価
	カバープレート		1	枚			複合単価
	再取付器具		1	式			別紙 00-0005
	撤去		1	式			別紙 00-0006
	1-2の計						

電気設備工事 別紙明細

		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0001
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	37	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	37	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) フッシク	74	個			物価等資料
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	2	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) シェンクシオンボックス	2	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	B型(40.4mm) フッシク	4	個			物価等資料
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0002
アウトレットボックス	大形 44	10	個			物価等資料
計						

電気設備工事 別紙明細

		電灯設備			コンセント分岐	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤改造		1	式			別紙 00-0003
漏電ブレーカ 分電・制御盤用 (KC形)	ELB 2P- 50AF	6	個			複合単価
撤去費		1	式			複合単価
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0003/00-001
配線用遮断器 撤去	1P50/20AT 再使用しない	5	個			複合単価
計						
貫通処理費		1	式			別紙 00-0004
機械はつり(ダイヤ ンドカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	5	か所			物価等資料
計						

電気設備工事 別紙明細

		電灯設備		照明分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再取付器具		1	式			別紙 00-0005
LED照明器具	L:1200 再使用機器	1	個			複合単価
計						
撤去		1	式			別紙 00-0006
タンススイッチ 撤去	1P15A x 1, 1PL15Ax1 再使用しない	1	個			複合単価
計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
1	給排水衛生設備工事		1.0	式			
		計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	給排水衛生設備工事						
1)	給水設備工事		1.0	式			
2)	排水設備工事		1.0	式			
3)	衛生器具設備工事		1.0	式			
		1- 計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	給水設備工事						
	塩ビライニング鋼管	VD 20A 便所	9.0	m			複合単価
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	43.0	m			複合単価
	保温工事費		1.0	式			複合単価
	配管切断費		1.0	式			複合単価
	はつり補修費		1.0	式			複合単価
	既設撤去費		1.0	式			複合単価
	発生材処分費		1.0	式			参考単価リスト6
	発生材運搬費		1.0	式			複合単価
		1)- 計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	2.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	46.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 便所	2.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 便所通気	5.0	m			複合単価
	床上掃除口	COA100	1.0	個			複合単価
	ドルゴ通気弁	50A	1.0	個			複合単価
	保温工事費		1.0	式			複合単価
	配管切断費		1.0	式			複合単価
	はつり補修費		1.0	式			複合単価
	既設撤去費		1.0	式			複合単価
	発生材処分費		1.0	式			参考単価リスト7
	発生材運搬費		1.0	式			複合単価
		2)- 計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3)	衛生器具設備工事						
	洋風便器 リモデル	BC-P110HA, DQ-PA150CH(ロータンク 床給水排水), CF-18ALP-K(暖房便座)	31.0	組			見積比較
	洋風便器 リモデル	BC-P110HA, DQ-PA150CH(ロータンク 床給水排水), CF-18ALP-CK(暖房便座 ふた無)	1.0	組			見積比較
	2連紙巻器	CF-63HST	34.0	個			見積比較
	手洗器	L-A74TMB (自動水栓 アクエナジー) 床給水排水, 水石けん入	1.0	組			見積比較
	オストメイト	PTOM-B210W 側板 x 2 (電気温水器有り水石けん入)	1.0	組			見積比較
	手すり (L型)	KF-926AE80D25J 固定金具	1.0	組			見積比較
	手すり (はね上げ)	KF-471EH70JU 固定金具	1.0	組			見積比較
	化粧鏡	KF-D4183AS 410 X 830	1.0	枚			見積比較
	暖房便座 (標準)	CF-18ASJ-K	1.0	個			見積比較
	ベビーキープ	AC-BK-F62	1.0	組			見積比較
	既設撤去費		1.0	式			複合単価
	発生材処分費		1.0	式			参考単価リスト8
	発生材運搬費		1.0	式			複合単価
		3)- 計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
IV	指定仮設工事						
	(桔梗南小学校)						
	交通誘導員	B種	5.0	人			物価等資料
	コーンバリケード		12.0	m			複合単価
	合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	桔梗が丘南及び桔梗が丘東小学校児童用トイレ及び多目的トイレ整備工事						
	【桔梗が丘東小学校】						
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	直-計						
	共通仮設費（積上げ）						
IV	指定仮設工事		1.0	式			
	共-計						

用途	名称	摘要	数量	单位	単価	金額	備考
I	建築工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	建具改修		1.0	式			
3	内装改修		1.0	式			
4	塗装改修		1.0	式			
5	発生材処理		1.0	式			
	I. 小計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部足場（複合改修）	33.1	m2			複合単価
	養生	内部足場（複合改修）	33.1	m2			複合単価
	整理清掃後片付け	内部足場（複合改修）	33.1	m2			複合単価
	内部足場	脚立 4.0m以下	33.1	m2			複合単価
	仮設材運搬費	内部足場	1.0	式			複合単価
	養生	内部改修（搬出入路部分）	415.0	m2			複合単価
	整理清掃後片付け	内部改修（搬出入路部分）	415.0	m2			複合単価
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(撤 去)						
	アルミサッシ撤去		0.5	m2			物価等資料
	去	撤去跡補修共	5.0	m2			見積比較
	トイレブース撤去		34.1	m2			複合単価
	ガラス撤去	t3	0.5	m2			物価等資料
	ガラス撤去	t4	17.1	m2			物価等資料
	(改 修)						
	TB-1 トイレブース	片開き戸W600 2か所共 W1800+1240 H1900	1.0	ヶ所			見積比較
	TB-2 トイレブース	片開き戸W600 4か所共 W3600+1240×3 H1900	2.0	ヶ所			見積比較
	TB-11 トイレブース改修		2.0	ヶ所			見積比較
	TB-12 トイレブース改修		2.0	ヶ所			見積比較
	TB-13 トイレブース改修		2.0	ヶ所			見積比較
	TB-14 トイレブース改修		2.0	ヶ所			見積比較
	TB-15 トイレブース改修		1.0	ヶ所			見積比較

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	LSD-1 軽量ハンガードア	W1050+2000	1.0	ヶ所			見積比較
	AW-1 ランマ付き滑り出し	ランマ:アルミハ 初新設 855×600	1.0	ヶ所			物価等資料
	型板ガラス	t4 0.1m2	1.0	式			物価等資料
	ガラスクリーニング		1.0	式			複合単価
	ガラスシーリング	両面2倍済み	3.8	m			物価等資料
	2. 小 計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	内装改修						
	(撤去)						
	床 コンクリートカッター切		57.5	m			複合単価
	床 モルタルカッター切		3.3	m			複合単価
	床 土間下碎石撤去		0.7	m3			複合単価
	床 土間コンクリート+モルタル撤去	土間コンクリート+モルタル撤去1.0m2	1.0	式			複合単価
	床 ポリスチレンフィルム撤去	t0.15	5.6	m2			物価等資料
	床 ポリスチレンボード撤去	t25	5.6	m2			物価等資料
	床 ビニルアスベストタイル貼撤去	t2 5.6m2	1.0	式			複合単価
	床 コンクリート撤去	コンクリート+モルタル撤去1.0m3 軽量コンクリート+タイル撤去0.8m3	1.0	式			複合単価
	床 アスファルト防水撤去		6.4	m2			複合単価
	木製巾木撤去	H100	3.7	m			複合単価
	天井 軽量鉄骨天井下地		8.2	m2			複合単価
	天井 軽量石綿板撤去	t6	8.2	m2			複合単価
	廻縁撤去	塩ビ	8.0	m			物価等資料
	掲示板撤去	W1700×H1100	1.0	ヶ所			物価等資料

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	天井 石綿セメント板撤去	t6	15.0	m2			複合単価
	天井 廻縁撤去		15.9	m			物価等資料
	(改修)						
	床 差し筋アンカー	D10 L300	145.0	ヶ所			物価等資料
	床 ワイヤーメッシュ	6φ-150	7.0	m2			物価等資料
	同上敷き手間	7.0m2	1.0	式			複合単価
	床 普通コンクリート	21N+6 S15	0.9	m3			物価等資料
	同上打設費	0.9m3	1.0	式			複合単価
	床 軽量コンクリート	18N S18	1.2	m3			物価等資料
	同上打設費	1.2m3	1.0	式			複合単価
	床 普通型枠	7.0m2	1.0	式			複合単価
	床 型枠運搬費	7m2 往復	1.0	回			複合単価
	床 コンクリート金鋸押え	防水下地 6.4m2	1.0	人工			複合単価
	床 アスファルト塗膜防水	Y-2	6.4	m2			物価等資料
	床 モルタル木鋸押え		7.0	m2			物価等資料
	床 磁器質モザイクタイル	25角	7.0	m2			複合単価
	天井点検口	アルミ 450角 開口補強共	5.0	ヶ所			複合単価

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 天井珪酸カルシウム板	t6	15.0	m2			物価等資料
	天井 廻縁	縁び	15.9	m			物価等資料
	(改 修)	多目的便所					
	床 モルタル金鏝押え	貼物下地	6.5	m2			物価等資料
	床 長尺塩ビシート	t2.0	6.5	m2			物価等資料
	巾木 ソフト	H100	9.4	m			物価等資料
	巾木 木製	H100 塗装下地	4.1	m			複合単価
	壁 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	18.5	m2			物価等資料
	壁 軽量鉄骨壁開口補強	W65 1050×2000	1.0	ヶ所			物価等資料
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	12.3	m2			物価等資料
	壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	12.8	m2			物価等資料
	壁 構造用合板	t24	2.8	m2			複合単価
	壁 化粧珪酸カルシウム板	t6	2.8	m2			物価等資料
	天井 天井下地用アンカー	RC面	8.4	m2			物価等資料
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @225	8.4	m2			物価等資料
	天井 ジプトーン	t9.5	8.4	m2			物価等資料
	廻縁	塩び	14.2	m			物価等資料

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	壁 ライニング面台	SUS t1.2 W110	2.6	m			見積比較
	壁ライニング面台 シーリング		2.6	m			物価等資料
	壁 突き出しサイン	アクリル板150角	1.0	ヶ所			見積比較
	天井点検口	アルミ 450角 開口補強共	1.0	ヶ所			複合単価
	既設壁取合等 コーキング打設	10×10	18.0	m			物価等資料
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	塗装改修						
	(改 修)						
	巾木 OP	木部 H100	4.1	m			物価等資料
	壁 EP-G	ホ`ト`面	25.1	m2			物価等資料
	壁 EP-G	既存RC面 下地調整共	8.8	m2			物価等資料
	天井 EP-G	ケ`ル`面	15.9	m2			物価等資料
	4. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	(集積積み込み)						
	コンクリート		2.8	m3			物価等資料
	砕石		0.7	m3			物価等資料
	石綿セメント板		0.1	m3			物価等資料
	木材		1.0	m3			物価等資料
	プラスチック		0.1	m3			物価等資料
	ガラス		0.1	m3			物価等資料
	アスファルト防水		0.03	m3			物価等資料
	ビニアスタイル		0.01	m3			物価等資料
	混合廃棄物		0.04	m3			物価等資料

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(運搬)						
	コンクリート		2.8	m3			複合単価
	砕石		0.7	m3			複合単価
	石綿セメント板		0.1	m3			複合単価
	木材		1.0	m3			複合単価
	プラスチック		0.1	m3			複合単価
	ガラス		0.1	m3			複合単価
	アスファルト防水		0.03	m3			複合単価
	ビニアスタイル		0.01	m3			複合単価
	混合廃棄物		0.04	m3			複合単価

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(処分)						
	コンクリート		4.1	t			参考単価リスト9
	砕石		1.0	t			参考単価リスト10
	石綿セメント板		0.2	t			参考単価リスト11
	木材		0.6	t			参考単価リスト12
	プラスチック		0.04	t			参考単価リスト13
	ガラス		0.1	t			参考単価リスト14
	アスファルト防水		0.03	t			参考単価リスト15
	ビニアスタイル		0.01	t			参考単価リスト16
	混合廃棄物		0.06	t			参考単価リスト17
	5. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位			備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1・	電灯設備						
-1	電灯設備工事	コンセント分岐	1	式			
-2	電灯設備工事	照明分岐	1	式			
	計						
2・	誘導支援設備	トイレ呼出し	1	式			
	合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位		備 考
1-1	電灯設備	コンセント分岐				
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	37	個		複合単価
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極 接地端子付 一体形)	1	個		複合単価
	EM-IE電線	5.5mm ² × 1本	20	m		物価等資料
	EM-IE電線	8mm ² × 1本	55	m		物価等資料
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	146	m		物価等資料
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	168	m		複合単価
	EM-CEケーブル	8mm ² -4C FEP内(PF・CD)	7	m		複合単価
	ねじなし電線管 (E)	露出配管 31mm	18	m		物価等資料
	硬質ビニール電線管 (VE)	露出配管 22mm	20	m		物価等資料
	1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	93	m		複合単価
	1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	7	m		複合単価
	金属線ぴ付属品		1	式		別紙 00-0001
	ボックス類		1	式		別紙 00-0002
	プルボックス	200 x 200 x 100	2	個		複合単価
	プルボックス	200 x 200 x 200	1	個		複合単価
	分電盤	L-W1	1	面		複合単価
	分電盤	L-W2	1	面		複合単価

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位			備 考
	分電盤改造		1	式			別紙 00-0003
	貫通処理費		1	式			別紙 00-0004
	撤去費		1	式			別紙 00-0005
	1-1の計		1	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位			備 考
1-2	電灯設備	照明分岐					
	照明器具 D12	LRS1-13	2	個			複合単価
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	10	m			物価等資料
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			複合単価
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			物価等資料
	ボックス類		1	式			別紙 00-0006
	人感センサー式自動スイッチ	親機 換気扇連動	1	個			複合単価
	操作ユニット	2回路	1	個			複合単価
	LED照明器具 撤去		1	個			複合単価
	1-2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位			備 考
2	誘導支援設備						
	呼出し表示器	1窓	1	面			複合単価
	呼出ボタン	引き紐付	1	個			複合単価
	復旧ボタン		1	個			複合単価
	廊下表示灯		1	個			複合単価
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	1	m			複合単価
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m			複合単価
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C ピット・天井	5	m			複合単価
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m			複合単価
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 2P 管内	8	m			複合単価
	ボックス類		1	式			別紙 00-0007
	1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	13	m			複合単価
	金属線ぴ付属品		1	式			別紙 00-0008
	貫通処理費		1	式			別紙 00-0009
	2の計						

電気設備工事 別紙明細

		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0001
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	39	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	38	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) フッシンク	76	個			物価等資料
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	1	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) シェンクシオンボックス	2	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	B型(40.4mm) フッシンク	2	個			物価等資料
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0002
アウトレットボックス	大形 44	19.00	個			物価等資料
計						

電気設備工事 別紙明細

		電灯設備			コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
分電盤改造		1	式			別紙 00-0003	
漏電ブレーカ 分電・制御盤用 (KC形)	ELB 2P- 50AF	1	個			複合単価	
ブレーカ 分電・制御盤用	MCB 3P- 50AF	1	個			複合単価	
撤去費		1	式			複合単価	
計							
撤去費		1	式			別紙 00-0003/00-001	
配線用遮断器 撤去	1P50/20AT 再使用しない	1	個			複合単価	
配線用遮断器 撤去	3P100/75AT 再使用しない	1	個			複合単価	
計							
貫通処理費		1	式			別紙 00-0004	
機械はつり(パイ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	7	か所			物価等資料	
防火区画処理		4	か所			物価等資料	
計							

電気設備工事 別紙明細

電灯設備				コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去費		1	式			別紙 00-0005
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15Ax2E付 再使用しない	7	個			複合単価
硬質ビニル電線管 撤去	VE22mm 再使用しない	15	m			複合単価
スイッチボックス 撤去	VE22mm1方出 再使用しない	7	個			複合単価
VVFケーブル 撤去	2.0mm-3C 再使用しない	41	m			複合単価
計						

電気設備工事 別紙明細

電灯設備				照明分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックス類		1	式			別紙 00-0006
アウトレットボックス	大形 44	2.00	個			物価等資料
計						

電気設備工事 別紙明細

誘導支援設備				トイレ等呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0007
アウトレットボックス	大形 44	1	個			物価等資料
計						
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0008
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	2	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	3	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) フッシク	8	個			物価等資料
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) シェンクシヨソボックス	1	個			複合単価
計						
貫通処理費		1	式			別紙 00-0009
機械はつり(パイロントカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 25mm	1	か所			物価等資料
計						

用途	名称	摘要	数量	单位	单 価	金 額	備 考
Ⅲ	機械設備工事						
1	給排水衛生設備工事		1.0	式			
2	換気設備工事		1.0	式			
		計					

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	給排水衛生設備工事						
1)	給水設備工事		1.0	式			
2)	排水設備工事		1.0	式			
3)	衛生器具設備工事		1.0	式			
		1- 計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1)	給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニール管	HIVP 20A 便所	6.0	m			複合単価
	塩ビライニング鋼管	VD 20A 便所	6.0	m			複合単価
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	40.0	m			複合単価
	掘方埋戻し費		1.0	式			複合単価
	保温工事費		1.0	式			複合単価
	配管切断費		1.0	式			複合単価
	はつり補修費		1.0	式			複合単価
	既設撤去費		1.0	式			複合単価
	発生材処分費		1.0	式			参考単価リスト18
	発生材運搬費		1.0	式			複合単価
		1)- 計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	2.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 65A 便所	5.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	39.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 便所	4.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所通気	1.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 便所通気	6.0	m			複合単価
	床上掃除口	COA65	1.0	個			複合単価
	床上掃除口	COA100	1.0	個			複合単価
	ドルゴ通気弁	50A	1.0	個			複合単価
	堀方埋戻し費		1.0	式			複合単価
	保温工事費		1.0	式			複合単価
	配管切断費		1.0	式			複合単価
	はつり補修費		1.0	式			複合単価
	既設撤去費		1.0	式			複合単価
	発生材処分費		1.0	式			参考単価リスト19
	発生材運搬費		1.0	式			複合単価

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
		2)- 計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	衛生器具設備工事						
	洋風便器 リモデル	BC-P110HA, DQ-PA150CH(ロータンク 床給水排水), CF-18ALP-K(暖房便座)	25.0	組			見積比較
	洋風便器 リモデル	BC-P110HA, DQ-PA150CH(ロータンク 床給水排水), CF-18ALP-CK(暖房便座 ふた無)	1.0	組			見積比較
	2連紙巻器	CF-63HST	31.0	個			見積比較
	洗面器	L-275FCRS, AM-300(自動水栓 アクエナジー), LF-WN7SFM(床給水排水), KF-	1.0	組			見積比較
	オストメイト	PTOM-B210W 側板 x 2 (電気温水器有り 水石けん入)	1.0	組			見積比較
	手すり (L型)	KF-926AE80D25J 固定金具	1.0	組			見積比較
	手すり (はね上げ)	KF-471EH70JU 固定金具	1.0	組			見積比較
	化粧鏡	KF-3545A 350 X 450	1.0	枚			見積比較
	ベビーキープ	AC-BK-F62	1.0	組			見積比較
	既設撤去費		1.0	式			複合単価
	発生材処分費		1.0	式			参考単価リスト20
	発生材運搬費		1.0	式			複合単価
		3)- 計					

用途	名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
2	換気設備工事						
1)	換気設備工事		1.0	式			
		2- 計					

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1)	換気設備工事						
	V-1 天井扇	低騒音型 150m ³ /H /80Pa SUSフード共(防虫網付)	1.0	台			見積比較
	スパイラルダクト	150φ	8.0	m			物価等資料
	天井開口補強費		1.0	式			複合単価
	塗装工事費		1.0	式			複合単価
	1)- 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
IV	指定仮設工事						
	(桔梗東小学校)						
	交通誘導員	B種	5.0	人			物価等資料
	コーンバリケード		24.0	m			複合単価
	仮設間仕切り	LGS65 片面PBt9.5	28.9	m2			別-1
	合 計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
別-1	仮設間仕切壁						
	仮設間仕切用 LGS下地	W65 撤去費含む	1.0	m2			複合単価
	仮設間仕切用 プラスターボード	厚9.5 準不燃 片面 撤去費含む	1.0	m2			複合単価
	合計		1.0	m2			