

参 考 数 量 書

番 号

令和5年度（ ）第 T-01 号

工 事 名

北及び南中学校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事

場 所

名張市 美旗中村ほか 地内

注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費 (北+南中学校)				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	北及び南中学校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事						
	【北+南中学校】						
	直接工事費	北+南					
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	直 - 計						
	共通仮設費（積上げ）						
IV	指定仮設工事	北+南	1.0	式			
	共 - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	北及び南中学校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事						
	【北中学校】						
	直接工事費						
I	建築工事		1.0	式			
II	電気設備工事		1.0	式			
III	機械設備工事		1.0	式			
	直-計						
	共通仮設費（積上げ）						
IV	指定仮設工事		1.0	式			
	共-計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	42.6	m2			複合単価
	養生	内部改修（複合改修）	42.6	m2			複合単価
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	42.6	m2			複合単価
	内部足場	脚立 4.0m以下	42.6	m2			複合単価
	仮設材運搬費	内部足場	1.0	式			複合単価
	養生	内部改修（搬出入路部分）	660.0	m2			複合単価
	整理清掃後片付け	内部改修（搬出入路部分）	660.0	m2			複合単価
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	外壁改修						
	(改 修)						
	外壁 コンクリートブロック	2.3m2	1.0	式			複合単価
	外壁 モルタル金鏝押え	2.3m2	2.3	m2			複合単価
	外壁 アクリルリシン吹付	下地調整 C-1	2.3	m2			物価等資料
	外壁 アクリルリシン吹付		2.3	m2			物価等資料
	外壁 差し筋アンカー	D13	20.0	ヶ所			物価等資料
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	TB-11 トイレブース改修	扉反転2ヶ所、取っ手交換2ヶ所 穴補修	1.0	ヶ所			見積比較
	TB-12 トイレブース改修	取っ手交換2ヶ所 穴補修	1.0	ヶ所			見積比較
	TB-13 トイレブース改修	扉反転1ヶ所、取っ手交換3ヶ所 穴補修	1.0	ヶ所			見積比較
	TB-14 トイレブース改修	扉反転1ヶ所、取っ手交換2ヶ所 穴補修	1.0	ヶ所			見積比較
	TB-15 トイレブース改修	扉反転2ヶ所、取っ手交換2ヶ所 穴補修	1.0	ヶ所			見積比較
	TB-16 トイレブース改修	扉反転1ヶ所、取っ手交換1ヶ所 穴補修	1.0	ヶ所			見積比較
	TB-1 トイレブース改修	片開き戸W600 4か所共 W3600+1240×3 H1900	3.0	ヶ所			見積比較
	TB-2 トイレブース改修	片開き戸W600 4か所共 W3600+1240×3 H1900	4.0	ヶ所			見積比較
	TB-3 トイレブース改修	片開き戸W600 2か所共 W1800+1240×3 H1900	2.0	ヶ所			見積比較
	TB-4 トイレブース改修	片開き戸W600 2か所共 W1800+1240×3 H1900	1.0	ヶ所			見積比較
	LSD-1 軽量ハンガードア	950×2000	1.0	ヶ所			見積比較
	LSD-2 軽量鋼製ドア	620×2000	1.0	ヶ所			見積比較
	型板ガラス	t4 0.1m2	1.0	式			物価等資料
	ガラスクリーニング		1.0	式			複合単価
	ガラスシーリング	両面2倍済み	3.8	m			物価等資料
	3. 小 計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	内装改修						
	(撤去)						
	床 コンクリートカッター		110.0	m			複合単価
	床 土間下碎石撤去		0.8	m3			複合単価
	床 廊下・多目的トイレ 土間コンクリート+モルタル撤去	土間コンクリート+モルタル撤去1.0m2	1.0	式			複合単価
	床 ポリスチレンフィルム撤去	t0.15	6.4	m2			物価等資料
	床 ポリスチレンボード撤去	t25	6.4	m2			物価等資料
	床 1F コンクリート撤去 床 2・3F コンクリート撤去	スラブコンクリート+軽量コンクリート+タイル撤去0.7m3 スラブコンクリート+均しモルタル撤去0.7m3 保護モルタル+軽量コンクリート+タイル撤去 1.1m3	1.0	式			複合単価
	床 アスファルト防水撤去		5.3	m2			複合単価
	床 木床組撤去		5.1	m2			複合単価
	床 縁甲板撤去	t15	3.9	m2			複合単価
	床 合板撤去		1.1	m2			複合単価
	床 クッションフロア貼撤去		5.1	m2			複合単価
	床 モルタルカッター切		1.0	m			複合単価
	床 框撤去	60×100	2.3	m			複合単価
	床 段鼻金物撤去		2.3	m			物価等資料

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 見切り金物撤去		2.3	m			物価等資料
	幅木 木製巾木撤去	H100	0.5	m			複合単価
	間仕切り コンクリートブロック撤去	t150	2.5	m3			複合単価
	壁 半磁器タイル貼撤去	75角	22.6	m2			複合単価
	天井 軽量鉄骨天井下地撤去		7.4	m2			複合単価
	天井 石綿セメント珪酸カルシウム板撤去	t6	3.3	m2			複合単価
	天井 化粧石膏ボード撤去	t9	1.5	m2			複合単価
	天井 バスリブ撤去		2.5	m2			複合単価
	廻縁撤去	塩ビ	14.1	m			物価等資料
	廻縁撤去	バスリブ用	6.4	m			物価等資料
	開口枠撤去	ステンレス製3方枠 撤去 W800×H1900	1.0	ヶ所			複合単価
	建具枠撤去	建具枠3方 撤去 W800×H1900	1.0	ヶ所			複合単価
	天井 石綿セメント板撤去	t6	25.3	m2			複合単価
	天井 廻縁撤去		13.2	m			物価等資料

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	土間床 ポリエチレンフィルム	t0.15	2.2	m2			複合単価
	土間床 ポリスチレンフォー	t25	2.2	m2			物価等資料
	土間床 砕石地業		0.8	m3			複合単価
	床 差し筋アンカー	D10 L300	276.0	ヶ所			物価等資料
	床 ワイヤーメッシュ敷	6φ-150	14.5	m2			物価等資料
	同上敷き手間	14.5m2	1.0	式			複合単価
	土間床 普通コンクリート	21N+6 S15	0.8	m3			物価等資料
	同上打設費	0.8m3	1.0	式			複合単価
	床 普通コンクリート	21N+6 S15	1.3	m3			物価等資料
	同上打設費	1.3m3	1.0	式			複合単価
	床 軽量コンクリート	18N S18	1.0	m3			物価等資料
	同上打設費	1.0m3	1.0	式			複合単価
	床 普通型枠	8.1m2 往復	1.0	式			複合単価
	床 型枠運搬費	8.1m2 往復	1.0	回			複合単価
	床 コンクリート金罫押え	防水下地 5.3m2	1.0	人工			複合単価
	床 アスファルト塗膜防水	Y-2	5.3	m2			物価等資料
	床 モルタル木罫押え		8.1	m2			物価等資料

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)	多目的便所					
	床 モルタル金鋺押え	貼物下地	7.2	m2			物価等資料
	床嵩上げ モルタル金鋺押え	t50 貼物下地	2.6	m2			物価等資料
	床嵩上げ ワイヤーメッシュ敷	3.2φ-150	2.6	m2			物価等資料
	同上敷き手間		1.0	式			物価等資料
	床 長尺塩ビシート	t2.0 モルタル面	9.8	m2			物価等資料
	床 木床組下地	0.5m2	1.0	式			複合単価
	床 縁甲板	t15 0.5m2	1.0	式			複合単価
	床 床見切り	アルミ W35 L825	1.0	ヶ所			物価等資料
	床 上がり框	60×120 L1750	1.0	ヶ所			物価等資料
	巾木 ソフト	H100	14.5	m			物価等資料
	巾木 木製	H100 塗装下地	0.7	m			複合単価
	壁 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	8.5	m2			物価等資料
	壁 軽量鉄骨壁開口補強	W65 620×2000	1.0	ヶ所			物価等資料
	壁 軽量鉄骨壁開口補強	W65 950×2000	1.0	ヶ所			物価等資料
	壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	7.3	m2			物価等資料
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	5.0	m2			物価等資料
	壁 構造用合板	t24	2.6	m2			複合単価
	壁 化粧珪酸カルシウム板	t6	2.6	m2			物価等資料

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 モルタル金鏝押え		2.4	m2			物価等資料
	天井 天井下地用アンカー	RC面	7.2	m2			物価等資料
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @225	7.2	m2			物価等資料
	天井 ジプトーン	t9.5	7.2	m2			物価等資料
	廻縁		17.7	m			物価等資料
	壁 ライニング面台	SUS t1.2 W116	0.8	m			見積比較
	壁 ライニング面台	SUS t1.2 W185	1.8	m			見積比較
	壁ライニング面台 シーリング		2.6	m			物価等資料
	壁 平付サイン		1.0	ヶ所			見積比較
	天井点検口	アルミ 450角 開口補強共	3.0	ヶ所			複合単価
	天井 カーテンレール一時取り外し再取付		1.0	ヶ所			複合単価
	4. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	塗装改修						
	(改 修)						
	巾木 OP	木部 H100 下地調整共	0.7	m			物価等資料
	壁 EP-G	ホート面 下地調整共	12.3	m2			物価等資料
	壁 EP-G	モルタル面 下地調整共	2.4	m2			物価等資料
	壁 EP-G	既存モルタル面 下地調整共	21.3	m2			物価等資料
	天井 EP-G	ケイカル面 下地調整共	25.3	m2			物価等資料
	5. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	発生材処理						
	(集積積み込み)						
	コンクリート		3.9	m3			物価等資料
	タイルモルタル		0.7	m3			物価等資料
	砕石		0.8	m3			物価等資料
	石綿セメント板		0.2	m3			物価等資料
	木材		3.7	m3			物価等資料
	プラスチック		0.2	m3			物価等資料
	ガラス		0.01	m3			物価等資料
	アスファルト防水		0.03	m3			物価等資料
	ボード		0.01	m3			物価等資料

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(処分)						
	コンクリート		5.8	t			参考単価リスト1
	タイルモルタル		1.0	t			参考単価リスト2
	砕石		1.2	t			参考単価リスト3
	石綿セメント板		0.3	t			参考単価リスト4
	木材		2.0	t			参考単価リスト5
	プラスチック		0.07	t			参考単価リスト6
	ガラス		0.01	t			参考単価リスト7
	アスファルト防水		0.03	t			参考単価リスト8
	ボード		0.01	t			参考単価リスト9
	6. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事	北中学校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事					
1・	電灯設備						
-1	電灯設備工事	コンセント分岐	1	式			
-2	電灯設備工事	照明分岐	1	式			
	計						
2・	誘導支援設備	トイレ呼出し	1	式			
	合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	電灯設備	コンセント分岐					
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	49	個			複合単価
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極 接地端子付 一体形)	1	個			複合単価
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	277	m			物価等資料
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	210	m			複合単価
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	12	m			複合単価
	EM-CEケーブル	5.5mm2-3C ヒット・天井	55	m			複合単価
	EM-CEケーブル	8mm2- 4C 管内	3	m			複合単価
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	55	m			物価等資料
	ボックス類		1	式			別紙 00-0001
	1種金属線ひ(MM1)	A型(25.4mm)	106	m			複合単価
	1種金属線ひ(MM1)	B型(40.4mm)	34	m			複合単価
	金属線ひ付属品		1	式			別紙 00-0002
	分電盤	LA-1B	1	面			複合単価
	分電盤改造		1	式			別紙 00-0003
	貫通処理費		1	式			別紙 00-0004
	撤去費		1	式			別紙 00-0005
	1-1の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	電灯設備	照明分岐					
	照明器具 D12	LRS1-13	4	個			複合単価
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	2	m			物価等資料
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m			複合単価
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	13	m			物価等資料
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C FEP内(PF・CD)	2	m			複合単価
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			物価等資料
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m			物価等資料
	ボックス類		1	式			別紙 00-0006
	人感センサー式自動スイッチ	親機	1	個			複合単価
	人感センサー式自動スイッチ	親機 換気扇連動	1	個			複合単価
	操作ユニット	2回路	1	個			複合単価
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			複合単価
	撤去		1	式			別紙 00-0007
	1-2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	誘導支援設備						
	呼出し表示器	1窓	1	面			複合単価
	呼出ボタン	引き紐付	1	個			複合単価
	復旧ボタン		1	個			複合単価
	廊下表示灯		1	個			複合単価
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	3	m			複合単価
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m			複合単価
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C ピット・天井	3	m			複合単価
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m			複合単価
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C ピット・天井	116	m			複合単価
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	4	m			物価等資料
	ボックス類		1	式			別紙 00-0008
	1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			複合単価
	金属線び付属品		1	式			別紙 00-0009
	貫通処理費		1	式			別紙 00-0010
	2の計						

電気設備工事 別紙明細

北中学校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事 電灯設備				コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0001
アウトレットボックス	大形 44	19	個			物価等資料
計						
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0002
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	49	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	48	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) フッティング	96	個			物価等資料
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	19	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) ジェンクションボックス	5	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	B型(40.4mm) フッティング	23	個			物価等資料
計						

電気設備工事 別紙明細

北中学校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事 電灯設備

コンセント分岐

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
分電盤改造		1	式			別紙 00-0003
漏電ブレーカ 分電・制御盤用 (KC形)	ELB 2P- 50AF	5	個			複合単価
配線用遮断器 分電・制御盤用 (KC形)	MCB 2P- 50AF	2	個			複合単価
配線用遮断器 分電・制御盤用 (KC形)	MCB 3P- 50AF	3	個			複合単価
撤去費		1	式			別紙 00-0003/00-001
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0003/00-001
配線用遮断器 撤去	1P50/20AT 再使用しない	1	個			複合単価
配線用遮断器 撤去	2P50/20AT 再使用しない	2	個			複合単価
計						

電気設備工事 別紙明細

北中学校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事 電灯設備

コンセント分岐

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
貫通処理費		1	式			別紙 00-0004
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 25mm	18	か所			物価等資料
防火区画処理		5	か所			物価等資料
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0005
コンセント (金属プレート付) 撤去	2P15Ax2E付 再使用しない	5	個			複合単価
硬質ビニル電線管 撤去	VE22mm 再使用しない	11	m			複合単価
スイッチボックス 撤去	VE22mm1方出 再使用しない	5	個			複合単価
VVFケーブル 撤去	2.0mm-3C 再使用しない	25	m			複合単価
計						

電気設備工事 別紙明細

北中学校生徒用トイレ及び多目的トイレ整備工事 誘導支援設備

トイレ等呼出

名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0008
アウトレットボックス	大形 44	2	個			物価等資料
計						
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0009
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	6	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) フッシク	6	個			物価等資料
1種金属線び(MM1) 付属品	B型(40.4mm) シェンクシヨソボックス	2	個			複合単価
計						
貫通処理費		1	式			別紙 00-0010
機械はつり(パイロントカッターによる配管用貫通口)	100~150mm 25mm	1	か所			物価等資料
計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1)	給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニール管	HIVP 20A 便所	2.0	m			複合単価
	耐衝撃塩化ビニール管	HIVP 25A 便所	2.0	m			複合単価
	耐衝撃塩化ビニール管	HIVP 32A 便所	2.0	m			複合単価
	塩ビライニング鋼管	VD 20A 便所	12.0	m			複合単価
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	40.0	m			複合単価
	塩ビライニング鋼管	VA 25A 便所	1.0	m			複合単価
	堀方埋戻し費		1.0	式			複合単価
	保温工事費		1.0	式			複合単価
	はつり補修費		1.0	式			複合単価
	配管切断費		1.0	式			複合単価
	既設撤去費		1.0	式			複合単価
	発生材処分費		1.0	式			参考単価リスト10
	発生材運搬費		1.0	式			複合単価
		1)- 計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2)	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	2.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 便所	1.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	48.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 便所	6.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 便所通気	5.0	m			複合単価
	床上掃除口	COA100	1.0	個			複合単価
	ドルゴ通気弁	50A	1.0	個			複合単価
	堀方埋戻し費		1.0	式			複合単価
	保温工事費		1.0	式			複合単価
	はつり補修費		1.0	式			複合単価
	配管切断費		1.0	式			複合単価
	既設撤去費		1.0	式			複合単価
	発生材処分費		1.0	式			参考単価リスト11
	発生材運搬費		1.0	式			複合単価
		2)- 計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3)	衛生器具設備工事						
	洋風便器 リモデル	BC-P110HA, DQ-PA150CH(ロータンク 床給水排水), CF-18ALP-K(暖房便座)	31.0	組			見積比較
	2連紙巻器	CF-63HST	37.0	個			見積比較
	暖房便座 (標準)	CF-18ASJ-K	1.0	個			見積比較
	洗面器	PTOM-B210W (自動水栓), LF-WN7SFM(床給水排水), KF-24F(水石けん)	1.0	組			見積比較
	オストメイト	PTOM-B210W 側板 x 2 (電気温水器有り水石けん入)	1.0	組			見積比較
	手すり (はね上げ)	KF-471EH70JU 固定金具	1.0	組			見積比較
	化粧鏡	KF-4510A 450 X 1000	1.0	枚			見積比較
	暖房便座 (大型)	CF-18ALJ-K	4.0	個			見積比較
	ベビーキープ	AC-BK-F62	1.0	組			見積比較
	手すり (L型)	KF-926AE80D25J 固定金具	1.0	組			見積比較
	脱着費		1.0	式			複合単価
	既設撤去費		1.0	式			複合単価
	発生材処分費		1.0	式			参考単価リスト12
	発生材運搬費		1.0	式			複合単価
		3)- 計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	墨出し	内部改修（複合改修）	23.8	m2			複合単価
	養生	内部改修（複合改修）	23.8	m2			複合単価
	整理清掃後片付け	内部改修（複合改修）	23.8	m2			複合単価
	内部足場	脚立 4.0m以下	23.8	m2			複合単価
	仮設材運搬費	内部足場	1.0	式			複合単価
	養生	内部改修（搬出入路部分）	213.0	m2			複合単価
	整理清掃後片付け	内部改修（搬出入路部分）	213.0	m2			複合単価
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	建具改修						
	(撤 去)						
	トイレブース撤去		166.0	m2			複合単価
	(改 修)						
	TB-1 トイレブース	片開き戸W600 2か所共 W1960+2295 H1900	3.0	ヶ所			見積比較
	TB-2 トイレブース	片開き戸W600 2か所共 W2310+930×3 H1900	3.0	ヶ所			見積比較
	TB-3 トイレブース	片開き戸W600 3か所共 W3720+930×3 H1900	2.0	ヶ所			見積比較
	TB-4 トイレブース	片開き戸W600 3か所共 W3440+930 H1900	1.0	ヶ所			見積比較
	TB-5 トイレブース	片開き戸W600 2か所共 W2100+880 H1900	1.0	ヶ所			見積比較
	TB-6 トイレブース	片開き戸W600 4か所共 W4205+880×3 H1900	2.0	ヶ所			見積比較
	LSD-1 軽量ハンガードア	1000×2000	1.0	ヶ所			見積比較
	LSD-2 軽量鋼製ドア	800×2000	1.0	ヶ所			見積比較
	型板ガラス	t4 0.1m2	1.0	式			物価等資料
	ガラスクリーニング		1.0	式			複合単価
	ガラスシーリング	両面2倍済み	3.8	m			物価等資料
	2. 小 計						

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	内装改修						
	(撤去)						
	床 コンクリートカッター切		56.0	m			複合単価
	床 土間下碎石撤去		0.9	m3			複合単価
	床 多目的トイレ 土間コンクリート撤去	土間コンクリート+モルタル撤去0.3m2 土間コンクリート+タイル撤去0.7m3	1.0	式			複合単価
	床 ポリスチレンフィルム撤去	t0.15	4.4	m3			物価等資料
	床 ポリスチレンボード撤去	t25	4.4	m3			物価等資料
	床 1F コンクリート撤去 床 2・3F コンクリート撤去	スラブコンクリート+軽量コンクリート+タイル撤去0.5m3 スラブコンクリート+均しモルタル撤去0.4m3 保護モルタル+軽量コンクリート+タイル撤去 0.7m3	1.0	式			複合単価
	床 アスファルト防水撤去		3.1	m2			複合単価
	床見切り テラズブロック撤去	t30 W180	2.0	m			複合単価
	幅木 半磁器質タイル貼撤	100角	9.9	m			複合単価
	天井 軽量鉄骨天井下地撤		12.1	m2			複合単価
	天井 石綿セメント珪酸カルシウム板撤	t6	12.1	m2			複合単価
	廻縁撤去	塩ビ	13.9	m			施-P479
	開口枠撤去	ステンレス製3方枠 W2000×H2200	1.0	ヶ所			複合単価

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	土間床 ポリエチレンフィルム	t0.15	4.4	m2			複合単価
	土間床 ポリスチレンフォーム	t25	4.4	m2			物価等資料
	土間床 砕石地業	RC40	0.9	m3			複合単価
	床 差し筋アンカー	D10 L300	104.0	ヶ所			物価等資料
	床 ワイヤーメッシュ敷き	6φ-150	12.2	m2			物価等資料
	同上敷き手間	12.2m2	1.0	式			複合単価
	土間床 普通コンクリート	21+6N S15	1.0	m3			物価等資料
	同上打設費	1.0m3	1.0	式			複合単価
	床 普通コンクリート	21+6N S15	0.8	m3			物価等資料
	同上打設費	0.8m3	1.0	式			複合単価
	床 軽量コンクリート	18N S18	0.6	m3			物価等資料
	同上打設費	0.6m3	1.0	式			複合単価
	床 普通型枠	5.0m2	1.0	式			複合単価
	床 型枠運搬費	5.0m2 往復	1.0	回			複合単価
	床 コンクリート金鋸押え	防水下地 3.1m2	0.5	人工			複合単価
	床 アスファルト塗膜防水	Y-2	3.1	m2			物価等資料
	床 モルタル木鋸押え		5.0	m2			物価等資料

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(改修)	多目的便所					
	床 モルタル金鋺押え	貼物下地	11.7	m2			物価等資料
	床 長尺塩ビシート	t2.0	11.7	m2			物価等資料
	床 床見切り	アルミ W35 L880	1.0	ヶ所			物価等資料
	巾木 ソフト	H100	15.4	m			物価等資料
	巾木 木製	H100 塗装下地	5.1	m			複合単価
	壁 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	18.9	m2			物価等資料
	壁 軽量鉄骨壁開口補強	W65 800×2000	1.0	ヶ所			物価等資料
	壁 軽量鉄骨壁開口補強	W65 1000×2000	1.0	ヶ所			物価等資料
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	28.6	m2			物価等資料
	壁 構造用合板	t24	2.8	m2			複合単価
	壁 化粧珪酸カルシウム板	t6	2.8	m2			物価等資料
	壁 モルタル金鋺押え	塗装下地	0.5	m2			物価等資料
	天井 天井下地用アンカー	RC面	11.7	m2			物価等資料
	天井 軽量鉄骨天井下地	19型 @225	11.7	m2			物価等資料
	天井 ジブトーン	t9.5	11.7	m2			物価等資料
	廻縁	塩ビ	23.5	m			物価等資料

用途	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	塗装改修						
	(改修)						
	巾木 OP	木部 H100 下地調整共	5.1	m			物価等資料
	壁 EP-G	ホート面 下地調整共	28.6	m2			物価等資料
	壁 EP-G	モルタル面 下地調整共	0.5	m2			物価等資料
	壁 EP-G	既存RC面 下地調整共	19.4	m2			物価等資料
	天井 EP-G	ケイカル面	7.8	m2			物価等資料
	4. 小計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理						
	(集積積み込み)						
	コンクリート		2.6	m3			物価等資料
	タイルモルタル		0.04	m3			物価等資料
	砕石		0.9	m3			物価等資料
	石綿セメント板		0.1	m3			物価等資料
	木材		5.0	m3			物価等資料
	プラスチック		0.1	m3			物価等資料
	アスファルト防水		0.02	m3			物価等資料
	(運搬)						
	コンクリート		2.6	m3			複合単価
	タイルモルタル		0.04	m3			複合単価
	砕石		0.9	m3			複合単価
	石綿セメント板		0.1	m3			複合単価
	木材		5.0	m3			複合単価
	プラスチック		0.1	m3			複合単価
	アスファルト防水		0.02	m3			複合単価

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(処分)						
	コンクリート		3.9	t			参考単価リスト13
	タイルモルタル		0.04	t			参考単価リスト14
	砕石		1.3	t			参考単価リスト15
	石綿セメント板		0.2	t			参考単価リスト16
	木材		2.8	t			参考単価リスト17
	プラスチック		0.04	t			参考単価リスト18
	アスファルト防水		0.02	t			参考単価リスト19
	5. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Ⅱ	電気設備工事						
1・	電灯設備						
-1	電灯設備工事	コンセント分岐	1	式			
-2	電灯設備工事	照明分岐	1	式			
	計						
2・	誘導支援設備	トイレ呼出し	1	式			
3・	自動火災報知設備		1	式			
	合計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-1	電灯設備	コンセント分岐					
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	32	個			複合単価
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極 接地端子付 一体形)	1	個			複合単価
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	163	m			物価等資料
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C FEP内(PF・CD)	84	m			複合単価
	ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	4	m			物価等資料
	1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	75	m			複合単価
	1種金属線ぴ(MM1)	B型(40.4mm)	3	m			複合単価
	金属線ぴ付属品		1	式			別紙 00-0001
	ボックス類		1	式			別紙 00-0002
	分電盤改造		1	式			別紙 00-0003
	貫通処理費		1	式			別紙 00-0004
	撤去費		1	式			別紙 00-0005
	1-1の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	電灯設備	照明分岐					
	照明器具 D12	LRS1-13	2	個			複合単価
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	2	m			物価等資料
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			複合単価
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	12	m			物価等資料
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			物価等資料
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	1	m			物価等資料
	ボックス類		1	式			別紙 00-0006
	人感センサー式自動スイッチ	親機	1	個			複合単価
	人感センサー式自動スイッチ	親機 換気扇連動	1	個			複合単価
	操作ユニット	2回路	1	個			複合単価
	タンブラスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無 - -	1	個			複合単価
	再使用器具		1	式			別紙 00-0007
	1-2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	誘導支援設備						
	呼出し表示器	1窓	1	面			複合単価
	呼出ボタン	引き紐付	1	個			複合単価
	復旧ボタン		1	個			複合単価
	廊下表示灯		1	個			複合単価
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C ピット・天井	4	m			複合単価
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 2C FEP内(PF・CD)	2	m			複合単価
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C ピット・天井	4	m			複合単価
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 3C FEP内(PF・CD)	3	m			複合単価
	EM-AEケーブル	1.2 mm- 2P 管内	27	m			複合単価
	合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	2	m			物価等資料
	ボックス類		1	式			別紙 00-0009
	1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	5	m			複合単価
	金属線び付属品		1	式			別紙 00-0010
	はつり工事		1	式			別紙 00-0011
	2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	自動火災報知設備						
	EM-AEケーブル	0.9 mm- 4C ピット・天井	4	m			複合単価
	ボックス類		1	式			別紙 00-0012
	スポット形感知器	差動式 2種 露出	2	個			複合単価
	撤去		1	式			別紙 00-0013
	火災報知 立会検査	P型1級	1	1 工事			複合単価
	2の計						

電気設備工事 別紙明細

南中学校		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0001
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	37	個			複合単価
1種金属線び(MM1)付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	33	個			複合単価
1種金属線び(MM1)付属品(材料費)	A型(25.4mm) フッシク	72	個			物価等資料
1種金属線び(MM1)付属品	B型(40.4mm) コーナーボックス	2	個			複合単価
1種金属線び(MM1)付属品	B型(40.4mm) シェンクシオンボックス	5	個			複合単価
1種金属線び(MM1)付属品(材料費)	B型(40.4mm) フッシク	4	個			物価等資料
計						
ボックス類		1	式			別紙 00-0002
アウトレットボックス	大形 44	17	個			物価等資料
計						

電気設備工事 別紙明細

南中学校		電灯設備		コンセント分岐		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
分電盤改造		1	式			別紙 00-0003
漏電ブレーカ 分電・制御盤用 (KC形)	ELB 2P- 50AF	9	個			複合単価
撤去費		1	式			別紙 00-0003/00-001
計						
撤去費		1	式			別紙 00-0003/00-001
配線用遮断器 撤去	1P50/20AT 再使用しない	3	個			複合単価
配線用遮断器 撤去	2P50/20AT 再使用しない	2	個			複合単価
計						
貫通処理費		1	式			別紙 00-0004
機械はつり(ダイヤ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	8	か所			物価等資料
計						

電気設備工事 別紙明細

南中学校		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ボックス類		1	式			別紙 00-0009
アウトレットボックス	大形 44	1	個			物価等資料
計						
金属線び付属品		1	式			別紙 00-0010
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) コーナーボックス	4	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品	A型(25.4mm) 1個用スイッチボックス	2	個			複合単価
1種金属線び(MM1) 付属品(材料費)	A型(25.4mm) フッソク	4	個			物価等資料
計						
はつり工事		1	式			別紙 00-0011
機械はつり(ダイヤメ ントカッターによる 配管用貫通口)	100~150mm 25mm	1	か所			物価等資料
計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2)	屋内給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニール管	HIVP 20A 便所	8.0	m			複合単価
	塩ビライニング鋼管	VD 20A 便所	5.0	m			複合単価
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	19.0	m			複合単価
	掘方埋戻し費		1.0	式			複合単価
	保温工事費		1.0	式			複合単価
	配管切断費		1.0	式			複合単価
	はつり補修費		1.0	式			複合単価
	既設撤去費		1.0	式			複合単価
	発生材処分費		1.0	式			参考単価リスト20
	発生材運搬費		1.0	式			複合単価
		2)-計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4)	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	2.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	39.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 便所	4.0	m			複合単価
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 便所通気	6.0	m			複合単価
	床上掃除口	COA100	1.0	個			複合単価
	ドルゴ通気弁	50A	1.0	個			複合単価
	堀方埋戻し費		1.0	式			複合単価
	保温工事費		1.0	式			複合単価
	配管切断費		1.0	式			複合単価
	はつり補修費		1.0	式			複合単価
	既設撤去費		1.0	式			複合単価
	発生材処分費		1.0	式			参考単価リスト22
	発生材運搬費		1.0	式			複合単価
		4)-計					

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5)	衛生器具設備工事						
	洋風便器 リモデル	BC-P110HA, DQ-PA150CH(ロータンク 床給水排水), CF-18ALP-K(暖房便座)	18.0	組			見積比較
	洋風便器 リモデル	BC-P110HA, DQ-PA150CH(ロータンク 床給水排水), CF-18ALP-CK(暖房便座 ふた無)	1.0	組			見積比較
	2連紙巻器	CF-63HST	25.0	個			見積比較
	暖房便座 (標準)	CF-18ASJ-K	1.0	個			見積比較
	洗面器	L-275FCRS, AM-300 (自動水栓 アクエナジー), LF-WN7SFM(床給水排水), KF-	1.0	組			見積比較
	オストメイト	PTOM-B210W 側板 x 2 (電気温水器有り 水石けん入)	1.0	組			見積比較
	手すり (L型)	KF-926AE80D25J 固定金具	1.0	組			見積比較
	手すり (はね上げ)	KF-471EH70JU 固定金具	1.0	組			見積比較
	化粧鏡	KF-4510A 450 X 1000	1.0	枚			見積比較
	ベビーキープ	AC-BK-F62	1.0	組			見積比較
	脱着費		1.0	式			複合単価
	既設撤去費		1.0	式			複合単価
	発生材処分費		1.0	式			参考単価リスト23
	発生材運搬費		1.0	式			複合単価
		5)- 計					

