

参 考 数 量 書

番 号

令和 5年度 () 第 23010 号

工 事 名

名張市斎場空調設備整備工事

場 所

名張市 滝之原 地内

注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
電気設備工事	1	式		CK 直接工事費
機械設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		WP
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式		WP
計				

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
機械設備工事	1	式		WP
計				

建築工事 科目別内訳

建築工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式				WP	
金属・鉄骨工事		1		式				WP	
内装・左官工事		1		式				WP	
撤去工事		1		式				WP	
発生材処理		1		式				WP	
	計								

電気設備工事 科目別内訳

電気設備工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
電灯設備工事		1		式				WP	
自動火災報知設備工事		1		式				WP	
空調電源設備工事		1		式				WP	
	計								

機械設備工事 科目別内訳

機械設備工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空調設備工事	1	式		WP
換気設備工事	1	式		WP
空調配管・ダクト設備工事	1	式		WP
給水設備工事	1	式		WP
ガス設備工事	1	式		WP
発生材処理	1	式		WP
計				

建築工事 細目別内訳

建築工事		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(直接仮設工事)						(コメント)
養生費	内部改修工事 個別改修	364	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
整理清掃後片付	内部改修工事 個別改修	364	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
養生費	内部改修工事 搬出入路部分 火葬炉：入口～機械室	84	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
整理清掃後片付	内部改修工事 搬出入路部分 火葬炉：入口～機械室	84	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
内部足場	脚立足場 並列 H1800	100	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
仮設材運搬費	内部足場 脚立足場 往復	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
竣工時清掃費		448	m ²			(見積り・刊行物等) 物価等比較
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		金属・鉄骨工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(金属・鉄骨工事)						(コメント)
天井 軽量鉄骨天井下地	19形 @225	47.2	m ²			(見積り・刊行物等) 刊行物等資料
天井 軽量鉄骨天井下地	調整	24.2	m ²			(見積り・刊行物等) 刊行物等資料
天井振れ止め補強		9	m ²			(見積り・刊行物等) 刊行物等資料
						(コメント)
天井点検口 新設	アルミ 目地枠 600角	4	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
天井点検口 新設	アルミ 目地枠 450角	16	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
同上開口補強	600角 ボート® 開口補強	4	か所			(見積り・刊行物等) 刊行物等資料
同上開口補強	450角 ボート® 開口補強	16	か所			(見積り・刊行物等) 刊行物等資料
						(コメント)
室外機設置架台 受材改修]-100×50×5(SS400)×L1075 溶融亜鉛メッキ仕上 現場溶接、養生費共	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		内装・左官工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(内装・左官工事)						(コメント)
天井 岩綿吸音板	フラット t9 捨貼 PB t9.5 LGS下地	9.3	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
天井 石膏ボード	PB t9.5 LGS下地	20.5	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
天井 石膏ボード	PB t12.5 LGS下地	53.3	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
天井 化粧石膏ボード	PB t9.5 LGS下地	2.1	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
天井 無機質壁紙	不燃 AAクラス	79.2	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
天井 ビニルクロス	不燃 AAクラス 木目	20.5	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
						(コメント)
床 モルタル金鏝押え		1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(撤去工事)						(コメント)
天井 岩綿吸音板 撤去	フラットt9 捨貼りPB t9.5 天井ボードのみ	9.6	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
天井 石膏ボード 撤去	PB t12.5 天井ボードのみ	50.1	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
天井 化粧石膏ボード 撤去	PB t9.5 天井ボードのみ	22.7	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
天井 軽量鉄骨天井下地 撤去	19型 @225	51	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
天井 クロス 撤去		79.2	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
床モルタル撤去		1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処理)						(コメント)
発生材集積積込	ボート類 人力	1.9	m3			(見積り・刊行物等) 刊行物等資料
	モルタル 人力	0.1	m3			(見積り・刊行物等) 刊行物等資料
	鉄くず類 人力	0.1	m3			(見積り・刊行物等) 刊行物等資料
発生材運搬	ボート類	1.9	m3			(見積り・刊行物等) 複合単価
	モルタル	0.1	m3			(見積り・刊行物等) 複合単価
	鉄くず	0.1	m3			(見積り・刊行物等) 複合単価
発生材処分	ボート類	1.3	t			(見積り・刊行物等) 参考単価リスト1
	モルタル	0.2	t			(見積り・刊行物等) 参考単価リスト2
有価物控除	鉄くず H2	1	式			(見積り・刊行物等) 参考単価リスト3
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		電灯設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
照明器具 脱着	撤去及び再取付 埋込型 FPR96W*2	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
照明器具 脱着	撤去及び再取付 ダウンライト FDL27W	18	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
照明器具 脱着	撤去及び再取付 コードペンダント FCL40W+32W(30W)	2	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
照明器具 脱着	撤去及び再取付 埋込下面開放 FL40W*2	2	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
照明器具 脱着	撤去及び再取付 埋込型 ハロゲン30W	3	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
照明器具 脱着	撤去及び再取付 ダウンライト IL60W	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
放送設備 脱着	天井埋込型	2	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
照明器具 脱着	カバープレート 丸型	3	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		自動火災報知設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
感知器 脱着	差動式スポット型熱感知器 2種	6	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
感知器移設	撤去移設 差動式スポット型熱感知器 2種	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
同上配線工事	EM-AE1. 2-4C ころがし	2	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		空調電源設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
配線	VVF2.0-3C ころがし	23	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
配線	CV3.5° -4C 管内	10	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
配線	CV5.5° -4C 管内	4	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(火葬炉棟)						(コメント)
空調機(室外機) GHP-K-1	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機(室内機) GHP-K-1-1	床置きダクト形 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 防振架台、風量機外静圧変更、 自然気化式加湿器(6kg/h)組込み フィルターレクシオン共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機(室外機) GHP-K-2	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機(室内機) GHP-K-2-1	床置きダクト形 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 防振架台、風量機外静圧変更、 自然気化式加湿器(6kg/h)組込み フィルターレクシオン共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機(室外機) GHP-K-3	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力28.0kW 暖房能力31.5kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機(室内機) GHP-K-3-1	ビルトインオールダクト形 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 接続チャンパー、フィルターチャンパー、ロングライフ フィルター、吹出グリル(φ150)、吹出丸 ダクト合フレンジ、防振吊り金具共	2	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機(室内機) GHP-K-3-2	ビルトインオールダクト形 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 接続チャンパー、フィルターチャンパー、ロングライフ フィルター、吹出グリル(φ150)、吹出丸 ダクト合フレンジ、防振吊り金具共	2	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機(室外機) GHP-K-4	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機(室内機) GHP-K-4-1	ビルトインオールダクト形 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 接続チャンパー、フィルターチャンパー、ロングライフ フィルター、吹出グリル(φ150)、吹出丸 ダクト合フレンジ、防振吊り金具共	2	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調機(室内機) GHP-K-4-2	ビルトインオールダクト形 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 接続チャンバー、フィルターチャンバー、ロングライフ フィルター、吹出グリル(φ150)、吹出丸 ダクト合フランチ、防振吊り金具共	2	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機(室内機) GHP-K-4-3	ビルトインオールダクト形 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 接続チャンバー、フィルターチャンバー、ロングライフ フィルター、吹出グリル(φ150)、吹出丸 ダクト合フランチ、防振吊り金具共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機(室外機) EHP-K-1	ビル用マルチ 冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機(室内機) EHP-K-1-1	天カセ 4方向 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW 天井パネル 防振吊り金具 ワイヤードリモコン共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機(室内機) EHP-K-1-2	天カセ 1方向 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW 天井パネル 防振吊り金具 ワイヤードリモコン共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機(室内機) EHP-K-1-3	天カセ 4方向 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 天井パネル 防振吊り金具 ワイヤードリモコン共	2	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
小計						(小計)
機器搬入費		1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
機器据付費		1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
あと施工アンカー 打設費	接着系アンカーM16	8	本			(見積り・刊行物等) 物価等資料

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
引張試験費	3本/ロット 機械室×2 本設試験、報告書作成共	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
フラッシング		5	系統			(見積り・刊行物等) 見積り比較
小計						(小計)
(待合棟)						(コメント)
空調機 (室外機) GHP-M-1	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機 (室内機) GHP-M-1-1	床置きダクト形 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 防振架台、風量機外静圧変更、 自然気化式加湿器(12kg/h)組込み フィルターセレクション共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機 (室外機) GHP-M-2	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力45.0kW 暖房能力50.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機 (室内機) GHP-M-2-1	壁ビルトイン形 冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW 加湿器内蔵、高性能フィルター、ガス管弁 キット、分岐管、防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機 (室内機) GHP-M-2-2	壁ビルトイン形 冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW 加湿器内蔵、高性能フィルター、ガス管弁 キット、分岐管、防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機 (室外機) GHP-M-3	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力28.0kW 暖房能力31.5kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機 (室内機) GHP-M-3-1	ビルトインオールダクト形 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 接続チャンバー、フィルターチャンバー、ロングライフ フィルター、吹出グリル(φ150)、吹出丸 ダクト合フレンジ、防振吊り金具共	2	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空調機（室内機） GHP-M-3-2	天カセ 4方向 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW 防振架台、接続チャンパ ^ー 、フィルターチャンパ ^ー 、高性能フィルター、防振吊り金具共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機（室外機） EHP-M-2	ビル用マルチ 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 専用洗浄レス配管キット 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機（室内機） EHP-M-2-1	天カセ 4方向 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 天井パ ^ー ネル、防振吊り金具、ワイヤ ^ー リモコン共	2	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調機（室内機） EHP-M-2-2	ビル用壁掛 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW ワイヤ ^ー リモコン共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
機器搬入費		1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
機器据付費		1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
あと施工アンカー 打設費	接着系アンカーM10	8	本			(見積り・刊行物等) 物価等資料
あと施工アンカー 打設費	接着系アンカーM16	4	本			(見積り・刊行物等) 物価等資料
引張試験費	3本/ロット 本設試験、報告書作成共	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
フラッシング		4	系統			(見積り・刊行物等) 見積り比較
小計						(小計)
集中リモコン	GHP用	1	個			(見積り・刊行物等) 複合単価

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集中リモコン	EHP用	1	個			(見積り・刊行物等) 複合単価
集中リモコン 設定費		1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
総合調整費		1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
小計						(小計)
(撤去費)						(コメント)
撤去工事	室外機、室内機	1	式			別紙 00-0001
ワイヤードリモコン		7	個			(見積り・刊行物等) 複合単価
集中リモコン		1	個			(見積り・刊行物等) 複合単価
機器搬出費 (火葬炉棟)	積込まで	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
機器搬出費 (待合棟)	積込まで	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
冷媒回収破壊費	報告書作成共 9系統	1	式			(見積り・刊行物等) 物価等資料
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(火葬炉棟)						(コメント)
全熱交換器 HEA-K-1	天井カセット形 カセット式ルーバー、手元スイッチ、防振吊金 具共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
全熱交換器 HEA-K-2	天井埋込形 カセット式ルーバー、手元スイッチ、防振吊金 具共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
全熱交換器 HEA-K-3	天井カセット形 カセット式ルーバー、手元スイッチ、防振吊金 具共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
(待合棟)						(コメント)
全熱交換器 HEA-M-1	天井カセット形 カセット式ルーバー、手元スイッチ、防振吊金 具共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
全熱交換器 HEA-M-2	天井カセット形 カセット式ルーバー、手元スイッチ、防振吊金 具共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
全熱交換器 HEA-M-3	天井埋込形 カセット式ルーバー、防振吊金具共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
全熱交換器 HEA-M-4	天井埋込形 カセット式ルーバー、防振吊金具共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
全熱交換器 HEA-M-5	天井埋込形 カセット式ルーバー、防振吊金具共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
						(コメント)
集中リモコン		1	個			(見積り・刊行物等) 見積り比較
集中リモコン設定費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
既設集中リモコン再設 定費		1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
機器取付費		1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		換気設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
						(コメント)
撤去工事	全熱交換器	1	式			別紙 00-0002
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調配管・ダクト設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用保温付被覆銅管	ガス管φ28.6 保温厚20	3	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
冷媒用保温付被覆銅管	液管φ12.7 保温厚10	3	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
冷媒用保温付被覆銅管	ガス管φ12.7 保温厚20	35	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
冷媒用保温付被覆銅管	液管φ9.52 保温厚10	35	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
SAダクト	700×500 L2, 440	5.8	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
VDダンパー	750*500	1	か所			(見積り・刊行物等)
キャンバスダクト	K-1-1 920X430X350H	1	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	K-2-1 920X430X300H	1	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	K-2-1 1500X800X350H	1	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	M-1-1 920X430X400H	1	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	M-1-1 1500X800X350H	1	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	M-2-1, 2 920X430X240H	2	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	M-2-1, 2 450X450X300H	2	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
RAダクト 脱着	450×350 L6.5	10.4	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
RAダンパー 脱着	900×900×650 GW内張り 4m2	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		空調配管・ダクト設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
温度計		3	個			(見積り・刊行物等) 複合単価
ドレン管	VP30A 屋外	10	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
	VP25A 機械室	1.5	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
						(コメント)
既設配管切断接続	冷媒配管 配管1m程度改修共	1	式			別紙 00-0003
既設配管切断接続	冷媒配管 配管・保温1m程度改修共	1	式			別紙 00-0007
既設配管切断接続	ドレン配管 配管1m程度改修共	1	式			別紙 00-0004
既設配管切断接続	保温付フレキダクト 配管・保温1m程度改修共	1	式			別紙 00-0005
連絡配線工事	全熱交換器	1	式			別紙 00-0008
保温工事		1	式			別紙 00-0009
撤去工事		1	式			別紙 00-0006
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		給水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩ビライニング鋼管	SGP-VB 20A 機械室	5	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
仕切弁	GV20A 10k	2	個			(見積り・刊行物等) 複合単価
既設配管切断接続	20A 鋼管	5	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(火葬棟)						(コメント)
鋼管(白)	20A 材工共	8.5	m			(見積り・刊行物等) 見積り比較
鋼管(白) 撤去	25A 材工共	8	m			(見積り・刊行物等) 見積り比較
器具連絡工	強化ホース 20A	4	か所			(見積り・刊行物等) 見積り比較
シルバー塗装工	25A以下	8.5	m			(見積り・刊行物等) 見積り比較
取出し工	既設部 露出 25A	4	か所			(見積り・刊行物等) 見積り比較
配管支持工		8.5	m			(見積り・刊行物等) 見積り比較
雑工事費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
可とう管・ガス栓	I型 20A 検査口付	4	個			(見積り・刊行物等) 見積り比較
GHP用強化ホース	I型 20A 検査口付	4	本			(見積り・刊行物等) 見積り比較
(待合棟)						(コメント)
鋼管(白)	20A 材工共	6	m			(見積り・刊行物等) 見積り比較
鋼管(白) 撤去	25A 材工共	6	m			(見積り・刊行物等) 見積り比較
器具連絡工	強化ホース 20A	3	か所			(見積り・刊行物等) 見積り比較
シルバー塗装工	25A以下	6	m			(見積り・刊行物等) 見積り比較

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		ガス設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
取出し工	既設部 露出 25A	3	か所			(見積り・刊行物等) 見積り比較
配管支持工		6	m			(見積り・刊行物等) 見積り比較
雑工事費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
可とう管・ガス栓	I型 20A 検査口付	3	個			(見積り・刊行物等) 見積り比較
GHP用強化ホース		3	本			(見積り・刊行物等) 見積り比較
計						

機械設備工事 細目別内訳

機械設備工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処理)						(コメント)
発生材運搬	金属くず 0.2m3	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
	廃プラ 0.1m3	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
	保温材 0.2m3	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
発生材処分	金属くず 0.2m3	1	式			(見積り・刊行物等) 参考単価リスト4
	廃プラ 0.1m3	1	式			(見積り・刊行物等) 参考単価リスト5
	保温材 0.2m3	1	式			(見積り・刊行物等) 参考単価リスト6
(有価物処理)						(コメント)
発生材運搬	室外機、室内機	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
有価物控除	室外機、室内機	1	式			(見積り・刊行物等) 参考単価リスト7
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	室外機、室内機	1	式			別紙 00-0001
空調機 (室外機) GHP-K-1	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機 (室内機) GHP-K-1-1	床置きダクト形 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機 (室外機) GHP-K-2	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機 (室内機) GHP-K-2-1	床置きダクト形 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機 (室外機) GHP-K-3	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力28.0kW 暖房能力31.5kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機 (室内機) GHP-K-3-1	ビルトインオールダクト形 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 防振吊り金具共	2	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機 (室内機) GHP-K-3-2	ビルトインオールダクト形 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW 防振吊り金具共	2	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機 (室外機) GHP-K-4	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力45.0kW 暖房能力50.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機 (室内機) GHP-K-4-1	ビルトインオールダクト形 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW 防振吊り金具共	2	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機 (室内機) GHP-K-4-2	ビルトインオールダクト形 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW 防振吊り金具共	2	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機 (室内機) GHP-K-4-3	ビルトインオールダクト形 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 防振吊り金具共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機 (室外機) EHP-K-1	ビル用マルチ 冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機 (室内機) EHP-K-1-1	天カセ 4方向 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW 防振吊り金具共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機 (室内機) EHP-K-1-2	天カセ 1方向 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW 防振吊り金具共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事	室外機、室内機	1	式			別紙 00-0001
空調機(室内機) EHP-K-1-3	天カセ 4方向 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW 防振吊り金具共	2	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機(室外機) GHP-M-1	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機(室内機) GHP-M-1-1	床置きダクト形 冷房能力56.0kW 暖房能力63.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機(室外機) GHP-M-2	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力45.0kW 暖房能力50.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機(室内機) GHP-M-2-1	壁ビルトイン形 冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機(室内機) GHP-M-2-2	壁ビルトイン形 冷房能力22.4kW 暖房能力25.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機(室外機) GHP-M-3	ビル用マルチ・リニューアル用 冷房能力28.0kW 暖房能力31.5kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機(室内機) GHP-M-3-1	ビルトインオールダクト形 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW 防振吊り金具共	2	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機(室内機) GHP-M-3-2	天カセ 4方向 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW 防振吊り金具共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機(室外機) EHP-M-2	ビル用マルチ 冷房能力14.0kW 暖房能力16.0kW 防振架台共	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機(室内機) EHP-M-2-1	天カセ 4方向 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW 防振吊り金具共	2	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
空調機(室内機) EHP-M-2-2	ビル用壁掛 冷房能力2.8kW 暖房能力3.2kW	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		換気設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事	全熱交換器	1	式			別紙 00-0002
全熱交換器	HEA-K-1	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
全熱交換器	HEA-K-2	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
全熱交換器	HEA-K-3	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
全熱交換器	HEA-M-1	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
全熱交換器	HEA-M-2	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
全熱交換器	HEA-M-3	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
全熱交換器	HEA-M-4	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
全熱交換器	HEA-M-5	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調配管・ダクト設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設配管切断接続	冷媒配管 配管1m程度改修共	1	式			別紙 00-0003
冷媒配管切断接続	被覆銅管 天井内 φ15以下	25	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
冷媒配管切断接続	被覆銅管 天井内 φ20以下	12	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
冷媒配管切断接続	被覆銅管 天井内 φ30以下	1	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調配管・ダクト設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設配管切断接続	冷媒配管 配管・保温1m程度改修共	1	式			別紙 00-0007
切断接続費	被覆銅管 機械室 φ15以下	2	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	被覆銅管 機械室 φ20以下	3	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	被覆銅管 機械室 φ30以下	2	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	被覆銅管 機械室 φ40以下	3	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	被覆銅管 室外機置場 φ15以下	5	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	被覆銅管 室外機置場 φ20以下	6	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	被覆銅管 室外機置場 φ30以下	2	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	被覆銅管 室外機置場 φ40以下	5	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調配管・ダクト設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設配管切断接続	ドレン配管 配管1m程度改修共	1	式			別紙 00-0004
切断接続費	天井内 A25	18	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	機械室 A25	5	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	室外機置場 A25	5	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	室外機置場 A30	1	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						
既設配管切断接続	保温付フレキダクト 配管・保温1m程度改修共	1	式			別紙 00-0005
切断接続費	φ 100	4	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
切断接続費	φ 150	6	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
切断接続費	φ 250	12	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調配管・ダクト設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
連絡配線工事	全熱交換器	1	式			別紙 00-0008
配線	EM-CEE2° -2C ころがし	90	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
配線	EM-CEE2° -2C 管内	40	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
電線管	G22 露出	10	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
電線管	E25 露出	30	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
丸形露出BOX	E25 1方向出	2	個			(見積り・刊行物等) 物価等資料
アウトレットボックス		9	個			(見積り・刊行物等) 物価等資料
PBOX	SUSWP200×200×100	2	個			(見積り・刊行物等) 物価等資料
配管塗装費		40	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
貫通及び補修費	φ25	18	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
区画貫通処理	単管	1	か所			(見積り・刊行物等) 物価等資料
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調配管・ダクト設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0009
冷媒配管	屋外露出 SUS φ100 L=15	15	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
SAダクト	機械室 アルミガラスクロス 5.8m ²	5.8	m ²			(見積り・刊行物等) 物価等資料
計						

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調配管・ダクト設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去工事		1	式			別紙 00-0006
冷媒用保温付被覆銅管	ガス管 φ25.4 保温厚20	3	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
冷媒用保温付被覆銅管	液管 φ12.7 保温厚10	3	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
冷媒用保温付被覆銅管	ガス管 φ12.7 保温厚20	35	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
冷媒用保温付被覆銅管	液管 φ6.4 保温厚10	35	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
SAダクト	700×500 L2, 440	5.8	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
キャンバスダクト	K-1-1 920X430X350H	1	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	K-2-1 920X430X300H	1	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	M-1-1 920X430X4000H	1	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	M-2-1, 2 920X430X240H	2	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
	M-2-1, 2 450X450X300H	2	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
温度計	K-1-1, 2-1	2	個			(見積り・刊行物等) 複合単価
ドレン管	VP30A 屋外	15	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
	VP25A 屋外	3	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
保温	SUS	18	m			(見積り・刊行物等) 複合単価

機械設備工事 別紙明細

機械設備工事		空調配管・ダクト設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0006
計						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(積上げ共通仮設)						(コメント)
A型バリケード	L=1.2 H=0.8 ウェト共	23	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
鉄板敷き	1, 524*3, 048*22	36	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
仮設敷鉄板運搬		36	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
交通誘導員	B種	4	人			(見積り・刊行物等) 複合単価
ラフタークレーン	50 t	2	日			(見積り・刊行物等) 物価等資料
計						