

参 考 数 量 書

番 号

令和5年度（ ）第 23011 号

工 事 名

名張市保健センター屋外非常階段外壁及び防水改修工事

場 所

名張市 朝日町 地内

注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
電気設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

建築工事 科目別内訳

屋外非常階段									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式				WP	
外壁及び階段改修工事		1		式				WP	
防水改修工事		1		式				WP	
塗装改修工事		1		式				WP	
撤去工事		1		式				WP	
発生材処分		1		式				WP	
	計								

建築工事 細目別内訳

屋外非常階段		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
墨出し	外壁改修	119	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
養生	外壁改修	74	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
整理清掃後片付け	外壁改修	74	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
外部足場	手摺先行方式 建地600	119	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
安全手摺		16.6	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
垂直養生	建築用工事シート 防災1類	132	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
階段足場		25	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
仮設材運搬		1	式			別紙 00-0001
石綿作業養生等	養生費、保護具等	1	式			別紙 00-0002
計						

建築工事 細目別内訳

屋外非常階段		外壁及び階段改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
施工数量調査	外壁改修 打放し面・仕上塗材改修 目視・打診調査(マスキング) 報告書作成共	162	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価表
(外壁及び階段改修)						(コメント)
ひび割れ部改修	シール工法	10	m			(見積り・刊行物等) 見積比較表
ひび割れ部改修	Uカットシール工法	20	m			(見積り・刊行物等) 見積比較表
欠損部改修	エポキシ樹脂モルタル 欠損部周囲はつり共	6	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較表
断面修復	鉄筋腐食補修工法 回復目標レベル：恒久(含浸材処理) 周囲はつり、浮き鏽除去、防錆処理 断面修復(ポリマセメントモルタル) 表面被覆共	5	m			(見積り・刊行物等) 見積比較表
浮き部改修 (SUS手摺下部防水モルタル部) (水切り)	アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入 袖壁天端 @200	43	m			(見積り・刊行物等) 見積比較表
						(コメント)
アルミアングル	L:20*20*1.5	22.4	m			(見積り・刊行物等) 見積比較表
取合コーキング	MS-2 変成シリコン系	22.4	m			(見積り・刊行物等) 見積比較表
(吹き付け)						(コメント)
水洗い・清掃	デッキブラシ程度	160	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較表
下地調整材	JISA6916	160	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較表
複層仕上塗材RE	JISA6909 水系エポキシタイル 施行部位：外壁面・庇側面 ローラー施工	133	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較表

建築工事 細目別内訳

屋外非常階段		防水改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(非常階段)						(コメント)
水洗い・清掃	高压洗浄	37.9	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較表
塗膜防水	ウレタン X-2 踊場・踏面・蹴上	34	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較表
塗膜防水	ウレタン X-2 溝・巾木	8.2	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較表
塗膜防水	ウレタン X-2 踏台 0.6m ²	1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較表
ひび割れ補修	踏面・蹴上・踊り場・溝・巾木 シール工法程度	37.9	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較表
屋外 防滑性ビニル床シート	踊場	13.7	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較表
屋外 防滑性ビニル床シート	階段踏面 (蹴上一体)	15.2	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較表
(救急搬送出入口 上庇)						(コメント)
塗膜防水	ウレタン X-2 庇 2.0m ²	1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較表
(コーキング)						(コメント)
建具周囲	MS-2 変成シリコン系 10*10	24.5	m			(見積り・刊行物等) 見積比較表
打継ぎ目地	PU-2 ポリウレタン系 20*10	11.4	m			(見積り・刊行物等) 見積比較表
SUS手摺下部周囲	MS-2 変成シリコン系 10*10 1箇所当たり柱脚部×1,化粧プレート周囲×1箇所	38	箇所			(見積り・刊行物等) 見積比較表
計						

建築工事 細目別内訳

屋外非常階段		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
吹付けタイル撤去 (下地非撤去)	水洗い,ケレン程度 主材の脆弱部のみ撤去 (下地調整材非撤去)	133	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較表
吹付けリシン撤去 (下地撤去共)	下地調整材に石綿含有 (Lv. 3) 救急搬入口上部庇共	29.4	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較表
打ち継ぎ目地 コーキング撤去	PU-2 ポリウレタン系 20*10	11.4	m			(見積り・刊行物等) 見積比較表
						(コメント)
変圧器 移設費 (重量品 600kg/m3以上)	30kVA×1台 変圧器 160kg + 鋼製保管箱 120kg 50kVA×1台 変圧器 220kg + 鋼製保管箱 120kg 人力、油圧ジャッキ、道板、コロ共	1	式			別紙 00-0003
変圧器 復旧費 (重量品 600kg/m3以上)	30kVA×1台 変圧器 160kg + 鋼製保管箱 120kg 50kVA×1台 変圧器 220kg + 鋼製保管箱 120kg 人力、油圧ジャッキ、道板、コロ共	1	式			別紙 00-0004
計						

建築工事 細目別内訳

屋外非常階段		発生材処分				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材積込)						(コメント)
塗膜・下地調整材	石綿含有建材Lv.3 梱包共	0.2	m3			(見積り・刊行物等) 見積比較表
塗膜	吹付主材	0.3	m3			(見積り・刊行物等) 見積比較表
コンガラ	0.05m3	1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較表
(発生材運搬)						(コメント)
塗膜・下地調整材	石綿含有建材Lv.3	0.2	m3			(見積り・刊行物等) 見積比較表
塗膜	吹付主材	0.3	m3			(見積り・刊行物等) 見積比較表
コンガラ	0.05m3	1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較表
(発生材処分)						(コメント)
塗膜・下地調整材	石綿含有建材Lv.3	0.2	m3			(見積り・刊行物等) 採用単価リスト1
塗膜	吹付主材	0.3	m3			(見積り・刊行物等) 採用単価リスト2
コンガラ	0.05m3	1	式			(見積り・刊行物等) 採用単価リスト3
計						

電気設備工事 細目別内訳

屋外非常階段		電灯設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
LED誘虫器	材工 通路用 紫外+青色LED	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
電線	EM-EEF2.0-3C 管内	8	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
電線管	VE22 露出配管	8	m			(見積り・刊行物等) 刊行物比較
露出丸形ボックス	1方出 防水	1	個			(見積り・刊行物等) 刊行物比較
露出丸形ボックス	2方出 防水	2	個			(見積り・刊行物等) 刊行物比較
塗装工事	電線管、ボックス	1	式			別紙 00-0005
撤去工事	外灯、配管、配線	1	式			別紙 00-0006
計						

建築工事 別紙明細

屋外非常階段		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石綿作業養生等	養生費、保護具等	1	式			別紙 00-0002
床養生	二重張り	28.6	m ²			(見積り・刊行物等) 物価等資料
壁面養生		133	m ²			(見積り・刊行物等) 物価等資料
整理清掃片付け		28.6	m ²			(見積り・刊行物等) 物価等資料
保護具	JIS T 8115	4	着			(見積り・刊行物等) 物価等資料
半面型マスク	TN237	2	個			(見積り・刊行物等) 物価等資料
眼鏡	JIS T 8147	2	個			(見積り・刊行物等) 物価等資料
手袋	JIS T 8116 12双入り/袋	1	袋			(見積り・刊行物等) 物価等資料
シューズカバー		4	足			(見積り・刊行物等) 物価等資料
計						

建築工事 別紙明細

屋外非常階段		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
変圧器 移設費 (重量品 600kg/m3以上)	30kVA×1台 変圧器 160kg + 鋼製保管箱 120kg 50kVA×1台 変圧器 220kg + 鋼製保管箱 120kg 人力、油圧ジャッキ、道板、コロ共	1	式			別紙 00-0003
移設費	変圧器 30KVA	0.28	t			(見積り・刊行物等) 複合単価
移設費	変圧器 50KVA	0.34	t			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						
変圧器 復旧費 (重量品 600kg/m3以上)	30kVA×1台 変圧器 160kg + 鋼製保管箱 120kg 50kVA×1台 変圧器 220kg + 鋼製保管箱 120kg 人力、油圧ジャッキ、道板、コロ共	1	式			別紙 00-0004
復旧費	変圧器 30KVA	0.28	t			(見積り・刊行物等) 複合単価
復旧費	変圧器 50KVA	0.34	t			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

電気設備工事 別紙明細

屋外非常階段		電灯設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
塗装工事	電線管、ボックス	1	式			別紙 00-0005
電線管	OP 2回	8	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
露出ボックス	OP 2回	3	個			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						
撤去工事	外灯、配管、配線	1	式			別紙 00-0006
殺虫器	屋外露出	1	台			(見積り・刊行物等) 複合単価
電線	VVF2.0-3C 管内	8	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
電線管	VE22	8	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
位置ボックス		3	個			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

