

参 考 数 量 書

番 号

令和 5年度 () 第 23013 号

工 事 名

一ノ井市営中層住宅(S53)給水設備改修工事

場 所

名張市 赤目町一ノ井 地内

注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

建築工事 細目別内訳

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昇降足場	1.8×1.8 H=8.8	1	式			別紙 00-0001 複合単価
同上運搬費		1	式			別紙 00-0002 複合単価
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		建具塗装改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(塗装工事)						
ハイスペース防火戸 合成樹脂調合ペイント(SOP)	鉄鋼面 下地調整RB種 錆止め2回 両面 枠共	86.8	m ²			複合単価
同上扉 撤去及び復旧	既設再利用 防火戸 1800×2680×6枚 建付け調整共	28.9	m ²			複合単価
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		基礎・構内舗装工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(ポンプ庫)						
床面 目荒し	1,300×600	1	式			複合単価
差筋アンカー	D10 L450	6	本			物価等資料
鉄筋加工組立	材工 D10	1	式			複合単価
型枠組立	普通合板型枠	1	式			複合単価
基礎コンクリート (t=100)	材工 Fc21N+6/mm ² S18 金鍍仕上げ	1	式			複合単価
(構内舗装)						
碎石敷き (t=60)	材工 RC40 12.9m ²	1	式			複合単価
差筋アンカー	D10 L450	44	本			物価等資料
溶接金網	材工 φ6×150×150	12.9	m ²			複合単価
土間コンクリート (t=100)	材工 Fc18N/mm ² S18 0.78m ³ 刷毛引仕上げ	1	式			複合単価
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去工事)						
フェンス脱着	撤去及び復旧	1	枚			複合単価
高架水槽架台撤去	鋼製架台 H3.8	1	式			複合単価
カッター切		10.8	m			複合単価
土間コン 撤去	0.3m3 砕石共	1	式			複合単価
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(発生材処分)						
発生材積込	土間コン、砕石 0.3m ³	1	式			複合単価
発生材運搬	土間コン、砕石 0.3m ³	1	式			複合単価
発生材処分	土間コン、砕石 0.7t	1	式			採用単価リスト1
(有価物処理)						
運搬費	鉄くず H2 1,194kg	1	式			複合単価
有価物処理費	鉄くず H2 1,194kg	1	式			採用単価リスト2
計						

電気設備工事 細目別内訳

電気設備工事		ポンプ等電源設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管	C(31)	4	m			物価等資料
電線	CE5.5° -4C 管内	4	m			複合単価表
電線	EM-CEE2.0° -4C 既設管内	6	m			複合単価表
塗装工事	SOP 素地ごしらえ共	4	m			複合単価表
撤去工事	C管25A 12m CV3.5° -3C E2.0 6m CVV 2° -8C 6m 動力制御盤 1面	1	式			複合単価表
発生材積込費	金属くず 0.2m3	1	式			複合単価表
発生材運搬費	金属くず 0.2m3	1	式			複合単価表
発生材処分費	金属くず 160kg	1	式			採用単価リスト3
計						

機械設備工事 細目別内訳

給水設備工事		給水設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PWU-2 給水加圧ポンプユニット		1	台			見積比較
機器据付費		1	台			複合単価表
あと施工アンカー	M10	4	本			物価等資料
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	65A 屋外地中	50	m			複合単価表
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	65A 屋外露出	4	m			複合単価表
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	65A 機械室	10	m			複合単価表
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	50A 暗渠	17	m			複合単価表
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	65A 暗渠	5	m			複合単価表
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	20A PS	32	m			複合単価表
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	40A PS	6	m			複合単価表
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	50A PS	8	m			複合単価表
仕切弁： JIS10Kコア内蔵	20A	14	個			複合単価表
仕切弁： JIS10Kコア内蔵	50A	3	個			複合単価表
逆止弁： JIS10Kコア内蔵	50A	2	個			複合単価表
エア抜き弁		2	個			複合単価表

機械設備工事 細目別内訳

給水設備工事		給水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フレキシブル継手	FJ (玉形) 50A	1	個			複合単価表
遠隔式量水器	20A	12	個			複合単価表
同上調整費	既設メータ読み値合せ作業	1	式			見積比較
既設配管切断接続		1	式			別紙 00-0003 複合単価表
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0004 複合単価表
保温工事		1	式			別紙 00-0005 刊行物資料
掘方・埋戻し		1	式			別紙 00-0006 複合単価表
埋設表示		50	m			複合単価表
計						

機械設備工事 細目別内訳

給水設備工事		仮設給水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管 : 2種(硬質)	20A 一般	34	m			複合単価表
水道用ポリエチレン管 : 2種(硬質)	25A 一般	23	m			複合単価表
水道用ポリエチレン管 : 2種(硬質)	30A 一般	41.5	m			複合単価表
水道用ポリエチレン管 : 2種(硬質)	30A 地中	11.5	m			複合単価表
保温工事		1	式			別紙 00-0007 複合単価表
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0008 複合単価表
既設配管接続費		1	式			別紙 00-0009 複合単価表
計						

機械設備工事 細目別内訳

給水設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
受水槽	セキスイハイパ [®] ネットタンク 型式：F-S W2.0×2.0×H1.0 容量：4.0t	1	基			
高架水槽	FRP製 1.5×1.5×1.5H	1	基			
揚水ポンプ	自動交互並列運転 2.2kw (2台)	1	基			複合単価表
硬質ライニング鋼管	20A 屋外地中	30	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	40A 屋外地中	6	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	50A 屋外地中	11	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	50A 機械室	3	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	40A 屋外露出	1.5	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	50A 屋外露出	39	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	50A 暗渠	10	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	20A PS	27	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	30A PS	5.5	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	40A PS	11	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	50A PS	20	m			複合単価表
弁類	SV20A	13	個			複合単価表

機械設備工事 細目別内訳

給水設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
弁類	SV50A	8	個			複合単価表
弁類	CV50A	2	個			複合単価表
弁類	GV50A	1	個			複合単価表
バルブボックス	20A	1	個			複合単価表
散水栓	20A ボックス共	1	個			複合単価表
エア抜き弁	20A	2	個			複合単価表
フレキシブル継手	FJ(SUS)50A	5	個			複合単価表
フレキシブル継手	FJ(SUS)65A	2	個			複合単価表
電極	3P	1	個			複合単価表
遠隔式量水器	20A	12	個			複合単価表
硬質ポリ塩化ビニル管：VP	50A 屋外露出	1	m			複合単価表
硬質ポリ塩化ビニル管：VP	75A 屋外露出	5	m			複合単価表
防虫網	80A	1	個			複合単価表
防虫網	100A	1	個			複合単価表
保温工事		1	式			別紙 00-0010 複合単価表

機械設備工事 細目別内訳

給水設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(撤去工事)						
水道用ポリエチレン管	20A 一般	34	m			複合単価表
水道用ポリエチレン管	25A 一般	23	m			複合単価表
水道用ポリエチレン管	30A 一般	41.5	m			複合単価表
水道用ポリエチレン管	30A 地中	11.5	m			複合単価表
保温工事		1	式			別紙 00-0011 複合単価表
計						

機械設備工事 細目別内訳

給水設備工事		発生材処理					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
発生材積込費	保温材 1.2m3	1	式			複合単価表	
	金属くず 0.8m3	1	式			複合単価表	
	廃プラ 1.7m3	1	式			複合単価表	
発生材運搬費	保温材 1.2m3	1	式			複合単価表	
	金属くず 0.8m3	1	式			複合単価表	
	廃プラ 1.7m3	1	式			複合単価表	
発生材処分費	保温材 239kg	1	式			採用単価リスト4	
	金属くず 867kg	1	式			採用単価リスト5	
	廃プラ 601kg	1	式			採用単価リスト6	
計							

建築工事 別紙明細

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昇降足場	1.8×1.8 H=8.8	1	式			別紙 00-0001
枠組本足場	手摺先行方式	32	m ²			複合単価
安全手すり		5.4	m			複合単価
災害防止	養生シート 建築工事用 I 類 防災	14.4	m ²			複合単価
計						
同上運搬費		1	式			別紙 00-0002
枠組本足場	手摺先行方式	32	m ²			複合単価
安全手すり		5.4	m			複合単価
災害防止	養生シート GL+2,000	14.4	m ²			複合単価
計						

機械設備工事 別紙明細

給水設備工事		給水設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
既設配管切断接続		1	式			別紙 00-0003
既設配管切断	20A	1	か所			
既設配管切断	40A	1	か所			
既設配管切断	50A	2	か所			
既設配管切断接続	20A	12	か所			
既設配管切断接続	65A	1	か所			
計						
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0004
機械はつり	φ 63mm t=100	1	か所			複合単価表
機械はつり	φ 63mm t=250	1	か所			複合単価表
計						

機械設備工事 別紙明細

給水設備工事		給水設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0005
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	65A 屋外露出	4	m			刊行物資料
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	65A 機械室	9	m			刊行物資料
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	50A 暗渠	17	m			刊行物資料
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	65A 暗渠	5	m			刊行物資料
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	20A PS	27	m			刊行物資料
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	40A PS	6	m			刊行物資料
水道用硬質塩化ビニル管：HIVP	50A PS	7.5	m			刊行物資料
計						
掘方・埋戻し		1	式			別紙 00-0006
掘削	人力	6.1	m ³			複合単価表
埋戻し	人力 掘削土 残土数均共	6	m ³			複合単価表
数均し	人力	0.1	m ³			複合単価表
計						

機械設備工事 別紙明細

給水設備工事		仮設給水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0007
保温筒：20A	ホ°ポリエチレンフォーム+ホ°ポリエチレンフィルム	24	m			複合単価表
保温筒：25A	ホ°ポリエチレンフォーム+ホ°ポリエチレンフィルム	23	m			複合単価表
保温筒：32A	ホ°ポリエチレンフォーム+ホ°ポリエチレンフィルム	41.5	m			複合単価表
計						
はつり及び補修		1	式			別紙 00-0008
機械はつり	φ38mm t=50	2	か所			複合単価表
計						
既設配管接続費		1	式			別紙 00-0009
既設配管切断接続	20A	12	か所			複合単価表
既設配管切断接続	50A	1	か所			複合単価表
計						

機械設備工事 別紙明細

給水設備工事		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
保温工事		1	式			別紙 00-0010
硬質ライニング鋼管	50A 機械室	3	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	40A 屋外露出	1.5	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	50A 屋外露出	39	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	50A 暗渠	10	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	20A PS	27	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	30A PS	5.5	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	40A PS	11	m			複合単価表
硬質ライニング鋼管	50A PS	20	m			複合単価表
計						

機械設備工事 別紙明細

給水設備工事		撤去工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
保温工事		1	式			別紙 00-0011
保温筒：20A	ホ°ポリエチレンフォーム+ホ°ポリエチレンフィルム	24	m			複合単価表
保温筒：25A	ホ°ポリエチレンフォーム+ホ°ポリエチレンフィルム	23	m			複合単価表
保温筒：32A	ホ°ポリエチレンフォーム+ホ°ポリエチレンフィルム	41.5	m			複合単価表
計						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高所作業車	作業床高さ 8~10m	1	日			物価等資料
ラフタークレーン	25t	1	日			物価等資料
交通誘導員	B	2	人			物価等資料
計						