

# 参 考 数 量 書

番 号	令和 5年 度 （ 地 工 ） 第 3 号
工 事 名	赤目市民センター高圧機器改修工事
場 所	名張市 赤目町丈六 地内

## 注 意

- ・ 本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・ 本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
赤目市民センター高圧機器改修工事				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		



用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	電気設備工事						
	高圧気中負荷開閉器	SOG7.2KV200A 方向性 LA・VT内蔵型 SUS製 モールドコーン仕様 GR共 材工共	1	台			複合単価
	高圧負荷開閉器	LBS 7.2KV 200A 絶縁バリヤ共 材工共	1	台			複合単価
	LBS用電力ヒューズ	7.2KV 30A 3本 材工共 予備3本共	1	式			別紙明細-1
	高圧進相コンデンサ	油入式 3φ6600V 19.1kval 材工共	1	基			複合単価
	高圧直列リアクトル	油入式 3φ6600V 1.15kval 材工共 接続ケーブル共	1	基			複合単価
	電線	PDC 38° 材工共	6	m			複合単価
	電線	6KV EM-CET38° 材工共 管内	17	m			複合単価
	電線	EM-E 22° 材工共	6	m			物価等資料
	端末処理材	(屋外) 6KV 38°×1 材工共	1	組			複合単価
	端末処理材	(屋内) 6KV 38°×1 材工共	1	組			複合単価
	搬入費	100kg以上機器	1	式			複合単価
	撤去工事費		1	式			別紙明細-2
	既設キュービクル改造費	L型アングル 3*40*40 L2500*4本 A型ブラケット 400*400 2本 加工組立共 既設配線脱着共	1	式			見積
	廃材運搬費		1	式			複合単価
	保安協会竣工検査業務費	竣工検査代(持込試験、現地耐圧試験)、電源操作手数料等	1	式			見積
	スクラップ控除	H2 有価物	1	式			採用単価リスト1

用途	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	廃材処分費	金属くず PCB無し	1	式			採用単価リスト2
	合 計						



