

参 考 数 量 書

番 号

令和5年度（ ）第23008号

工 事 名

市立病院駐輪場整備工事

場 所

名張市 百合が丘西1番町 地内

注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

建築工事 細目別内訳

市立病院駐輪場		庇工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
アルミ製逆勾配庇	D1200 L5800 規格樹脂製堅樋 (45角) L2930 x 2ヶ所 アルフィンAD-R 同等品不可	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積比較
アルミ製逆勾配庇	D1200 L5900 規格樹脂製堅樋 (45角) L2930 x 2ヶ所 アルフィンAD-R 同等品不可	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積比較
同上取付		1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較
運搬・諸経費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較
コーキング		1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較
アンカー打設	接着系アンカー M10 x 60本 引張試験共	1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較
計						

建築工事 細目別内訳

市立病院駐輪場		外構工事					
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考	
植栽撤去	イヌツゲ H=800程度	160	本			(見積り・刊行物等) 見積比較	
客土撤去		3.5	m ³			(見積り・刊行物等) 見積比較	
普通型枠		0.42	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価	
型枠運搬費		0.42	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価	
普通コンクリート	18-18-25	1.9	m ³			(見積り・刊行物等) 物価等資料	
同上打設費	人力	1.9	m ³			(見積り・刊行物等) 複合単価	
金鍍仕上げ		15.8	m ²			(見積り・刊行物等) 物価等資料	
鉄筋	SD295 D10	0.07	t			(見積り・刊行物等) 物価等資料	
鉄筋加工組立		0.07	t			(見積り・刊行物等) 複合単価	
鉄筋運搬		0.07	t			(見積り・刊行物等) 複合単価	
差し筋アンカー	D10@400 横打 機械式	43	か所			(見積り・刊行物等) 物価等資料	
砕石地業	厚100 再生クラッシュラン	1.6	m ³			(見積り・刊行物等) 複合単価	
誘発目地	1025×3本	3.1	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料	
コーキング	床 既存タイル取合 変成シリコン 10×10	17.7	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料	
硬質ポリ塩化ビニル管	雨水排水管 65A：地中	2.4	m			(見積り・刊行物等) 複合単価	

建築工事 細目別内訳

市立病院駐輪場		外構工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
グレーチング新設	180用	15	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
駐輪場ライン引き	W=50 L=1150 ×14本	16.1	m			(見積り・刊行物等) 見積比較
						(コメント)
発生材積み込み	客土 3.5m3	1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較
発生材積み込み	植栽	1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較
発生材運搬	客土 3.5m3	1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較
発生材運搬	植栽	1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較
発生材処分	客土 3.5m3	1	式			(見積り・刊行物等) 採用単価リスト1
発生材処分	植栽	1	式			(見積り・刊行物等) 採用単価リスト2
計						

