

# 参 考 数 量 書

番 号

令和5年度（ ）第23018号

工 事 名

市庁舎自家発電設備整備工事

場 所

名張市 鴻之台1番町 地内

## 注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

# 工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
電気設備工事	1	式		CK 直接工事費
機械設備工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費(指定仮設工事(積上含む))	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

建築工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
地下一階(発電機室) ※防油堤ほか工事	1	式		WP
駐車場(議会棟側植込) ※地下タンク基礎工事	1	式		WP
駐車場(議会棟側植込) ※地下タンク周囲	1	式		WP
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
地下一階(発電機室)	1	式		WP
計				

機械設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
発電機室・駐車場(議会棟側植込)	1	式		WP
計				

# 建築工事 科目別内訳

## 地下一階(発電機室)※防油堤ほか工事

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
コンクリート工事	1	式		WP
組積・雑工事	1	式		WP
計				

建築工事 科目別内訳

駐車場(議会棟側植込)※地下タンク基礎工事									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式				WP	
土工事		1		式				WP	
地業工事		1		式				WP	
鉄筋工事		1		式				WP	
コンクリート工事		1		式				WP	
型枠工事		1		式				WP	
発生材処理費		1		式				WP	
	計								

建築工事 科目別内訳

駐車場(議会棟側植込)※地下タンク周囲									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
基礎・雑工事		1		式				WP	
外構工事		1		式				WP	
撤去工事		1		式				WP	
発生材処理費		1		式				WP	
	計								





機械設備工事 科目別内訳

発電機室・駐車場(議会棟側植込)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
新設貯蔵設備工事	1	式		WP
既設貯蔵設備改修工事	1	式		WP
燃料配管工事	1	式		WP
排気管工事	1	式		WP
換気ダクト工事	1	式		WP
保温工事	1	式		WP
撤去工事	1	式		WP
計				



建築工事 細目別内訳

地下一階(発電機室)※防油堤ほか工事		組積・雑工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
防油堤CB積み	CB100 C種 1段積	14.3	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
差筋アンカー	D10	25	本			(見積り・刊行物等) 物価等資料
天端モルタル塗り	t 30	14.3	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
通気管カバー	SUSパイプ 100φ 4か所	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
消火器設置	4種 50型	1	本			(見積り・刊行物等) カタログ比較
危険物標識	スチール 300×600	2	枚			(見積り・刊行物等) 複合単価
危険物標識撤去	スチール 300×600	2	枚			(見積り・刊行物等) 複合単価
SD-1 ドアチェック撤去	既設スチール扉	1	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						



# 建築工事 細目別内訳

駐車場(議会棟側植込)※地下タンク基礎工事 土工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
根切り	総堀 自立山留め内	41.5	m3			(見積り・刊行物等) 物価等資料
床付け		9.1	m2			(見積り・刊行物等) 物価等資料
埋戻し	購入良質土	35.4	m3			(見積り・刊行物等) 複合単価
重機回送費		1	式			(見積り・刊行物等) 物価等資料
山留支保工	松杭 横矢板 壁面面積：28.1m2	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						



建築工事 細目別内訳

駐車場(議会棟側植込)※地下タンク基礎工事 鉄筋工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295A D10	170	kg			(見積り・刊行物等) 物価等資料
	SD295A D13	1,130	kg			(見積り・刊行物等) 物価等資料
	SD295A D16	168	kg			(見積り・刊行物等) 物価等資料
鉄筋加工組立		1,410	kg			(見積り・刊行物等) 複合単価
鉄筋運搬費		1,410	kg			(見積り・刊行物等) 物価等資料
鉄筋スクラップ	H2	▲40.6	kg			(見積り・刊行物等) 物価等資料
計						



# 建築工事 細目別内訳

駐車場(議会棟側植込)※地下タンク基礎工事 コンクリート工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(材料費)						(コメント)
普通コンクリート	捨コン Fc18 S15 空積割増	0.6	m3			(見積り・刊行物等) 物価等資料
	下部スラブ Fc24+3 S15	2.4	m3			(見積り・刊行物等) 物価等資料
	枕木基礎 Fc24+3 S15 空積割増	0.3	m3			(見積り・刊行物等) 物価等資料
	上部スラブ Fc24+3 S15	3.3	m3			(見積り・刊行物等) 物価等資料
	支柱 Fc24+3 S15 空積割増	0.7	m3			(見積り・刊行物等) 物価等資料
(手間)						(コメント)
打設手間	ポンプ(ブーム式) 捨コン、下部スラブ、枕木基礎、 支柱	3.8	m3			(見積り・刊行物等) 複合単価
コンクリートポンプ組立	ブーム式	4	回			(見積り・刊行物等) 複合単価
コンクリートポンプ運転	ブーム式	3.8	m3			(見積り・刊行物等) 複合単価
打設手間	人力打設 上部スラブ	3.3	m3			(見積り・刊行物等) 複合単価
木鏝均し	捨コン	7.9	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) 物価等資料
	下部スラブ	7.9	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) 物価等資料
金鏝仕上	上部スラブ	7.9	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) 物価等資料
計			m <sup>2</sup>			

建築工事 細目別内訳

駐車場(議会棟側植込)※地下タンク基礎工事 型枠工事						
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
普通合板型枠	下部スラブ	3.6	m2			(見積り・刊行物等) 物価等資料
曲面型枠	枕木基礎	0.5	m2			(見積り・刊行物等) 物価等資料
普通合板型枠	枕木基礎	2.2	m2			(見積り・刊行物等) 物価等資料
普通合板型枠	支柱基礎	10.1	m2			(見積り・刊行物等) 物価等資料
打放し型枠	上部スラブ	3.6	m2			(見積り・刊行物等) 物価等資料
型枠運搬費		20	m2			(見積り・刊行物等) 物価等資料
アンカーセット	M16	4	本			(見積り・刊行物等) 物価等資料
面木	上部スラブ周囲	13.8	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
計						







建築工事 細目別内訳

駐車場(議会棟側植込)※地下タンク周囲		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
カッター切り	アスファルト舗装	10	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
アスファルト舗装撤去	t=50	4.5	m <sup>2</sup>			(見積り・刊行物等) 複合単価
同上砕石撤去	t=150	0.9	m <sup>3</sup>			(見積り・刊行物等) 物価等資料
縁石ブロック撤去	t=150	9	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
樹木撤去	高木 H4.5 W3.0 幹0.3φ	1	本			(見積り・刊行物等) 複合単価
	中木 H3.5 W2.4 幹0.45φ	3	本			(見積り・刊行物等) 複合単価
	低木 H2.4 W1.5 幹0.15φ	1	本			(見積り・刊行物等) 複合単価
	ツツジ H1.0 W0.5 幹0.3φ	30	本			(見積り・刊行物等) 複合単価
重機回送費		1	式			(見積り・刊行物等) 物価等資料
計						

建築工事 細目別内訳

駐車場(議会棟側植込)※地下タンク周囲		発生材処理費				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
発生材集積積込	コンガラ	0.5	m3			(見積り・刊行物等) 物価等資料
	アスファルト	0.2	m3			(見積り・刊行物等) 物価等資料
	砕石	0.9	m3			(見積り・刊行物等) 物価等資料
	樹木、植栽	5.3	m3			(見積り・刊行物等) 物価等資料
発生材運搬費	コンガラ	0.5	m3			(見積り・刊行物等) 複合単価
	アスファルト	0.2	m3			(見積り・刊行物等) 複合単価
	砕石	0.9	m3			(見積り・刊行物等) 複合単価
	樹木、植栽	5.3	m3			(見積り・刊行物等) 複合単価
発生材処分費	コンガラ 0.75t	1	式			(見積り・刊行物等) 採用単価リスト2
	アスファルト 0.34t	1	式			(見積り・刊行物等) 採用単価リスト3
	砕石 1.33t	1	式			(見積り・刊行物等) 採用単価リスト4
	樹木、植栽 2.9t	1	式			(見積り・刊行物等) 採用単価リスト5
計						

電気設備工事 細目別内訳

地下一階(発電機室)		発電機電源設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6kV EM-FPT-Cケーブル	38mm2 ヒット内	29	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
端末処理材 6kV EM-CET	38mm2 屋内	4	組			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-IE電線	60mm2	43	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
EM-CEケーブル	200mm2 -1C ヒット内	17	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEケーブル	2mm2- 2C 管内	34	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEケーブル	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	10	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEケーブル	2mm2- 2C ヒット内	10	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C ヒット内	16	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	37	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内	9	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C ヒット内	30	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C ヒット内	10	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-FP ケーブル	14mm2 -2C ヒット内	19	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-FPTケーブル	14mm2 ヒット内	8	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEEケーブル	2mm2 -2C ヒット内	10	m			(見積り・刊行物等) 複合単価



電気設備工事 細目別内訳

地下一階(発電機室)		発電機電源設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
EM-CEEケーブル	2mm2 -3C FEP内(PF・CD)	10	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEEケーブル	2mm2 -4C ヒット内	54	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEEケーブル	2mm2 -6C ヒット内	6	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEEケーブル	2mm2 -10C ヒット内	18	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEEケーブル	1. 25mm2-20C 管内	34	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
EM-CEEケーブル	1. 25mm2-20C FEP内(PF・CD)	10	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
厚鋼電線管(G)	(16)	34	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
厚鋼電線管(G)	(22)	42	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
厚鋼電線管(G)	(28)	34	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
シーリングフィッティング	22mm	2	個			(見積り・刊行物等) 複合単価
ジャンクションボックス	22mm2方出	1	個			(見積り・刊行物等) 複合単価
フレキシブルフィッティング	22mm	2	本			(見積り・刊行物等) 物価等資料
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(30)	44	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(50)	8	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
波付硬質合成樹脂管(FEP)	(80)	8	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料

電気設備工事 細目別内訳

地下一階(発電機室)		発電機電源設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ブルボックス SS形	250 x 250 x 200	2	個			(見積り・刊行物等) 複合単価
ブルボックス SUS防水	150 x 150 x 100	2	個			(見積り・刊行物等) 複合単価
ブルボックス SUS防水	250 x 250 x 200	1	個			(見積り・刊行物等) 複合単価
貫通処理		1	式			別紙 00-0001
塗装費		1	式			別紙 00-0002
撤去		1	式			別紙 00-0003
計						

# 電気設備工事 細目別内訳

地下一階(発電機室)		発電設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(機器)						(コメント)
ガスタービン	AT360形 出力228kW・使用燃料：灯油・単独排気・冷却方式：パッケージファンによる空冷方式・始動方式：セルモーター始動方式・始動時間40秒以内・調速機：機械油圧式・防音パッケージ・排気消音器・始動用直流電源盤・制御用直流電源盤共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
交流発電機	容量：250kVA・電圧：6,600V・回転数：1,800min <sup>-1</sup> ・周波数：60Hz・相数：3相3線・力率：80%・励磁方式：ブラシ方式・自動始動用発電機盤(自立型) 遮断器：VCB x 1, 7.32kV 600A, 12.5kA	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
防音パッケージ ※上記価格に含む	形式：鋼板製キュービクル形 塗装仕様：メーカー標準塗装 騒音値：機側1mにて75dB以下 4方向エネルギー平均値					(コメント) 見積り比較
(工事費)						(コメント)
ガスタービン発電装置	現地組立	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
1次消音器		1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
発電機自動始動盤		1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
始動用直流電源盤		1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
(その他)						(コメント)
仮設費等	運搬費、準備調整、屋内養生、屋内足場(排気消音器断熱用、燃料配管トライエリア)、ミクレン、下請諸経費共	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較

電気設備工事 細目別内訳

地下一階(発電機室)		発電設備工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試運転調整ほか	諸官庁届出書類作成、経済産業省届出書類作成、工場立会検査 (1回)共	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
計						

電気設備工事 細目別内訳

地下一階(発電機室)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガスタービン発電装置	AT360*250kVA	1	基			(見積り・刊行物等) 見積り比較
同上エンジンオイル抜取		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
1次排気消音器		1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
発電機自動始動盤		1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
始動用直流電源盤	バッテリー抜取共	1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
消耗品雑材費	機械工具損料、雑工事費	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
計						

電気設備工事 細目別内訳

地下一階(発電機室)		機器搬入搬出費				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
搬出費	バラシ、ジャッキアップ、コ引移動 搬出、玉掛け、吊り上げ、積込まで	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
搬入費	玉掛け、荷卸し、コ引き移動 指定場所へ配置、芯出し、 レベル調整、アンカー打設	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
仮設費ほか	消耗品、道具損料、諸経費共	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
計						

機械設備工事 細目別内訳

発電機室・駐車場(議会棟側植込)		新設貯蔵設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(機器)						(コメント)
地下燃料タンク	SF二重殻3000L地下タンク：1200φ t=6 プロテクター3箇所付(国土交通省仕様) TKサポート仕様 地下タンク付属品、運搬諸経費共 リモコン液面計(漏油検知装置一体型) 液面センサー+液面表示計 漏洩検知装置検出部 マンホール 800φ WMP-80DW 重荷重 マンホール 700φ WMP-70DW 重荷重 マンホール 450φ WMP-45D 重荷重 そのほか付属設備一式共	1	基			(見積り・刊行物等) 見積り比較
						(コメント)
給油口ボックス ※上記価格に含む	給油口ユニットボックス(屋外自立型) 材質：SUS製 t=1.5 HL 燃料移送ポンプ 0.4kW(収納) 20GPA6.4A(自動交互運転制御盤付) 運搬諸経費共 そのほか付属設備一式共					(コメント)
燃料小出し槽	490L 架台、FS、側圧液面計共	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
(工事費)						(コメント)
地下タンク	3000L(SF二重殻)	1	基			(見積り・刊行物等) 見積り比較
同上付属品取付	マンホール等	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
同上アンカーセット		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
給油口ボックス		1	基			(見積り・刊行物等) 見積り比較
燃料小出し槽		1	台			(見積り・刊行物等) 見積り比較
返油ポンプ	副資材共	1	基			(見積り・刊行物等) 見積り比較

機械設備工事 細目別内訳

発電機室・駐車場(議会棟側植込)		新設貯蔵設備工事					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
計							



# 機械設備工事 細目別内訳

発電機室・駐車場(議会棟側植込)		既設貯蔵設備改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(既設タンク)						(コメント)
タンク廃止作業	バキューム車(汲取燃料は新設タンクに移設) 既設燃料タンク内清掃 既設マンホール撤去・孔塞ぎ共 収集運搬共	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
通気管・消防看板撤去		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
マンホール新設	600φ 消火水槽表記	1	か所			(見積り・刊行物等) 物価等資料
(撤去工事)						(コメント)
燃料抜取作業	燃料小出し槽・燃料配管	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
燃料小出し槽	490L	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
移送ポンプ		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
(消火水槽標識)						(コメント)
消火水槽標識	表示板：亜鉛メッキ鋼板マミン焼付600φ 支柱：φ60.5×2.3 亜鉛メッキ処理の上粉体塗装	1	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
同上基礎	500×500×600	1	か所			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

機械設備工事 細目別内訳

発電機室・駐車場(議会棟側植込)		燃料配管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(材料)						(コメント)
配管:SGP(黒)	65A 3本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
	40A 6本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
	32A 8本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
	25A 13本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
フレキ (消防認定品)	65A*800L*10KF 1本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
	40A*800L*10KF 2本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
	32A*800L*10KF 2本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
	25A*800L*10KF 6本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
玉形弁	10SPBF-40A 2本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
	10SPBF-25A 8本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
逆止弁	10SNBF-40A 1個	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
Yストレーナー	25A 1個	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
ねじ形玉形弁	25A 2個	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
支持材・雑材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較

機械設備工事 細目別内訳

発電機室・駐車場(議会棟側植込)		燃料配管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(工事費)						(コメント)
配管:SGP(黒)	65A 12m 給油管	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
	40A 30m 返油管	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
	32A 30m	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
	32A 8m 燃料小出し槽	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
	25A 58m 地下タンク通気管 送油管	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
	25A 6m 地下タンク通気管 入口管	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
	25A 3m 地下タンク通気管 ドレン他	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
気密試験		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
コア抜き		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
貫通補修		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
錆止め塗装		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
調色仕上塗装		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
雑工事		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
計						

機械設備工事 細目別内訳

発電機室・駐車場(議会棟側植込)		排気管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(材料費)						(コメント)
SS板	4.5 t * 1219 * 2438 5枚	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
SS5KF	500A 4枚	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
メッキボルトナット	M24*85L 120本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
パッキン	500A*5K 1枚	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
排気フレキ	500A*300K*5KF 1台	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
雑材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
(加工費)						(コメント)
90度エビエルボ	4.5 t * φ 500 154kg	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
45度エビエルボ	4.5 t * φ 500 100kg	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
直管	4.5 t * φ 600 68kg	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
耐熱錆止め塗装		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
雑工事		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
(工事費)						(コメント)
運搬費		1	車			(見積り・刊行物等) 見積り比較

機械設備工事 細目別内訳

発電機室・駐車場(議会棟側植込)		排気管工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
据付費	322kg	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
耐熱錆止め塗装 補修		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
計						

機械設備工事 細目別内訳

発電機室・駐車場(議会棟側植込)		換気ダクト工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(材料費)						(コメント)
SS板	2.3t*1219*2438 9本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
SSアングル	6*50*6m 5本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
SSフラットバー	6*50*6m 1本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
メッキボルトナット	M12*40L 270本	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
雑材		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
(加工費)						(コメント)
換気角エルボ A		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
換気角エルボ B		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
換気角エルボ C		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
換気角エルボ D		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
キャンバスダクト		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
OP塗装仕上げ		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
雑工事		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
(工事費)						(コメント)

機械設備工事 細目別内訳

発電機室・駐車場(議会棟側植込)		換気ダクト工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
運搬費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
据付費		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
(ほか工事費)						(コメント)
OP塗装補修		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
既設流用ダクト復旧		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
雑工事		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
計						

# 機械設備工事 細目別内訳

発電機室・駐車場(議会棟側植込)		保温工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
偏芯エビエルボ	ロックウール75mm+シルハ <sup>®</sup> -カー <sup>®</sup> -鉄板	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
直管	ロックウール75mm+シルハ <sup>®</sup> -カー <sup>®</sup> -鉄板	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
フレキ	ロックウール75mm+シルハ <sup>®</sup> -カー <sup>®</sup> -鉄板	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
1次消音器	ロックウール75mm+シルハ <sup>®</sup> -カー <sup>®</sup> -鉄板	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
雑工事	ロックウール75mm+シルハ <sup>®</sup> -カー <sup>®</sup> -鉄板	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
計						



機械設備工事 細目別内訳

発電機室・駐車場(議会棟側植込)		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排気管	1次消音器から2次消音器まで	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
排気管断熱材撤去		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
換気ダクト	発電装置から換気消音器まで	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
空調ダクト	一次撤去流用	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
燃料配管(SGP)	発電機室内	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
消耗品雑材費	雑工事共	1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
計						

電気設備工事 別紙明細

地下一階(発電機室)		発電機電源設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
貫通処理		1	式			別紙 00-0001
叩抜き		4	か所			(見積り・刊行物等) 物価等資料
防火区画処理		4	か所			(見積り・刊行物等) 物価等資料
計						
塗装費		1	式			別紙 00-0002
厚鋼電線管(G)	(16)	34	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
厚鋼電線管(G)	(22)	42	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
厚鋼電線管(G)	(28)	34	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
計						

電気設備工事 別紙明細

地下一階(発電機室)		発電機電源設備工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
撤去		1	式			別紙 00-0003
6kV FPT-Cケーブル 撤去	38mm <sup>2</sup> 再使用しない	29	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
CVTケーブル 撤去	14mm <sup>2</sup> 再使用しない	8	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
CVVケーブル 撤去	2mm <sup>2</sup> -10C 再使用しない	18	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
厚鋼電線管 撤去	22mm 再使用しない	8	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(建築工事)						(コメント)
仮囲い	3か月 H1800	22.9	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
クロスゲート	W3000 H2000 3ヶ月	1	か所			(見積り・刊行物等) 物価等資料
仮囲い	2ヶ月 カラーコーン、コーンパー 太陽光夜間点滅 8基共	24.2	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
鉄板敷き	3か月 設置・撤去・運搬共 t 22×1524×3048	22.5	m2			(見積り・刊行物等) 複合単価
仮設材運搬		1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
交通誘導員B		15	人			(見積り・刊行物等) 複合単価
ラフタークレーン	20t	3	日			(見積り・刊行物等) 物価等資料
一軸圧縮試験		1	式			(見積り・刊行物等) 見積り比較
室内配合試験		1	材齢			(見積り・刊行物等) 見積り比較
六価カド溶出試験		1	検体			(見積り・刊行物等) 見積り比較
(電気設備工事)						(コメント)
ラフタークレーン	50t	3	日			(見積り・刊行物等) 見積り比較
ラフタークレーン	25t	2	日			(見積り・刊行物等) 見積り比較
可搬式発電機	60kVA (動力)	6	日			(見積り・刊行物等) 複合単価

共通仮設費(積上) 明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	45kVA(動力)	6	日			(見積り・刊行物等) 複合単価
	25kVA	6	日			(見積り・刊行物等) 複合単価
回送費	トラッククレーン 4t	2	日			(見積り・刊行物等) 物価等資料
ケーブル	支給品 敷設・撤去	1	式			別紙 00-0004
(機械設備工事)						(コメント)
ラフタークレーン	13t	1	日			(見積り・刊行物等) 見積り比較
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル	支給品 敷設・撤去	1	式			別紙 00-0004
CVTケーブル (支給品)	38mm2 敷設・撤去	154	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
CVケーブル (支給品)	8mm2 -3C 敷設・撤去	110	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						