

参 考 数 量 書

番 号

令和 5年度 () 第 23014 号

工 事 名

一ノ井中層住宅(S53)屋上防水改修工事

場 所

名張市 赤目町 一ノ井 地内

注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

建築工事 細目別内訳

一ノ井中層住宅		防水工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
下地清掃	平場 ケレン清掃	355	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較
下地清掃	立上り ケレン清掃 水勾配調整範囲、高架水槽架台、TV アンテナ架台	55.9	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較
立上り撤去部	下地処理兼仮防水材 ゴムアスファルト系	55.9	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較
平場	塩ビシート防水機械固定工法 S-M2	355	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較
立上り	塩ビシート防水接着工法 S-F2	41.2	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較
入隅部	塩ビ被覆鋼板 立上り下部	167	m			(見積り・刊行物等) 見積比較
溝上	塩ビ被覆鋼板	92.6	m			(見積り・刊行物等) 見積比較
溝下	塩ビ被覆鋼板	92.6	m			(見積り・刊行物等) 見積比較
立上り天端端部	アルミ押え金物 コーキング共	135	m			(見積り・刊行物等) 見積比較
立上り上部	アルミ押え金物 コーキング共	11.2	m			(見積り・刊行物等) 見積比較
改修用ドレン	縦型 100Φ キャップ共	6	か所			(見積り・刊行物等) 見積比較
脱気筒新設	SUS塩ビコーキング	10	か所			(見積り・刊行物等) 見積比較
ウレタン防水	X-2 高架水槽架台、TVアンテナ架台、屋 上ハッチ、脱気筒周囲コンクリート ×4	14.2	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較
水切りテープ		11.2	m			(見積り・刊行物等) 見積比較

建築工事 細目別内訳

一ノ井中層住宅		防水工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
TVアンテナ 配管配線	ジャッキアップ	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
勾配調整 モルタル	防水モルタル、金コテ仕上げ	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
(通気管周囲コン クリート巻)						(コメント)
コンクリート	18-15 0.4m3	1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
同上打設費		1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
型枠		1	式			(見積り・刊行物等) 複合単価
型枠運搬		1	日			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

建築工事 細目別内訳

一ノ井中層住宅		撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
立上り既設防水層撤去	石綿含無 立上り、水勾配調整範囲、高架水槽 架台、TVアンテナ架台	55.9	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較
既設縦ドレン撤去 100Φ	周囲防水層撤去含む	6	か所			(見積り・刊行物等) 見積比較
防水押え金物撤去	立上り端部 シール共	135	m			(見積り・刊行物等) 見積比較
EXP. J一時撤去及 び復旧		4	か所			(見積り・刊行物等) 見積比較
						(コメント)
発生材積み込み	アスファルト防水 (石綿含無)	1.3	m ³			(見積り・刊行物等) 複合単価
発生材運搬	アスファルト防水 (石綿含無)	1.3	m ³			(見積り・刊行物等) 複合単価
発生材処理	アスファルト防水 (石綿含無) 235kg	1	式			(見積り・刊行物等) 採用単価リスト1
						(コメント)
有価物積み込み	アルミ笠木	0.1	m ³			(見積り・刊行物等) 複合単価
有価物運搬	アルミ笠木	0.1	m ³			(見積り・刊行物等) 複合単価
有価物処理	アルミ込みがら	85.8	kg			(見積り・刊行物等) 採用単価リスト2
計						

建築工事 別紙明細

一ノ井中層住宅		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
昇降足場	1.8×1.8 H8.8	1	式			別紙 00-0001
枠組み本足場	手摺先行方式	32	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
安全手摺		5.4	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
災害防止	養生シート 建築工事中用I類 防災	14.4	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						
同上運搬費	手摺先行方式	1	式			別紙 00-0002
枠組み本足場	手摺先行方式	32	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
安全手摺		5.4	m			(見積り・刊行物等) 複合単価
災害防止	養生シート GL+2000	14.4	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

