



1階電話設備工事仕様

| | | |
|--|----|---|
| ・本工事は、1階電話設備の取替工事で、以下の電話設備の取替及び施設内のケーブルを新設する工事を行う。 | | ・現状 T-1盤から受付内露出ボックスまで配線されているケーブルを切離し、それ以降新設とする。(T-1盤からボックスまでのケーブルは既設利用) |
| ZXM-主装置「1」 | 1式 | ・受付内に設置されている、据置機器(光ルーター等)を新設のボックス内に収納し整理すること。 |
| ZXSN-27ナログ外線ユニット基盤 | | ・据置機器の2次側配線については、マルチモル(MMA)配線とする。 |
| ZXSN-2ISDN外線ユニット基盤 | | ・コンセント増設は 2P15A×2(露出)とし、予備回路を使用とする。 |
| ZXSN-スターユニット「1」基盤 | | ・電話配線は全て天井内コロパシとし、立下げ部はマルチモル(MMA)とする。 |
| ZXSN-2単位電話ユニット「1」基盤 | | ・床配線はマルチワイプロとする。(ボックス共) |
| 3分間バッテリー | 4個 | ・既設配線は切離し後、放棄とする。 |
| 電池劣化判定ユニット | 1枚 | ・回線：行政機関内線1回線、外線1回線(2階部分(医師会)は別回線) |
| ZX-18キ-標準スタ-電話機-「1」「W」(事務室) | 4台 | ・電話主装置等の品番については参考とし、同等品可とする。 |
| ZX-24キ-アナログ停電スタ-電話機-「1」「W」(受付) | 1台 | ・既設電話設備はリース品のため、監督員の指示する場所に保管すること。 |
| ZX-18キ-カ-ルコードレススタ-電話機-「1」「W」(診察室) | 1台 | |
| 電話機ひも(TPC-DTD-L3)×5本、サンタ-カット(TAP-4、A-2)×各1 | 1式 | |

| | | | | | | | | |
|------|---------------------|------|-----------|---------------|----|----|-------|-------|
| 工番 | 令和5年度()第23021号 | 図面名称 | 1階電話設備図 | 名張市都市整備部営繕住宅室 | 検図 | 設計 | 作成年月日 | 図面No. |
| 工事名称 | 名張市保健センター1階電話設備改修工事 | 縮尺 | A2S=1/100 | | | | R5.11 | E |