

参 考 数 量 書

番 号

令和5年度（ ）第 23023 号

工 事 名

看護専門学校エントランス屋上防水ほか改修工事

場 所

名張市 百合が丘西5番町 地内

注 意

- ・本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				CM コメント
建築工事	1	式		CK 直接工事費
計				CKK 直接工事費計
共通費				CM コメント
共通仮設費	1	式		KK 共通仮設費
現場管理費	1	式		KG 現場管理費
一般管理費等	1	式		KI 一般管理費等
計				KS 共通費計
				CM コメント
工事価格	1	式		KKK 工事価格
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		KH 工事費

建築工事 細目別内訳

看護専門学校		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(エントランス屋上)						(コメント)
昇降足場	1ヶ所 1か月 運搬費共	5	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
養生		21.8	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
整理清掃後片付け		21.8	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
						(コメント)
(階段室外壁)						(コメント)
昇降足場	1ヶ所 1か月 運搬費共	9	m			(見積り・刊行物等) 物価等資料
ローリングタワー	1ヶ所 1か月 運搬費共 H=5.4 3段	1	台			(見積り・刊行物等) 物価等資料
養生		24.5	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
整理清掃後片付け		24.5	m ²			(見積り・刊行物等) 複合単価
計						

建築工事 細目別内訳

看護専門学校		防水工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
玉砂利撤去	t = 40 21.7m ²	1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較
ケレン清掃		21.7	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較
既存立上り端部押え金物撤去	アルミ	20.2	m			(見積り・刊行物等) 見積比較
既存ドレン撤去	横引き	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積比較
コーキング撤去	20×10	34.6	m			(見積り・刊行物等) 見積比較
						(コメント)
入隅塩ビ被覆鋼板		20.2	m			(見積り・刊行物等) 見積比較
立上り端部塩ビ被覆鋼板		20.2	m			(見積り・刊行物等) 見積比較
平場塩ビシート防水	機械固定工法 1.5mm S-M2	21.7	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較
立上り塩ビシート防水	機械固定工法 1.5mm S-M2	5.4	m ²			(見積り・刊行物等) 見積比較
改修用ドレン	横Φ90 ドレンキャップ共	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積比較
脱気筒新設	SUS製	1	か所			(見積り・刊行物等) 見積比較
コーキング新設	変成シリコン 20×10	34.6	m			(見積り・刊行物等) 見積比較
オーバーフロー配管改修	2ヶ所	1	式			(見積り・刊行物等) 見積比較
計						

