

本資料は、入札参加者の適切な見積に資するため、発注者が用いた積算資料を参考として掲示するものであり、契約書第1条の設計図書ではありません。

従いまして、請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件及び地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法及び安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について、設計図書に特別な定めがある場合を除き受注者の責任において定めるものとします。

なお、本資料の有効期限は、この工事の入札日までとします。

施行番号	
工事番号	令和〇年度(〇〇)第〇号
工事名	市道〇〇線〇〇工事

単価適用日	令和〇年〇〇月〇〇日(三重県 設計単価表) 令和〇年〇〇月号(物価資料)
積算基準適用版	令和〇年〇〇月制定版(三重県 共通編・道路編)
適用単価地区	伊賀
諸経費工種	道路改良工事
週休補正×施工地域区分	【週休補正なし】×一般交通影響有り(2)-2
現場環境改善費計上区分	計上しない
工種(間接労務費・工場管理費)	計上しない
前払金支出割合	5%以下
契約保証補正	補正なし
経費調整区分	経費調整しない

(直接工事費計上分)

別添の「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」によります。

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

その他

--

(共通仮設費積上分)

※「積算資料(本工事費内訳表)」、「積算資料(単価表)」に記載している機械の機種など(仕様書に明示している機種を除く)は、当該機種を指定するものではなく、発注者が積算上用いた条件を明示しています。

1. 運搬費

運搬費の計上	あり ・ (なし)

2. 準備費

準備費の計上	あり ・ (なし)

3. 事業損失防止施設費

事業損失防止施設費の計上	あ り ・ (な し)

4. 安全費

安全費の計上	あ り ・ (な し)

5. 役務費

役務費の計上	あ り ・ (な し)

6. 技術管理費

技術管理費の計上	あ り ・ (な し)

7. 営繕費

営繕費の計上	あ り ・ (な し)

- 3 -

名張市

(諸経費全般)

1. 支給品費の取り扱い

支給品	あ り ・ (な し)

2. 処分費の取り扱い

処分費の控除	あ り ・ (な し)
その他の確認事項等	あ り ・ な し

3. スクラップ評価額の取り扱い

スクラップ評価額	(あ り) ・ な し
直接工事費では、鋼材スクラップを控除していません。 間接工事費（共通仮設費・現場管理費・一般管理費）については、鋼材スクラップを控除していない直接工事費をもとに算定しています。 鋼材スクラップ控除は、スクラップ評価額として工事原価算定後に、一般管理費と合わせて合算し、工事価格を算出しています。	

※1 スクラップ評価額とは、鋼材の処分費用です。

※2 工事価格は、1,000円単位としており、端数処理前の工事価格から1,000円未満の金額を除いた額としています。また、工事価格の1,000円未満の調整は一般管理費等で行っています。

- 4 -

名張市

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
本工事費							
横断溝整備工事		式	1				
横断溝整備工事		式	1				
土工				掘削(施工パッケージ) 土質=土砂; 施工方法=上記以外(小規模); 施工数量=標準以外	m3	1	CB210100(0001) 既設横断側溝堆積土砂撤去
				土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂等発生現場=小規模; 積込機種・規格=バックホ山積0.13m3(平積0.1m3); 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む); DID区間の有無=有り; 運搬距離明細出力区分=明示しない; 運搬距離(km)=11.6 km	m3	1	第0001号施工単価表 既設横断側溝堆積土砂撤去
				残土処分費	m3	1	T0003
				名張市公共残土捨場	m3	1	
撤去工				舗装版切断(施工パッケージ) 舗装版種別=アスファルト舗装版; アスファルト舗装版厚=15cm以下; 費用の内訳=全ての費用	m	11	CB430510(0003)
				舗装版破砕積込(小規模土工)(施工パッケージ) 費用の内訳=全ての費用	m2	10	CB210720(0004)
				殻運搬(施工パッケージ) 殻発生作業=舗装版破砕; 積込工法区分=機械積込(小規模土工); DID区間の有無=DID区間有り; 運搬距離 DID有=11.0km以下; 費用の内訳=全ての費用	m3	1	CB227010(0005)
				建設廃棄物受入れ料金 (As塊)	m3	1	ZX650960
				側溝上部切断工	m	11	第0001号単価表
				コンクリートとりこわし工 (標準単価) 週休補正区分=週休補正なし; 規格・仕様=無筋構造物; 作業区分=機械施工; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 低騒音・低振動対策=低騒音・低振動対策しない	m3	1	第0002号施工単価表

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項			
				名称	単位	数量	摘 要
排水工				殻運搬(施工パッケージ) 殻発生作業=コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし; 積込工法区分=機械積込; DID区間の有無=DID区間有り; 運搬距離 DID有=11.0km以下; 費用の内訳=全ての費用	m3	1	CB227010(0006)
				建設廃棄物受入れ料金 (無筋コン塊)	m3	1	ZX650950
				アンカーボルト設置工	式	1	第0002号単価表
				型枠工	m	5.3	第0003号単価表
舗装工				横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋 ① 週休補正区分=週休補正なし; 蓋版設置の規格・仕様=40を越え170kg/枚以下; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 蓋版の種類=グレーチング蓋; 施工箇所における補正=施工箇所補正無; 再利用撤去区分=設置	枚	2	第0004号施工単価表
				横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋 ② 週休補正区分=週休補正なし; 蓋版設置の規格・仕様=40kg/枚以下; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 蓋版の種類=グレーチング蓋; 施工箇所における補正=施工箇所補正無; 再利用撤去区分=設置	枚	3	第0007号施工単価表
				横断側溝用鋳鉄製グレーチング蓋 ③ 週休補正区分=週休補正なし; 蓋版設置の規格・仕様=40kg/枚以下; 時間的制約・作業時間帯=無・昼間; 蓋版の種類=グレーチング蓋; 施工箇所における補正=施工箇所補正無; 再利用撤去区分=設置	枚	2	第0010号施工単価表
				無収縮モルタル充填工	袋	11	第0004号単価表
				不陸整正(施工パッケージ) 補足材料の有無=有り; 補足材料平均厚さ=17mm以上21mm未満; 補足材料=再生クワッシュ RC-40; 費用の内訳=全ての費用	m2	10	CB410010(0008)

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
				表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚(mm)=1層当り平均仕上り厚 50 mm; 平均幅員=1.4m未満; 材料=再生密粒度アスファルト混合物（13）; 施工箇所=車道・路肩; 締固め後密度（t/m3）=締固め後密度 2.35t/m3; 瀝青材料種類=7 ライムコート PK-3; 費用の内訳=全ての費用	m2	12
全工種共通（仮設工）		式	1			
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1	交通誘導警備員費 交通誘導警備員A人数=交通誘導警備員A 0人; 交通誘導警備員B人数=交通誘導警備員B 6人	式	1
直接工事費計		式	1			
間接工事費						
共通仮設費						
共通仮設費（率計上額）		式	1			
共通仮設費計		式	1			
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
スクラップ評価額		式	1	スクラップ 鉄屑 ヘビー HI	t	0.15

- 7 -

名張市

積算資料（本工事費内訳表）

工事区分、工種、種別、細別	規 格	単位	数量	参考事項		
				名称	単位	数量
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
本工事費計		式	1			

- 8 -

名張市

積算資料（単価表）

S0019 側溝上部切断工				第 0001 号単価表 10 m	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
土木一般世話役	人	0.130	RX010480		
特殊作業員	人	0.130	RX010020		
普通作業員	人	0.130	RX010040		
エアカッター賃料	日	1.000	T0001		
空気圧縮機運転費（賃料）【基準】	日	0.130	第0001号運転単価表 空気圧縮機規格=スクリー 10.5～11.0m ³ /h；機種=排出ガス対策型(2次基準, 超低騒音)；賃料数量（供用日）=1；燃料消費量（リットル）=17		
ブレード損耗費 Φ230コンクリート用ブレード	枚	0.100	T0002		
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

- 9 -

名張市

積算資料（単価表）

S0020 アンカーボルト設置工				第 0002 号単価表 1 式	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
コンクリート削孔（電動ハンマドリル 40mm）（施工パッケージ）	孔	32.000	CB224410(0007) 削孔深さ=200mm以上400mm以下		
アンカー設置工	本	32.000	第0003号施工単価表		
高さ調整駒ボルトナット M16 L=200 4個セット	個	8.000	T0004		
ケミカルアンカー 1袋あたり10個	袋	4.000	T0011		
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

- 10 -

名張市

積算資料（単価表）

S0001 型枠工		第 0003 号単価表		3 m	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
土木一般世話役	人	0.040	RX010480		
特殊作業員	人	0.040	RX010020		
普通作業員	人	0.080	RX010040		
離型材	式	1.000	T0005		
シールフォーム L=0.3m×2組	セット	1.000	T0006		
木製型枠 コンパネ・タルキ	式	1.000	T0007		
合 計	m	3.000			
単位当り	m	1.000	当り		

- 11 -

名張市

積算資料（単価表）

S0013 無収縮モルタル充填工		第 0004 号単価表		10 袋	当り
名 称	単位	数 量	摘 要		
土木一般世話役	人	0.080	RX010480		
特殊作業員	人	0.080	RX010020		
普通作業員	人	0.170	RX010040		
発動発電機運転費（賃料）【基準】	日	0.080	第0002号運転単価表 発動発電機規格=ガソリンエンジン 2KVA；機種=排出ガス未対策型；賃料数量 （日）=1；燃料消費量（リットル）=9.6		
ハンドミキサー	日	1.000	T0008		
無収縮モルタル 25kg/袋	袋	10.000	T0009		
合 計	袋	10.000			
単位当り	袋	1.000	当り		

- 12 -

名張市

単 価 算 出 調 書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠
T0008	ハンドミキサー	56	日		
T0004	高さ調整駒ボルトナット M16 L=200 4個セット	2,510	個		
T0005	離型材	50	式		
T0006	シールフォーム L=0.3m×2組	14,880	セット		
T0007	木製型枠 コンパネ・タルキ	6,000	式		
T0009	無収縮モルタル 25kg/袋	4,200	袋		
T0011	ケミカルアンカー 1袋あたり10個	2,500	袋		

- 1 -

名張市

単 価 算 出 調 書

コード番号	名 称 / 規 格	単 価	単位	算 出 式	算 出 根 拠
T0003	残土処分費 名張市公共残土捨場	650	m3		
T0001	エアカッター賃料	3,000	日		
T0002	ブレード損耗費 Φ230コンクリート用ブレード	18,000	枚		
T0010	スクラップ 鉄屑 ヘビー H1		t		

↑ 物価資料単価については非公開

- 2 -

名張市