

令和 元 年度繰越 (工事-市単-道) 第 4 号

事業名：一般市道整備事業

工事名：市道後山線道路整備工事

仕 様 書

事業主体 名張市

施行主体 名張市

設 計 概 要 書

施行場所	名張市 奈垣 地内
設計金額	一 金 円
	(内工事価格 円)
工期	日間
	(令和2年10月30日 迄)
事業量	事業延長・・・L=44.8m

工事の概要（摘要）

土木（掘削～埋戻～残土処分）・・・1式
 ブロック積工・・・A=84.8m²
 排水構造物工・・・一式
 アスファルト舗装工・・・A=166.0m²

地図



※表示されている地図及び各空間コンテンツ等の情報(表示の有無、表示位置、範囲、形状等)については、誤差がある場合があります。
正確な内容については、必ず掲載情報のお問合せ先に御確認ください。

メモ

000000

特 記 仕 様 書

1. 本工事の施工は、契約図書に基づき、下記に示す図書（以下「共通仕様書」という）の他、この特記仕様によるものとする。
 - (1) 名張市契約規則
 - (2) 三重県 県土整備部制定「三重県公共工事共通仕様書」

2. この特記仕様書と共通仕様書並びに契約図書の記載内容に差異があった場合の優先順位は下記の通りとする。

1. 特記仕様書 2. 契約図書 3. 共通仕様書

3. 総 則

(1) 施工計画

共通仕様書等に示す他下記によるものとする。

1. 施工計画書を提出すること。工事車両出入り口計画は十分注意すること。
2. 工事内容、現場状況を充分把握し、地元及び交通障害等支障の無いよう施工計画すること。
3. 交通障害が発生する場合は、関係機関と調整を図り許可を受けること。

(2) 工事用地の使用

共通仕様書等に示す他下記によるものとする。

1. 工事用地周辺の既設構造物等に損壊のないよう調査し調整を図ること。
2. 上記について、地権者及び地元区長等関係者と十分調整すること。

(3) その他

1. 工事作業時間は、原則として雨天及び日曜日を除く、午前8時30分から午後5時までとする。
2. 添付図面は縮小版につき図面表示と異なりますので、原寸大の図面が必要であれば申し出て下さい。

4. 使用材料

(1) 本工事に使用する材料は、共通仕様書に示す他下記の基準並びに仕様による。

1. 使用材料調書については、総括表にまとめその後に材料図書を添付すること。
2. 追加又は変更分は総括表に追加記入か、別途追加分で提出すること。
3. 生コンクリートの強度(配合)について、水セメント比に注意すること。

(2) 材料確認願（材料検査願）

共通仕様書等に示す他下記の仕様材料については、材料確認願（材料検査願）を監督員に提出し確認（検査）を受けること。

(3) その他

5. 施工および施工管理

(1) 本工事の施工に関し、共通仕様書等による他下記によること。

1. 材料搬入及び搬出等について、交通障害等支障の無いよう交通整理員を適宜配置し、十分注意し施工すること。

(2) 本工事で発生する残土は、下記により処分すること。

1. 本工事で発生する残土は、公共残土処分場に処分すること。
但し、公共事業間での残土流用を行う場合については、これを優先する事が出来る。
又、不足土についても同様とする。
2. 本工事において発生する残土の公共残土処分場への搬出入に伴い、公道及び比奈知ダム堰堤ならびに管理用道路の通行については、法令の遵守ならびに監督職員の指示に従うこと。
3. コンクリート殻・アスファルト殻・木屑・鉄屑等の処分については、それぞれの処分が可能な再生再資源化施設又は、中間処理施設に搬出し処分すること。
4. 上記以外の場合は監督員と協議するものとする。

(3) 本工事の施工管理に関し、共通仕様書等による他下記によること。

1. 安全管理を徹底し、事故の無いよう管理すること。

(4) 施工機械

1. 本工事において以下に示す建設機械を使用する場合は、排出ガス対策型建設機械指定要領に基づき国土交通省で指定された建設機械を使用するものとする。なお、排出ガス対策型建設機械に代えて、国土交通省で認定された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型と同等とみなすものとする。

機 種	備 考
・バックホウ ・トラクタショベル（車輪式） ・ブルドーザ ・発動発電機（可搬式） ・空気圧縮機（可搬式） ・油圧ユニット類 （以下に示す基礎工事中用機械のうち、ベースマシンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載するもの； 油圧ハンマ・パイプロハンマ・油圧式鋼管圧入引抜機・アースオーガ・オールケーシング掘削機・リバーササーキュレーションドリル・アースドリル・地下連続壁施工機・全回転型オールケーシング掘削機） ・ローラ類〔ロードローラ・タイヤローラ・振動ローラ〕 ・ホイールクレーン	ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kw以上260kw以下）を搭載した建設機械を対象とする。

2. 排出ガス対策型建設機械を使用する場合は、施工計画書（三重県公共工事共通仕様書1-1-5施工計画書(5)指定機械）の中で、（１）機種、（２）メーカー名、（３）形式、（４）台数等を記載するものとする。また、「指定ラベル」が確認できる工事写真を提出するものとする。
なお、排出ガス対策型建設機械を使用しない場合は、設計変更の対象とする。ただし、機械損料に差額のない機種についてはこの限りでない。

(5) 交通誘導の体制は下記によること。

地元調整・交通量・関係機関との協議により交通誘導員の配置・員数が変更となる場合がある。

(6) その他

1. 施工中の誘導は勿論、工事時間外の安全にも十分に配慮し、昼夜問わず視認性の良い安全施設を設置する事。
2. 安全施設設置計画において、監督員との協議を経て地元関係者等への説明を十分に行うこと。
3. 工事作業時間外の安全措置は必ず施し、作業区域内へ容易に立入りが出来ないように対処すること。
4. 現場周辺道路は、定期的に清掃を実施し清潔に保つこと。

6. 提出書類等

- (1) 共通仕様書等による提出書類の他、下記の書類を提出すること。

(各1部) ①現場代理人・主任技術者報告書 ②工程表 ③施工計画書 ④材料確認(検査)調書 ⑤マニフェスト ⑥工事完成通知書 ⑦契約代金請求書 ⑧段階確認及び施工状況立会書 ⑨出来形管理資料 ⑩工事写真

(各2部) 完成写真(着工前・完成)

(2) その他

1. 提出書類は、A4版チューブファイル等に整理し提出すること、その他監督員の指示によるものとする。

7. その他

1. 埋設物探査等の試掘を行う場合は、各管理者に立会いを依頼しなければならない。
また、作業については、監督員と協議を行い進めること。
2. 特記仕様書・契約図書・共通仕様書に定めのない事項や変更が必要な事項については、監督員の指示によるものとする。

設 計 内 訳 表									
費目	工事 区分	工種	種別		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費									
道路整備					式				
						1.000			
道路工					式				
						1.000			
			土工		式				第 0001 号 明細表
						1.000			
			排水施設工		式				第 0002 号 明細表
						1.000			
			擁壁工		式				第 0003 号 明細表
						1.000			
			舗装工		式				第 0004 号 明細表
						1.000			
			附帯構造物工		式				第 0005 号 明細表
						1.000			
			構造物取壊し工		式				第 0006 号 明細表
						1.000			

設 計 内 訳 表									
費目	工事 区分	工種	種別		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費計					式				
						1.000			
間接工事費									
共通仮設費									
共通仮設費（率計上額）					式				
						1.000			
共通仮設費計					式				
						1.000			
純工事費					式				
						1.000			
現場管理費					式				
						1.000			
工事原価					式				
						1.000			
一般管理費等					式				
						1.000			

設 計 内 訳 表									
費目	工事 区分	工種	種別		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格					式				
						1.000			
消費税及び地方消費税相当額					式				
						1.000			
本工事費計					式				
						1.000			

第 0001 号 明細表 土工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210030(0001)
		150.000			
路床盛土 土砂	m3				CB210410(0002)
		20.000			
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3				CB210410(0003)
		70.000			
埋戻し RC-40	m3				第0001号単価表
		3.000			
土砂等運搬(施工パッケージ) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				CB210110(0004)
		50.000			
残土処分費	m3				
		50.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 排水施設工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
U型側溝設置工Ⅱ(標準単価)	m				第0001号施工単価表
250A 無騒音タイプ		12.000			
蓋版設置工Ⅱ(標準単価)	枚				第0002号施工単価表
コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置		23.000			
蓋版設置工Ⅱ(標準単価)	枚				第0005号施工単価表
グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置		1.000			
柵工1型	箇所				第0002号単価表
Gr付PU柵 □250		1.000			
柵工2型	箇所				第0003号単価表
18-8-25BB		1.000			
柵工3型	箇所				第0004号単価表
18-8-25BB		1.000			
柵工4型	箇所				第0005号単価表
会所柵400		1.000			
柵工5型	箇所				第0006号単価表
会所柵400		1.000			

第 0002 号 明細表 排水施設工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
横断暗渠接続工 Φ450 L=5.0m	式				第0007号単価表
		1.000			
函渠型側溝据付 内径Φ300	m				第0008号単価表
		4.000			
U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし U字溝 300A 通常製品 施工 箇所補正無	m				第0017号施工単価表
		12.000			
現打水路工	m				第0009号単価表
		3.000			
排水管Φ100設置工 VPΦ100	m				第0010号単価表
		3.000			
排水管Φ300設置工 高密度ポリエチレン管Φ300	m				第0011号単価表
		25.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 擁壁工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートブロック積工(1:0.4)(標準単価)	m2				第0020号施工単価表
練ブロック 裏コン厚 10cm 県型又は県型同等品 通常製品 W/C=60%以下		85.000			
裏込砕石(施工パッケージ)	m3				CB221120(0018)
再生クラッシュ 40~0 小型車割増有り		17.000			
天端コンクリート(施工パッケージ)	m3				CB226180(0019)
18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り		1.000			
現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)	m3				CB226170(0020)
W/C=60%以下 小型車割増有り		4.000			
コンクリート(施工パッケージ)	m3				第0022号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り		3.000			
型枠(施工パッケージ)	m2				第0010号施工単価表
一般型枠		8.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 舗装工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0023号施工単価表
1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度ギャップ アスファルト混合物 (13)		166.000			
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				第0024号施工単価表
粒度調整砕石 M-30 全体仕上り厚 100 m		163.000			
下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2				CB410030 (0023)
全仕上り厚 140 mm 1層施工		154.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 附帯構造物工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
進入路土留工	m3				第0025号施工単価表
0.8m以上1.0m以下 18-8-40 (高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り 基礎砕石無し		0.300			
進入路復旧工	m2				第0012号単価表
		5.000			
張りコンクリート工	m				第0013号単価表
w=0.5m t=100mm		14.000			

第 0005 号 明細表 附帯構造物工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
坂路工 B=1.2m		箇所				第0014号単価表
			1.000			
吐口保護工 植生土のう		m2				第0030号施工単価表
			1.000			
合 計						

第 0006 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別	規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		m3				第0031号施工単価表
			0.200			
構造物とりこわし工 (標準単価) 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		m3				第0032号施工単価表
			2.000			
殻運搬(施工パッケージ) コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし		m3				CB227010(0027)
			2.000			
建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊		m3				第0033号施工単価表
			0.200			

第 0006 号 明細表 構造物取壊し工					1 式
					(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0034号施工単価表
無筋 C o n 塊		2.000			
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0028)
アスファルト舗装版 15cm以下		5.000			
舗装版切断(施工パッケージ)	m				CB430510(0029)
コンクリート舗装版 15cm以下		17.000			
舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				CB430310(0030)
		120.000			
殻運搬(施工パッケージ)	m3				CB227010(0031)
舗装版破砕		6.000			
建設廃棄物受入れ料金	m3				第0035号施工単価表
A s 塊		6.000			
石積取壊工	m3				第0036号施工単価表
週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない		2.000			
合 計					

U型側溝設置工Ⅱ（標準単価） 250A 無騒音タイプ					第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝]					
時間的制約 無、L=2000mm 1000kg/個以下、機・労 昼間	m	10.000			
U型側溝	本	5.000			
再生クラッシャーラン					
R C－40	m3	0.600			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置					第 0002 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[蓋版]					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼 間	枚	10.000			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置					第 0002 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート蓋	枚	10.000			第0003号施工単価表
合計	枚	10.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

コンクリート蓋					第 0003 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0004号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0004 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0005 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工〔蓋版〕					
時間的制約 無、コンクリート製・鋼製 40kg/枚、労 昼間	枚	10.000			
グレーチング蓋	枚	10.000			第0006号施工単価表
合計	枚	10.000			

蓋版設置工Ⅱ（標準単価） グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置					第 0005 号 施工単価表 10.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	枚	1.000	当り		

グレーチング蓋					第 0006 号 施工単価表 1.000 枚 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
一式施工	式	1.000			第0007号施工単価表
合計	枚	1.000			
単位当り	枚	1.000	当り		

一式施工					第 0007 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
二次製品扱い	式	1.000			

一式施工					第 0007 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

Gr付PU桧設置工 □250*300 普通目・滑止め					第 0008 号 施工単価表 1.000 基 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャスト集水桧(施工パッケージ)					CB222800(0005)
据付 基礎碎石有り	基	1.000			
集水桧	基	1.000			
合計	基	1.000			
単位当り	基	1.000	当り		

基礎コンクリート工 18-8-40BB					第 0009 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0006)
無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0010 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ)					CB240210(0007)
一般型枠	m2	100.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

インバートコンクリート打設 18-8-25BB					第 0011 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0008)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工パッケージ)					第 0012 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工パッケージ)					CB222950(0009)
18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	箇所	1.000			
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管切断工 径150mm					第 0013 号 施工単価表 1.000 口 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	口	1.000			
単位当り	口	1.000	当り		

硬質塩化ビニル管据付工 径150mm					第 0014 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工	人				

硬質塩化ビニル管据付工 径150mm					第 0014 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25（高炉） W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0015 号 施工単価表 1.000 箇所 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）（施工パッケージ） 18-8-25（高炉） W/C=60%以下 小型車割増有り	箇所	1.000			CB222950(0011)
合計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし U字溝 300A 通常製品 施工箇所補正無					第 0017 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン					
R C - 40	m3	0.600			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0018 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					CB240010(0008)
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

型枠(施工パッケージ) 一般型枠					第 0019 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	100.000			CB240210(0015)
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

コンクリートブロック積工(1:0.4)(標準単価) 練ブロック 裏コン厚 10cm 県型又は県型同等品 通常製品 W/C=60%以下					第 0020 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブロック積工 間知・ブロック質量150kg/個未満、時間的制約 無、機労材 昼間	m2	1.000			
胴込コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.250			第0021号施工単価表
裏込コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下	m3	0.110			第0021号施工単価表

コンクリートブロック積工(1:0.4)(標準単価) 練ブロック裏コン厚 10cm 県型又は県型同等品 通常製品 W/C=60%以下					第 0020 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート 18-8-25 (20) 高炉セメント W/C=60%以下					第 0021 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート					
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			
小型割増	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り					第 0022 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ) 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	10.000			CB240010(0006)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度ギャップアスファルト混合物（13）					第 0023 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
表層（車道・路肩部）（施工パッケージ） 1層当り平均仕上り厚 50 mm 密粒度ギャップアスコン (13) プライムコート PK-3	m2	1.000			CB410260(0021)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全体仕上り厚 100 mm					第 0024 号 施工単価表 1.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上層路盤(車道・路肩部) (施工パッケージ) 粒度調整碎石 M-30 全仕上り厚 100 mm	m2	1.000			CB410040(0022)
合計	m2	1.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

進入路土留工 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り 基礎碎石無し					第 0025 号 施工単価表 10.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型擁壁 (A) (施工パッケージ) 0.8m以上1.0m以下 18-8-40(高炉) 基礎碎石無し 均しコン有り W/C=60%以下	m3	10.000			CB226311(0024)
合計	m3	10.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート舗装工（人力） 第 0026 号 施工単価表 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚：10 cm W/C=55%以下 100.000 m2 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート単価					第0027号施工単価表
18-8-25 高炉セメント W/C=55%以下	m3	10.600			
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=55%以下					第 0027 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート 18-8-25(20) W/C=55%以下 高炉	m3	1.000			
小型割増	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚：10 cm W/C=60%以下					第 0028 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下	m3	10.600			第0029号施工単価表
土木一般世話役	人				

コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設厚：10 cm W/C=60%以下					第 0028 号 施工単価表 100.000 m2 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
諸雑費	式	1.000			
合計	m2	100.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下					第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
生コンクリート					
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉	m3	1.000			

生コンクリート単価 18-8-25 高炉セメント W/C=60%以下				第 0029 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
小型割増	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

吐口保護工 植生土のう				第 0030 号 施工単価表 10.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員(土のう拵, 積立)	人				
土のう 62×48cm 2号 ビニール袋汎用品	袋	170.000			
諸雑費	式	1.000			

吐口保護工 植生土のう				第 0030 号 施工単価表 10.000 m2 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 鉄筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない				第 0031 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 鉄筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

構造物とりこわし工（標準単価） 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない				第 0032 号	施工単価表
				1.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工					
無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 鉄筋C o n 塊				第 0033 号	施工単価表
				1.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（鉄筋C o n 塊）					
	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 無筋Ｃｏｎ塊					第 0034 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（無筋Ｃｏｎ塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

建設廃棄物受入れ料金 Ａｓ塊					第 0035 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設廃棄物受入れ料金（Ａｓ塊）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

石積取壊工 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない				第 0036 号 施工単価表 1.000 m3 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
構造物とりこわし工 無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 昼間	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0140 埋戻し RC-40		第 0001 号単価表 1.000 m3 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0003)
土砂	m3	1.000			
再生クラッシャーラン					
R C - 40	m3	1.330			
合 計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

SJ0070 柵工1型 Gr付PU柵 □250		第 0002 号単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
Gr付PU柵設置工 □250*300 普通目・滑止め	基	1.000			第0008号施工単価表
基礎コンクリート工 18-8-40BB	m3	0.020			第0009号施工単価表
型枠(施工パッケージ) 一般型枠	m2	0.100			第0010号施工単価表
インバートコンクリート打設 18-8-25BB	m3	0.010			第0011号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0030 樹工2型 18-8-25BB		第 0003 号単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）（施工パッケージ） 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増有り	箇所	1.000			第0012号施工単価表
基礎砕石（施工パッケージ） 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り	m2	0.800			CB221110(0010)
グレーチング樹蓋 □500(T-14) 普通目・滑止め	枚	1.000			
硬質塩ビ管（VU）スリーブ無 φ150mm 長4.0m	本	1.000			
硬質塩化ビニル管切断工 径150mm	口	3.000			第0013号施工単価表
硬質塩化ビニル管据付工 径150mm	m	4.000			第0014号施工単価表
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0060 樹工3型 18-8-25BB		第 0004 号単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水樹・街渠樹（本体）（施工パッケージ） 18-8-25（高炉） W/C=60%以下 小型車割増有り	箇所	1.000			第0015号施工単価表
基礎碎石（施工パッケージ） 12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシュラン 40～0 小型車割増有り	m2	0.400			CB221110(0010)
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0080 柵工4型 会所柵400		第 0005 号単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
会所柵400設置工 据付 基礎碎石有り	基	1.000			第0016号施工単価表
インバートコンクリート打設 18-8-25BB	m3	0.020			第0011号施工単価表
会所柵400用蓋 コンクリート蓋	枚	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0090 柵工5型 会所柵400		第 0006 号単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
会所柵400設置工 据付 基礎碎石有り	基	1.000			第0016号施工単価表
インバートコンクリート打設 18-8-25BB	m3	0.020			第0011号施工単価表
会所柵400用蓋 コンクリート蓋	枚	1.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

SJ0150 横断暗渠接続工 Φ450 L=5.0m		第 0007 号単価表 1.000 式 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水管 Φ450設置工 高密度ポリエチレン管 Φ450	m	5.000			CB222770(0013)
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	4.000			CB210410(0003)
法面整形(施工パッケージ) 盛土部 法面締固め有り 砂及び砂質土、粘性土	m2	9.000			CB220010(0014)
合 計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0100 函渠型側溝据付 内径Φ300		第 0008 号単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
遠心ボックスカルバート I型-300 L=2,400	個	4.100			
トラッククレーン賃料	日				
諸雑費	式	1.000			
プレキャスト基礎板 600*100*2000	枚	5.000			
合 計	m	10.000			

SJ0100	函渠型側溝据付 内径Φ300	第 0008 号単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0110	現打水路工	第 0009 号単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート(施工パッケージ)					第0018号施工単価表
無筋・鉄筋構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増有り	m3	0.280			
型枠(施工パッケージ)					第0019号施工単価表
一般型枠	m2	4.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0130 排水管Φ100設置工 VPΦ100		第 0010 号単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					CB222770(0016)
据付 直管 50～150mm	m	10.000			
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0003)
土砂	m3	2.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0120 排水管Φ300設置工 高密度ポリエチレン管Φ300		第 0011 号単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管(施工パッケージ)					CB222770(0017)
据付 波状管及び網状管 200～400mm	m	10.000			
埋戻し(施工パッケージ)					CB210410(0003)
土砂	m3	2.000			
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0010 進入路復旧工		第 0012 号単価表 10.000 m2 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設 厚：10 cm W/C=55%以下	m2	10.000			第0026号施工単価表
溶接金網 線径6mm 網目150×150mm	m2	10.000			
下層路盤（車道・路肩部）（施工ハッケーシ） 全仕上り厚 100 mm 1層施工	m2	10.000			CB410030(0025)
合 計	m2	10.000			
単位当り	m2	1.000	当り		

SJ0020 張りコンクリート工 w=0.5m t=100mm		第 0013 号単価表 10.000 m 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート舗装工（人力） 圧縮強度18N/mm2 粗骨材25mm（高炉） 舗設 厚：10 cm W/C=60%以下	m2	5.000			第0028号施工単価表
下層路盤（車道・路肩部）（施工パッケージ） 全仕上り厚 100 mm 1層施工	m2	5.000			CB410030(0025)
合 計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

SJ0040 坂路工 B=1.2m		第 0014 号単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
軽作業員	人				
丸杭 Φ100*600	本	26.000			
丸杭 Φ100*1000	本	6.000			
丸杭 Φ100*1200	本	2.000			
丸杭 Φ100*1500	本	4.000			

SJ0040 坂路工 B=1.2m		第 0014 号単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
丸杭 Φ100*1800	本	8.000			
丸杭 Φ100*2000	本	6.000			
コンクリート柵板 200*995*50	枚	2.000			
コンクリート柵板 200*1495*50	枚	14.000			
コンクリート柵板 200*1995*50	枚	6.000			
コンクリート柵板 300*1495*50	枚	13.000			
諸雑費	式	1.000			
埋戻し(施工パッケージ) 土砂	m3	0.600			CB210410(0003)

SJ0040 坂路工 B=1.2m		第 0014 号単価表 1.000 箇所 当り			
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.800			
床掘り(施工パッケージ) 土砂	m3	0.200			CB210030(0026)
吸出し防止材 不織布	m2	13.000			
合 計	箇所	1.000			
単位当り	箇所	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210030(0001)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210410(0002)	路床盛土	m3			土質区分	土砂
CB210410(0003)	埋戻し(施工パッケージ)	m3			土質区分	土砂
CB210110(0004)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB222800(0005)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎碎石の有無	基礎碎石有り
CB240010(0006)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB240210(0007)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB240010(0008)	コンクリート(施工パッケージ)	m3			構造物種別	無筋・鉄筋構造物
					コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB222950(0009)	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)(施工パッケージ)	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB221110(0010)	基礎砕石(施工パッケージ)	m2			砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下
					砕石の種類	再生クラッシュ 40～0
					小型車割増	小型車割増有り
CB222950(0011)	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）(施工パッケージ)	箇所			コンクリート規格	18-8-25(高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB222800(0012)	プレキャスト集水桝(施工パッケージ)	基			作業区分	据付
					基礎砕石の有無	基礎砕石有り
CB222770(0013)	排水管Φ450設置工	m			作業区分	据付
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	450～600mm
CB220010(0014)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め有り
					土質	砂及び砂質土、粘性土
CB240210(0015)	型枠(施工パッケージ)	m2			型枠の種類	一般型枠
CB222770(0016)	暗渠排水管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管種別	直管
					呼び径	50～150mm
CB222770(0017)	暗渠排水管(施工パッケージ)	m			作業区分	据付
					管種別	波状管及び網状管
					呼び径	200～400mm
CB221120(0018)	裏込砕石(施工パッケージ)	m3			砕石の種類	再生クラッシュ 40～0
					小型車割増	小型車割増有り

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB226180(0019)	天端コンクリート(施工パッケージ)	m3			生コンクリート規格	18-8-25 (高炉)
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB226170(0020)	現場打基礎コンクリート(施工パッケージ)	m3			水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB410260(0021)	表層 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			1層当り平均仕上り厚(mm)	1層当り平均仕上り厚 50 mm
					材料	密粒度ギャップアスコン(13)
					瀝青材料種類	プライムコート PK-3
CB410040(0022)	上層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			材料	粒度調整砕石 M-30
					全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
CB410030(0023)	下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 140 mm
					施工区分	1層施工
CB226311(0024)	小型擁壁 (A) (施工パッケージ)	m3			擁壁平均高さ	0.8m以上1.0m以下
					コンクリート規格	18-8-40(高炉)
					基礎砕石の有無	基礎砕石無し
					均しコンクリートの有無	均しコン有り
					水セメント比	W/C=60%以下
					小型車割増	小型車割増有り
CB410030(0025)	下層路盤 (車道・路肩部) (施工パッケージ)	m2			全仕上り厚	全仕上り厚 100 mm
					施工区分	1層施工
CB210030(0026)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB227010(0027)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	コンクリート(無筋・鉄筋)構造物とりこわし

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB430510(0028)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	アスファルト舗装版
					アスファルト舗装版厚	15cm以下
CB430510(0029)	舗装版切断(施工パッケージ)	m			舗装版種別	コンクリート舗装版
					コンクリート舗装版厚	15cm以下
CB430310(0030)	舗装版破砕(施工パッケージ)	m2				
CB227010(0031)	殻運搬(施工パッケージ)	m3			殻発生作業	舗装版破砕