

令和 2 年度(国補)第 3 号

事業名 :

業務名 : 2年災 第69号 市道滝之原工業団地中央線災害復旧
工事

仕 様 書

事業主体 名張市

施行主体 名張市

設 計 概 要 書

場所	名張市	滝之原	地内
設計金額	一 金		円
	(内消費税		円)
期限	日間		
	(令和3年3月18日 迄)		
事業量	L=28. 0m		

業務の概要（摘要）

かご枠工	L=28. 0m
法面工	A=140 m ²
排水構造物工	L=28. 0m
構造物撤去工	一式
仮設工	一式

位置図



特 記 仕 様 書

1. 本工事の施工は、契約図書に基づき、下記に示す図書（以下「共通仕様書」という）の他、この特記仕様によるものとする。

- (1) 名張市契約規則
- (2) 三重県 県土整備部制定「三重県公共工事共通仕様書」

2. この特記仕様書と共通仕様書並びに契約図書の記載内容に差異があった場合の優先順位は下記の通りとする。

- 1. 特記仕様書
- 2. 契約図書
- 3. 共通仕様書

3. 総 則

(1) 設計図書の照査

- 1. 請負者は、契約後速やかに本市が交付した工事図書の照査を行い、その結果を監督員に報告すること。

(2) 施工計画

共通仕様書等に示す他下記によるものとする。

- 1. 施工計画書を提出すること。工事車両出入り口計画は十分注意すること。
- 2. 工事内容、現場状況を十分把握し、地元及び交通障害等支障の無いよう施工計画すること。
- 3. 交通障害が発生する場合は、関係機関と調整を図り許可を受けること。

(3) 工事用地の使用

共通仕様書等に示す他下記によるものとする。

- 1. 工事用地周辺の既設構造物等に損壊のないよう調査し調整を図ること。
- 2. 上記について、地権者及び地元区長等関係者と十分調整すること。

(4) その他

- 1. 工事作業時間は、原則として雨天及び日曜日を除く、午前8時30分から午後5時までとする。

4. 使用材料

- (1) 本工事に使用する材料は、共通仕様書に示す他下記の基準並びに仕様による。

- 1. 使用材料調書については、総括表にまとめその後に材料図書を添付すること。
- 2. 追加又は変更分は総括表に追加記入か、別途追加分で提出すること。

(2) 材料確認願（材料検査願）

共通仕様書等に示されていない使用材料については、材料確認（検査）調書を監督員に提出し確認（検査）を受けること。

(3) その他

5. 施工および施工管理

(1) 本工事の施工に関し、共通仕様書等による他下記によること。

1. 材料搬入及び搬出等について、交通障害等支障の無いよう交通誘導員を適宜配置し、十分注意し施工すること。

(2) 本工事で発生する残土は、下記により処分すること。

1. 本工事で発生する残土は、公共残土捨て場に処分すること。
但し、公共事業間での残土流用を行う場合については、これを優先する事が出来る。
又、不足土についても同様とする。
2. コンクリート殻・アスファルト殻・木屑・鉄屑等の処分については、それぞれの処分が可能な再生再資源化施設又は、中間処理施設に搬出し処分すること。
3. 上記以外の場合は監督員と協議するものとする。

(3) 本工事の施工管理に関し、共通仕様書等による他下記によること。

1. 安全管理を徹底し、事故の無いよう管理すること。

(4) 交通誘導員の体制は下記によること。

1. 作業時・・・2名配置（A：1名、B：1名）

地元調整・交通量・関係機関との協議により交通誘導員の配置・員数が変更となる場合がある。

6. 提出書類等

(1) 共通仕様書等による提出書類の他、下記の書類を提出すること。

1. 監督員が指示する必要書類を提出すること。又、提出は監督員の指示する期限を厳守すること。
2. 工事写真とは別に、着工前と完成後を対比できる写真を2部提出すること。

(2) その他

1. 提出書類は、A4版チューブファイル等に整理し提出すること、その他監督員の指示によるものとする。

7. その他

設 計 内 訳 表									
費目	工事 区分	工種	種別		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費									
道路改良					式				
						1.000			
道路土工					式				
						1.000			
土工					式				第 0001 号 明細表
						1.000			
法面工					式				
						1.000			
植生工					式				第 0002 号 明細表
						1.000			
擁壁工					式				
						1.000			
かご枠工					式				第 0003 号 明細表
						1.000			
排水構造物工					式				
						1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			側溝工	式				第 0004 号 明細表
					1.000			
			構造物撤去工	式				
					1.000			
			構造物取壊し工	式				第 0005 号 明細表
					1.000			
			仮設工	式				
					1.000			
			交通管理工	式				第 0006 号 明細表
					1.000			
直接工事費計				式				
					1.000			
間接工事費								
共通仮設費								
			共通仮設費（率計上額）	式				
					1.000			

設 計 内 訳 表								
費目	工事 区分	工種	種別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費計				式				
					1.000			
純工事費				式				
					1.000			
現場管理費				式				
					1.000			
工事原価				式				
					1.000			
一般管理費等				式				
					1.000			
スクラップ評価額				式				第 9001 号 明細表
					1.000			
工事価格				式				
					1.000			
消費税及び地方消費税相当額				式				
					1.000			
本工事費計				式				
					1.000			

第 0001 号 明細表 土工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
掘削(施工パッケージ)	m3				CB210100(0001)
土砂 片切掘削		320.000			
床掘り(施工パッケージ)	m3				CB210030(0002)
土砂		50.000			
盛土(良質土流用)	m3				CB210020(0003)
土砂		20.000			
埋戻し(良質土流用)	m3				CB210410(0004)
		30.000			
埋戻し(RC-40)	m3				第0001号単価表
		20.000			
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				CB210110(0006)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		300.000			
残土処分費	m3				
名張市公共残土捨場		300.000			
合 計					

第 0002 号 明細表 植生工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
法面整形(施工ハッケーシ)	m2				CB220010(0007)
切土部 レ質土、砂及び砂質土、粘性土		60.000			
法面整形(施工ハッケーシ)	m2				CB220010(0008)
盛土部 法面締固め有り レ質土、砂及び砂質土、粘性土		80.000			
人工張芝(施工ハッケーシ)	m2				CB220910(0009)
		140.000			
合 計					

第 0003 号 明細表 かご枠工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
かご枠工	m				第0001号施工単価表
11段積		264.000			
かご枠工	m				第0003号施工単価表
10段積		40.000			
合 計					

第 0004 号 明細表 側溝工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
U型側溝設置工 I (標準単価)	m				第0004号施工単価表
週休補正なし U字溝 240 通常製品 法面小段面 再利用撤去		28.000			
U型側溝設置工 I (標準単価)	m				第0005号施工単価表
週休補正なし U字溝 240 通常製品 法面小段面		28.000			
合 計					

第 0005 号 明細表 構造物取壊し工					
1 式 (上段 : 前 回 下段 : 今 回)					
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘要
かご枠撤去工	m				第0002号単価表
		36.000			
現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回				CB010410(0010)
0.3t超0.5t以下					
土砂等運搬(施工パッケージ)	m3				CB210110(0006)
土砂(岩塊・玉石混り土含む)		14.000			
残土処分費	m3				
名張市公共残土捨場		14.000			

第 0005 号 明細表 構造物取壊し工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
かご枠端面材 500×800	枚					
		9.000				
合 計						

第 0006 号 明細表 交通管理工						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
交通誘導警備員費	式				第0006号施工単価表	
		1.000				
合 計						

第 9001 号 明細表 スクラップ評価額						1 式
						(上段 : 前 回 下段 : 今 回)
細別 規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
スクラップ 鋼部材	t					
		0.490				
合 計						

かご枠工 11段積 第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
かご枠	m	10.000			
籠用詰石	m3	5.700			第0002号施工単価表
吸出防止材（植生シート）	m2	11.450			
バックホウ運転	時間				

かご枠工 11段積					第 0001 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	%				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

籠用詰石					第 0002 号 施工単価表 1.000 m3 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
詰石（鉄線籠用） 15～20cm（網目 13～15cm用）	m3	1.000			
合計	m3	1.000			
単位当り	m3	1.000	当り		

かご枠工 10段積 第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り					
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人				
特殊作業員	人				
普通作業員	人				
かご枠	m	10.000			
籠用詰石	m3	5.700			第0002号施工単価表
吸出防止材（植生シート）	m2	11.660			
バックホウ運転	時間				

かご枠工 10段積				第 0003 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸雑費	%				
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし U字溝 240 通常製品 法面小段面 再利用撤去				第 0004 号 施工単価表 10.000 m 当り	
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m	10.000			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

U型側溝設置工 I (標準単価) 週休補正なし U字溝 240 通常製品 法面小段面					第 0005 号 施工単価表 10.000 m 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水構造物工[U型側溝] 時間的制約 無、L=600mm 60kg/個、機・労 昼間	m	10.000			
鉄筋コンクリートU型排水溝 240	本	16.500			
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	0.530			
合計	m	10.000			
単位当り	m	1.000	当り		

交通誘導警備員費					第 0006 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員A	人				

交通誘導警備員費					第 0006 号 施工単価表 1.000 式 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B	人				
合計	式	1.000			
単位当り	式	1.000	当り		

SJ0010 埋戻し (RC-40)					第 0001 号単価表	
					1.000 m3	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
埋戻し(施工パッケージ)	m3	1.000			CB210410(0005)	
再生クラッシャーラン R C - 40	m3	1.300				
合 計	m3	1.000				
単位当り	m3	1.000	当り			

SJ0070 かが枠撤去工					第 0002 号単価表	
					2.000 m	当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
かが枠工 高50cm 巾80cm 長さ200cm 設置手間のみ	m	1.000			第0003号単価表	
合 計	m	2.000				

SJ0070 かが柵撤去工		第 0002 号単価表				2.000 m 当り
名 称	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
単位当り	m	1.000	当り			

SJ0060		かご枠工 高50cm 巾80cm 長さ200cm 設置手間のみ		第 0003 号単価表 10.000 m 当り		
名 称		単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転		時間				第0003号運転単価表
諸雑費		式	1.000			
合 計		m	10.000			
単位当り		m	1.000	当り		

施工パッケージ単価一覧表

単価コード	施工名称	単位	標準単価	積算単価	条件名称	条件値
CB210100(0001)	掘削(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
					施工方法	片切掘削
CB210030(0002)	床掘り(施工パッケージ)	m3			土質	土砂
CB210020(0003)	盛土(良質土流用)	m3			土質	土砂
CB210410(0004)	埋戻し(良質土流用)	m3				
CB210410(0005)	埋戻し(施工パッケージ)	m3				
CB210110(0006)	土砂等運搬(施工パッケージ)	m3			土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)
CB220010(0007)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	切土部
					土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土
CB220010(0008)	法面整形(施工パッケージ)	m2			整形箇所	盛土部
					法面締固めの有無	法面締固め有り
					土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土
CB220910(0009)	人工張芝(施工パッケージ)	m2				
CB010410(0010)	現場発生品・支給品運搬(施工パッケージ)	回			1回当たり平均積載質量(t)	0.3t超0.5t以下

バックホウ運転					第 0001 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
軽油 一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料[13欄] 排出ガス対策型	時間				

バックホウ機械損料					第 0002 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計	時間	1.000			
単位当り	時間	1.000	当り		

バックホウ運転					第 0003 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
バックホウ機械損料	時間				第0002号運転単価表
軽油 一般用	リットル				
特殊運転手	人				
合計	時間	1.000			

バックホウ運転					第 0003 号 運転単価表 1.000 時間 当り
名 称	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
単位当り	時間	1.000	当り		