

参 考 数 量 書	
番 号	令和 2 年 度 （ ス ） 第 2025 号
工 事 名	マツヤマSSKアリーナ(名張市総合体育館)等改修工事
場 所	名張市 夏見 地内
注 意	
・ 本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。 ・ 本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。	

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
マツヤマSSKアリーナ（名張市総合体育館）等改修工事				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工 事 名：マツヤマSSKアリーナ(名張市総合体育館)等改修工事						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費合計						
D	指定仮設工事		1.0	式			
	総 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	直接仮設		1.0	式			
2	外壁・笠木等改修		1.0	式			
3	防水改修		1.0	式			
4	建具改修		1.0	式			
5	内装改修		1.0	式			
6	塗装改修		1.0	式			
7	環境配慮改修		1.0	式			
8	発生材積込・運搬費		1.0	式			
9	発生材処理費		1.0	式			
	A. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設						
	(外 部)						
	墨出し	外壁改修	1281.0	m2			
	養生	外壁改修	1281.0	m2			
	整理清掃後片付け	外壁改修	1281.0	m2			
	養生	外壁改修	583.0	m2			
	整理清掃後片付け	外壁改修	583.0	m2			
	墨出し	軒天改修	4.9	m2			
	養生	軒天改修	369.0	m2			
	整理清掃後片付け	軒天改修	369.0	m2			
	墨出し	防水改修	198.0	m2			
	養生	防水改修	198.0	m2			
	整理清掃後片付け	防水改修	198.0	m2			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	外部足場	脚立 天井改修用 並列	369.0	m2			
	手摺先行ｸﾗﾌﾞ 結束足場	W900 階段共	820.0	m2			
	安全手摺		80.5	m			
	手摺先行ｸﾗﾌﾞ 結束足場	W600 階段共	77.8	m2			
	安全手摺		7.2	m			
	養生シート		898.0	m2			
	親綱及び支柱	60日	372.0	m			
	水平養生	小幅ネット	87.7	m			
	(内 部)						
	墨出し	複合改修	497.0	m2			
	養生	複合改修	497.0	m2			
	整理清掃後片付け	複合改修	497.0	m2			
	墨出し	塗装改修	411.0	m2			
	養生	塗装改修	411.0	m2			
	整理清掃後片付け	塗装改修	411.0	m2			
	内部足場	脚立 天井改修用 並列	138.0	m2			
	内部足場	壁塗装改修用 直列	411.0	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	墜落制止用器具費	6 か月まで	1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	外壁・笠木等改修						
	(撤 去)						
	笠木 タイル浮き撤去		18.9	m2			
	階段手摺壁 コンクリートカッター切り		7.3	m			
	階段手摺壁 コンクリート撤去		0.1	m3			
	軒天・梁 高压水洗塗膜全面除	50～100Mpa未満	265.0	m2			
	壁際笠木新設部 モルタルカッター切		1096.0	m			
	壁際笠木新設部 モルタル溝研り	30×30程度	548.0	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	1-1 笠木	W230 アルミ 既製品	42.0	m			
	1-1 コーナー加工		2.0	ヶ所			
	1-2 笠木	W105 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	66.5	m			
	1-2 コーナー加工		4.0	ヶ所			
	1-2 笠木	W360 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	5.5	m			
	1-3 笠木	W370 アルミ 既製品	20.6	m			
	1-3 コーナー加工		1.0	ヶ所			
	1-4 笠木	W340 アルミ 既製品	4.8	m			
	1-5 笠木	W120 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	17.1	m			
	1-5 コーナー加工		2.0	ヶ所			
	1-6 笠木	W420 アルミ 既製品	10.8	m			
	1-6 コーナー加工		1.0	ヶ所			
	1-7 笠木	W190 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	8.3	m			
	1-8 笠木	W220 アルミ 既製品	2.3	m			
	1-8 笠木	W220 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	2.6	m			
	1-8ハト小屋 笠木	W1435×D1075 アルミ 既製品	1.0	ヶ所			
	1-9 笠木	W420 アルミ 既製品	21.8	m			
	1-9ハト小屋 笠木	W1140×D570 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	1.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1-9ハト小屋 笠木	W1150×D560 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	1.0	ヶ所			
	1-9ハト小屋 笠木	W990×D990 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	2.0	ヶ所			
	1-9 笠木	W200 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	5.8	m			
	1-10-1 笠木	W105 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	14.3	m			
	1-10-1 笠木	W200 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	14.3	m			
	1-11 1-10-1	W215 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	1.6	m			
	1-11ハト小屋 笠木	W1380×D810 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	1.0	ヶ所			
	1-12 笠木	W430 アルミ 既製品	15.5	m			
	1-12 コーナー加工		1.0	ヶ所			
	1-13 笠木	W185 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	16.6	m			
	1-13 コーナー加工		1.0	ヶ所			
	1-14 笠木	W210 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	8.1	m			
	1-14ハト小屋 笠木	W2000×D500 アルミ 既製品	1.0	ヶ所			
	1-15 笠木	W425 アルミ 既製品	18.8	m			
	1-15 コーナー加工		2.0	ヶ所			
	1-16 笠木	W195 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	8.5	m			
	1-16 コーナー加工		1.0	ヶ所			
	1-17 笠木	W435 アルミ 既製品	18.0	m			
	1-17 コーナー加工		2.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1-18 笠木	W215 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	12.0	m			
	1-18 コーナー加工		1.0	ヶ所			
	1-19 笠木	W430 アルミ 既製品	64.3	m			
	1-19 コーナー加工		3.0	ヶ所			
	1-20 笠木	W220 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	56.5	m			
	1-20 コーナー加工		29.0	ヶ所			
	1-21 笠木	W430 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	1.0	m			
	1-22 笠木	W210 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	24.0	m			
	1-22 コーナー加工		4.0	ヶ所			
	1-23 笠木	W305 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	27.0	m			
	1-23 コーナー加工		4.0	ヶ所			
	1-24 笠木	W430 アルミ 既製品	18.1	m			
	1-24 コーナー加工		2.0	ヶ所			
	1-25 笠木	W185 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	9.0	m			
	1-25 コーナー加工		1.0	ヶ所			
	1-26 笠木	W405 アルミ 既製品	10.5	m			
	1-26 コーナー加工		1.0	ヶ所			
	1-27 笠木	W200 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	15.4	m			
	1-27 コーナー加工		3.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1-27ハト小屋 笠木	W1500×D600 アルミ 既製品	1.0	ヶ所			
	1-28 笠木	W180 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	14.0	m			
	1-28 コーナー加工		1.0	ヶ所			
	1-29 笠木	W190 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	12.3	m			
	1-29 コーナー加工		1.0	ヶ所			
	1-30 笠木	W245 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	79.3	m			
	1-30 コーナー加工		5.0	ヶ所			
	1-31 笠木	W120 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	40.0	m			
	2-1 笠木	W350 アルミ 既製品	95.0	m			
	2-1 コーナー加工		12.0	ヶ所			
	2-2ハト小屋 笠木	W2590×D1150 アルミ 既製品	1.0	ヶ所			
	2-2 笠木	W90 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	2.6	m			
	2-3 笠木	W430 アルミ 既製品	44.5	m			
	2-3 コーナー加工		6.0	ヶ所			
	2-4 笠木	W290 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	15.6	m			
	2-4 コーナー加工		2.0	ヶ所			
	2-5 笠木	W430 アルミ 既製品	14.3	m			
	2-5 コーナー加工		1.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2-6 笠木	W450 アルミ 既製品	52.6	m			
	2-6 コーナー加工		1.0	ヶ所			
	2-7 笠木	W215 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	8.6	m			
	2-7 コーナー加工		4.0	ヶ所			
	2-8 笠木	W205 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	46.0	m			
	2-9 笠木	W210 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	4.5	m			
	2-9ハト小屋 笠木	W2250×D845 アルミ 既製品	2.0	ヶ所			
	2-10 笠木	W430 アルミ 既製品	14.6	m			
	2-10 コーナー加工		1.0	ヶ所			
	2-11 笠木	W450 アルミ 既製品	34.8	m			
	2-11 コーナー加工		1.0	ヶ所			
	2-12 笠木	W255 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	7.3	m			
	2-12 コーナー加工		3.0	ヶ所			
	2-13 笠木	W205 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	45.5	m			
	2-14 笠木	W225 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	2.4	m			
	2-14 コーナー加工		2.0	ヶ所			
	2-14 笠木	W240 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	1.8	m			
	2-14 笠木	W1800×D1200 アルミ 既製品	1.0	ヶ所			
	2-15 笠木	W255 アルミ 既製品	67.2	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	2-15 コーナー加工		6.0	ヶ所			
	2-16 笠木	W200 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	50.5	m			
	2-16 コーナー加工		2.0	ヶ所			
	2-16底 笠木	W1330×D415 アルミ 既製品	1.0	ヶ所			
	R-1 笠木	W430 アルミ 既製品	38.0	m			
	R-1 コーナー加工		2.0	ヶ所			
	R-2 笠木	W195 カラーガルバリウム鋼板t0.6曲げ加工	28.0	m			
	R-2 コーナー加工		1.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	笠木 樹脂モルタル塗り		18.9	m2			
	笠木取合いシーリン	MS-2 10×10	2562.0	m			
	軒天 フレキシブルボード	t4 LGS面	4.9	m2			
	階段手摺壁 普通コンクリート		0.1	m3			
	同上打設費		0.1	m3			
	同上打設費	ポンプ圧送	1.0	回			
	階段手摺壁 普通型枠		0.9	m2			
	同上型枠運搬費		0.9	m2			
	階段手摺壁 ケミカルアンカー	13φ 下向き	36.0	ヶ所			
	階段手摺壁 目荒らし	既設RC面	0.8	m2			
	階段手摺壁 ケレン処理	既設RC面	0.8	m2			
	階段手摺壁 モルタル塗り	タイル下地	0.9	m2			
	階段手摺壁 小口窯変タイル		0.9	m2			
	外壁クリーニング		1186.0	m2			
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	防水改修	舞台上部					
	屋根平場 ケレン清掃		198.0	m2			
	屋根立上り ケレン清掃		27.0	m2			
	屋根立上り 立上り防水層撤去		27.0	m2			
	屋根立上り 撤去部仮防水	アクリル系 マツチグーラン	27.0	m2			
	屋根立上り 既存アルミ金物撤去		85.0	m			
	屋根平場 ドレイン撤去		2.0	ヶ所			
	屋根平場 入隅 塩ビ鋼板		85.0	m			
	屋根平場 立上り端部 塩ビ鋼板		85.0	m			
	屋根平場 ドレイン周囲塩ビ鋼		4.0	m			
	屋根平場 シート防水	S-M2 t1.5	198.0	m2			
	屋根立上り シート防水	機械固定工法 t1.5	27.0	m2			
	屋根 改修塩ビ用ドレイン	横引き ストレーナー共	2.0	ヶ所			
	屋根 脱気筒		3.0	ヶ所			
	屋根 端部押え金物 シーリング	変性シリコン	85.0	m			
	屋根設備基礎 ウレタン防水(1.3m2)	下地調整共	6.0	ヶ所			
	屋根設備基礎 ウレタン防水(1.9m2)	下地調整共	2.0	ヶ所			
	屋根設備基礎 ウレタン防水(1.4m2)	下地調整共	2.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	屋根設備基礎 ウレタン防水(0.5m2)	下地調整共	1.0	ヶ所			
	屋根設備基礎 ウレタン防水(0.4m2)	配管ジャッキ上げ 下地調整共	38.0	ヶ所			
	材料運搬・荷揚げ費	楊重費別	1.0	式			
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	建具改修						
	(撤 去)						
	シャッター撤去		7.7	m2			
	建具廻り シーリング撤去		204.0	m			
	(改 修)						
	SS-1 スチールシャッター	運搬取付調整費 3200×2400	1.0	ヶ所			
	SD-1 鋼製片開き戸	運搬取付調整費 360×1800	1.0	ヶ所			
	PT-1 トイレブース	運搬取付調整費 1391×2350	1.0	ヶ所			
	PT-2 トイレブース	運搬取付調整費 600+1002+1000+1110×1900	1.0	ヶ所			
	SUSサイン	W200×H50	3.0	ヶ所			
	AW-33 アルミ製3連外倒し	3連 オペレーター交換 取付費共	7.0	ヶ所			
	SD-1 鋼製両開き戸	ヒョットキン1枚分交換 ドア鍵付調整	2.0	ヶ所			
	SD-2 2連鋼製両開き戸	ヒョットキン1枚分交換 ドア鍵付調整	1.0	ヶ所			
	SD-3-1 鋼製両開き戸	ヒョットキン1枚分交換 ドア鍵付調整	1.0	ヶ所			
	SD-3-2 鋼製両開き戸	シンガー錠交換、サムターン交換 ドア建付調整	1.0	ヶ所			
	SD-3-3 鋼製両開き戸	フランス落とし交換、ドア建付調整	2.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SD-22 鋼製両開き戸	ヒボットヒンジ1枚分交換 ドア建付調整	1.0	ヶ所			
	取替工事費		1.0	式			
	建具廻り シーリング打ち換え	PS-2 10×10	204.0	m			
	4. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	内装改修						
	(撤 去)						
	床 モザイクタイル撤去	モルタル共	7.7	m2			
	床 塩ビシート撤去	接着剤共	2.0	m2			
	床 エポキシ樹脂塗床撤去	t1.5	441.0	m2			
	幅木 木製撤去	H100	2.7	m			
	幅木 ソフト撤去	H100	19.3	m			
	壁 コンクリートブロック撤去		0.4	m3			
	壁 タイル撤去		11.8	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地撤去		1.2	m2			
	壁 石膏ボード撤去	t12.5	1.2	m2			
	壁 ビニルクロス撤去		7.3	m2			
	天井 石膏ボード撤去	t9	24.1	m2			
	天井 化粧石膏ボード撤去	t9	62.8	m2			
	天井 岩綿吸音板撤去	t12 PBt9共	11.4	m2			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廻縁 木製撤去		6.3	m			
	廻縁 塩ビ撤去		111.0	m			
	手洗い 見切り撤去	への字	0.8	m			
	手洗い カーテン撤去		1.7	m2			
	手洗い ロールカーテン撤去		2.3	m2			
	手洗い 片開き戸撤去	枠残し	1.6	m2			
	便所 トイレブース撤去		6.2	m2			
	トレーニング室 暖炉風カウンター撤去	W1400×D380×H1200	1.0	ヶ所			
	トレーニング室 暖炉風カウンター撤去	W1050×D350×H1200	1.0	ヶ所			
	手洗い～便所床 テラゾーブロック撤去		0.9	m			
	既設厨房 鉄板撤去	t4 W450	11.8	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(改 修)						
	床 ケレン清掃		449.0	m2			
	床 セルフレベルング	セメント系 t20	7.7	m2			
	床 P タイル	t2.0	44.4	m2			
	床 長尺塩ビシート	t2.0	452.0	m2			
	幅木 木製	H100	3.2	m			
	幅木 ソフト	H100	26.8	m			
	壁 胴縁	30×30 @300程度 ボンド固定	6.2	m2			
	壁 耐水合板	t12	6.2	m2			
	ライニング 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	1.3	m2			
	壁 軽量鉄骨壁下地	W65 @300	7.5	m2			
	壁 軽量鉄骨壁開口補強	W65 W360×H1800	1.0	ヶ所			
	壁 モルタル金鰻押え	貼物下地	8.4	m2			
	壁 石膏ボード	t12.5 LGS面	1.3	m2			
	天井 石膏ボード	t9.5 LGS面	21.7	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	5.8	m2			
	天井 化粧石膏ボード	t9.5 LGS面	62.8	m2			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 岩綿吸音板	t12 PBt9.5共 LGS面	11.4	m2			
	天井 珪酸カルシウム板	t6 目透し LGS面	10.1	m2			
	壁 化粧珪酸カルシウム	t6	5.8	m2			
	壁 ビニルクロス	ボード面	13.9	m2			
	壁 掲示コルククロス	モルタル面	8.4	m2			
	壁 掲示クロス	合板面	6.2	m2			
	壁 周囲アルミ枠	W20	10.0	m			
	廻縁	塩ビ	117.0	m			
	2F大会議室換気扇塞ぎ パネルシーリング	SR-1 10×10	3.0	m			
	手洗い ライニング面台	ボートフォーム t20 W100	1.0	ヶ所			
	手洗い 手洗いカウンター	W1300×D350	1.0	ヶ所			
	手洗い 大型鏡	W1200×H600	1.0	ヶ所			
	手洗い他 シャワーカーテン	W780×H2200	1.7	m2			
	アルミレール		1.0	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	階段 段鼻ノスリップ 脱着復旧	ステンレス	4.0	m			
	壁 キッチンパネル	ボード面 見切り共	4.4	m2			
	掲示板新設	W5000×H1900	1.0	ヶ所			
	掲示板脱着復旧	W1900×H1800	1.0	ヶ所			
	掲示板脱着復旧	W650×H1000	1.0	ヶ所			
	掲示板脱着復旧	W1800×H1900	3.0	ヶ所			
	天井点検口	450角 アルミ	6.0	ヶ所			
	同上開口補強	450角 アルミ	6.0	ヶ所			
	便所 床排水溝蓋	臭気防止用パッキン付	1.0	ヶ所			
	更衣室、トイレ ピクトサイン	ポリカ製 200角	2.0	ヶ所			
	既設厨房溝埋め 普通コンクリート	21-18-25	1.4	m3			
	同上打設費		1.4	m3			
	同上打設費	ポンプ圧送	1.0	回			
	既設厨房溝埋め コンクリート金鋺押		5.3	m2			
	5. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	塗装改修						
	(撤 去)						
	幅木 V P 撤去	H100 RA種	138.0	m			
	幅木 O P 撤去	H100 RA種	11.0	m			
	壁 E P 撤去及び下地調整	RC面 RA種	746.0	m2			
	(改 修)						
	軒天 E P - G	RC種ケレン下地調整共 フレキシブルボード面	4.9	m2			
	1-2手摺 S O P 塗り替え	RC種ケレン下地調整の上錆止共	1.8	m2			
	幅木 S O P	H100 木部 素地ごしらえ共	3.2	m			
	幅木 S O P 塗り替え	H100 RC面 素地ごしらえ共	138.0	m			
	手洗いカーテンボックス S O P	木部 素地ごしらえ共	0.6	m2			
	手洗い三方枠 S O P	木部細物 素地ごしらえ共	5.2	m			
	枠 S O P	鉄部細物 錆止、素地ごしらえ共	4.8	m			
	幅木 O P 塗り替え	H100 RC面 素地ごしらえ共	11.0	m			
	壁 E P 塗り替え	RC面 A種	746.0	m2			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	天井 E P	ボード面 素地ごしらえ共	21.7	m2			
	天井 E P	ケイカル面 素地ごしらえ共	10.1	m2			
	操作盤 S O P塗り替え	鉄部 RC種ケレン、B種錆止、素地ごしらえ共	2.3	m2			
	木製建具 S O P塗り替え	木部 素地ごしらえ共	10.3	m2			
	天井 E P塗り替え	既存ボード面 素地ごしらえ共	31.7	m2			
	1Fホール2ダウライト S O P塗り替え	鉄部 RC種ケレン、B種錆止、素地ごしらえ共 100φ 6ヶ所	1.9	m2			
	6. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
7	環境配慮改修						
	(撤 去)						
	軒天 フレキシブルボード撤去	t4 アスベスト含有	4.9	m2			
	床 ビニルアスベストタイル撤去	t2.0 アスベスト含有	44.4	m2			
	天井 フレキシブルボード撤去	t4 アスベスト含有	7.7	m2			
	7. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
8	発生材積込・運搬費						
	(外 部)						
	発生材集積積み込み	コンクリート	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	1.1	m3			
	発生材集積積み込み	塗膜	0.3	m3			
	発生材集積積み込み	アスベスト成型板	0.02	m3			
	発生材集積積み込み	シート防水	0.48	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.1	m3			
	発生材運搬	モルタル	1.1	m3			
	発生材運搬	塗膜	0.3	m3			
	発生材運搬	アスベスト成型板	0.02	m3			
	発生材運搬	シート防水	0.48	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(内 部)						
	発生材集積積み込み	コンクリート	0.4	m3			
	発生材集積積み込み	モルタル	0.6	m3			
	発生材集積積み込み	ビニル、プラスチック	0.1	m3			
	発生材集積積み込み	塗膜	1.4	m3			
	発生材集積積み込み	木材	0.5	m3			
	発生材集積積み込み	ボード	1.0	m3			
	発生材集積積み込み	クロス	0.01	m3			
	発生材集積積み込み	アスベスト成型板	0.1	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.4	m3			
	発生材運搬	モルタル	0.6	m3			
	発生材運搬	ビニル、プラスチック	0.1	m3			
	発生材運搬	塗膜	1.4	m3			
	発生材運搬	木材	0.5	m3			
	発生材運搬	ボード	1.0	m3			
	発生材運搬	クロス	0.01	m3			
	発生材運搬	アスベスト成型板	0.1	m3			
	8. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
9	発生材処理費						
	(外 部)						
	発生材処分	コンクリート 0.1m3	240.0	kg			
	発生材処分	モルタル 1.1m3	231.0	kg			
	発生材処分	塗膜 0.3m3	156.0	kg			
	発生材処分	アスベスト成型板 0.02m3	14.0	kg			
	発生材処分	シート防水 0.48m3	250.0	kg			
	(内 部)						
	発生材処分	コンクリート 0.4m3	960.0	kg			
	発生材処分	モルタル 0.6m3	126.0	kg			
	発生材処分	ビニル、プラスチック 0.1m3	33.0	kg			
	発生材処分	塗膜 1.4m3	728.0	kg			
	発生材処分	木材 0.5m3	325.0	kg			
	発生材処分	ボード 1.0m3	700.0	kg			
	発生材処分	クロス 0.01m3	2.0	kg			
	発生材処分	アスベスト成型板 0.1m3	70.0	kg			
	有価物控除	スチール ヘビ- H4	-0.6	t			
	9. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
1	電灯設備工事		1.0	式			
2	拡声設備工事		1.0	式			
3	自動火災報知設備工事		1.0	式			
4	高圧受変電設備工事		1.0	式			
5	発生材処理費		1.0	式			
	B. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備工事						
1-1	1階及び外部		1.0	式			
1-2	2階便所改修工事		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1	1階及び外部						
	照明器具	ブラケット	14.0	個			
	照明器具	街路灯	6.0	個			
	照明器具	撤去・再取付け 総合体育館	1.0	式			
	照明器具	撤去・再取付け 勤労者福祉会館	1.0	式			
	撤去費		1.0	式			
	1-1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2	2階便所改修工事						
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ビット・天井	4.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ビット・天井	16.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	6.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ビット・天井	12.0	m			
	1種金属線ぴ(MM1)	A型(25.4mm)	4.0	m			
	附属品		1.0	式			
	ボックス類		1.0	式			
	人感センサースイッチ	室内型親器(天井用 明るさセンサー付)	1.0	個			
	人感センサースイッチ	室内型子器(天井用) 換気扇接続端子付	1.0	個			
	人感センサースイッチ	切替スイッチ(ON-OFF-AUTO 2回路)	1.0	個			
	コンセント	連用形2P15A×1 125V	1.0	個			
	コンセント	連用形2P15A×1接地極、接地端子付	3.0	個			
	配線用遮断器	125V ELCB1P20A	1.0	個			
	照明器具	LRS1-08	1.0	個			
	照明器具	LDS2-LRS1-13	1.0	個			
	照明器具	LSS9-4-30	2.0	個			
	撤去費		1.0	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	拡声設備工事						
	非常放送アンプ	240w	1.0	組			
	防災リモート		1.0	台			
	撤去費		1.0	式			
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	自動火災報知設備工事						
	光電式煙感知器	3種 非蓄積型 露出	4.0	個			
	自動閉鎖装置	防火戸用	2.0	個			
	複合盤	50窓	1.0	面			
	立会試験費		1.0	式			
	撤去費		1.0	式			
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	高圧受変電設備工事						
4-1	電力引込み		1.0	式			
4-2	主変電室改修工事		1.0	式			
4-3	テニスコート送り用キュービクル		1.0	式			
4-4	福祉センター屋外キュービクル改修		1.0	式			
4-5	陸上競技場送りキュービクル改修		1.0	式			
4-6	陸上競技場屋外キュービクル改修		1.0	式			
4-7	試験費		1.0	式			
	4. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4-1	電力引込み						
	600Vビニル電線	14mm2	12.0	m			
	6kVEM-CETケーブル	38mm2 管内	19.0	m			
	6kVEM-CETケーブル	38mm2 FEP内	61.0	m			
	端末処理 6kV CVT	38mm2 屋内	1.0	か所			
	端末処理 6kV CVT	38mm2 屋外	1.0	か所			
	ケーブル保護用 合成樹脂被覆鋼管	(82) 露出	19.0	m			
	波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(80)	61.0	m			
	接地極		1.0	式			
	ハンドホール	900x900x1000 R8K-60	2.0	基			
	埋設表示テープ	2倍長	54.0	m			
	プルボックス (SUS・防水)	600 x 600 x 600	1.0	個			
	土工費	既存ハンドホール閉塞共	1.0	式			
	撤去費		1.0	式			
	4-1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4-2	主変電室改修工事						
	高圧真空遮断器他 改修工事	更新	1.0	式			
	電線類		1.0	式			
	撤去費		1.0	式			
	4-2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4-3	テニスコート送り用キュービクル						
	テニスコート送り用 屋外キュービクル	更新	1.0	式			
	撤去費		1.0	式			
	4-3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4-4	福祉センター屋外キュービクル改修						
	福祉センター 屋外キュービクル	高圧盤改修	1.0	式			
	撤去費		1.0	式			
	4-4. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4-5	陸上競技場送りキュービクル改修						
	陸上競技場送り, テニスコート屋外 キュービクル 改修		1.0	式			
	撤去費		1.0	式			
		1					
	4-5. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4-6	陸上競技場屋外キュービクル改修						
	陸上競技場 屋外キュービクル	改修	1.0	式			
	撤去費		1.0	式			
	4-6. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4-7	試験費						
	各所電気室試験費		1.0	式			
	4-7. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	発生材処理費						
	発生材処理費		1.0	式			
	5. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
A	給排水衛生設備工事		1.0	式			
B	空気調和設備工事		1.0	式			
	C. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	給排水衛生設備工事						
A-1	給水設備工事		1.0	式			
A-2	排水設備工事		1.0	式			
A-3	衛生器具設備工事		1.0	式			
A-4	発生材運搬費		1.0	式			
A-5	発生材処理費		1.0	式			
	Aの計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	給水設備工事						
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	10.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 40A 便所	1.0	m			
	保温工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	A-1の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 便所	6.0	m			
	床上掃除口	COA100	1.0	個			
	保温工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	閉塞費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	A-2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-3	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CS232B, SH232BA (ロータンクふた固定壁給水), TCF116 (暖房便座)	1.0	組			
	紙巻器 (SUS製)	YH117	1.0	個			
	マーブライトカウンター	MC45 (ボウル一体タイプ) L=1300 (パルフェ)	1.0	組			
	化粧鏡	YM4560A	2.0	枚			
	既設撤去費		1.0	式			
	A-3の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4	発生材運搬費						
	給水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	排水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	衛生器具設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	A-4の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-5	発生材処理費						
	給水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	排水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	衛生器具設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	A-5の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	空気調和設備工事						
B-1	機器設備工事		1.0	式			
B-2	配管設備工事		1.0	式			
B-3	換気設備工事		1.0	式			
B-4	発生材処分運搬費		1.0	式			
B-5	発生材処理費		1.0	式			
	Bの計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-1	機器設備工事						
	機器搬出費		1.0	式			
	冷媒回収破壊処理費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	B-1の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-2	配管設備工事						
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	B-2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-3	換気設備工事						
	V-1 天井換気扇	低騒音形 70m ³ /h 30Pa	1.0	台			
	スパイラルダクト	100φ	2.0	m			
	天井開口補強費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	B-3の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-4	発生材処分運搬費						
	機器設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	配管設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	B-4の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-5	発生材処理費						
	機器設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	配管設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	B-5の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	指定仮設工事						
	仮囲い	ガードフェンス H1800	74.7	m			
	単管バリケード	H1800	121.0	m			
	クロスゲート	W6000×H1800	1.0	ヶ所			
	交通誘導員	仮設材搬出入時、撤去材搬出時、資材搬入時等	30.0	人			
	ラフタークレーン	25t	3.0	回			
	高所作業車	12m	5.0	日			
	高所作業車	垂直昇降 小型	5.0	日			
	高所作業車	高所作業車12m 電気1-1	1.0	式			
	ラフタークレーン	搬入重機4.9t 電気4-2	1.0	式			
	ラフタークレーン	搬入重機4.9t 電気4-3	1.0	式			
	ラフタークレーン	搬入重機4.9t 電気4-4	1.0	式			
	ラフタークレーン	搬入重機4.9t 電気4-6	1.0	式			
	D. 合 計						