

参 考 数 量 書

番 号

令和2年度（ ス ）第20023号

工 事 名

名張中央公園トイレ改修工事

場 所

名張市 夏見 地内

注

意

- ・ 本数量書は参考であり、工事の積算については設計図によりおこなって下さい。
- ・ 本参考数量書は契約書に添付しないで下さい。

工事費内訳

名 称		数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
建築工事		1	式		
電気設備工事		1	式		
機械設備工事		1	式		
計					
共通費					
共通仮設費 指定仮設費を含む		1	式		
現場管理費		1	式		
一般管理費等		1	式		
計					
工事価格		1	式		
消費税等相当額		1	式		消費税率 10 %
工事費		1	式		

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	工 事 名：名張中央公園トイレ改修工事						
A	建築工事		1.0	式			
B	電気設備工事		1.0	式			
C	機械設備工事		1.0	式			
	直接工事費合計						
D	指定仮設工事		1.0	式			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
1	勤労者福祉会館棟便所改修及び公共下水道接続		1.0	式			
2	野球場横便所改修及び公共下水道接続		1.0	式			
3	夏見廃寺前便所棟改修及び公共下水道接続		1.0	式			
4	陸上競技場入口横便所解体		1.0	式			
5	陸上競技場器具庫棟横便所改修		1.0	式			
6	市民プール管理棟便所改修及び下水道接続		1.0	式			
	A. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	勤労者福祉会館棟便所改修及び公共下水道接続						
a	仮設工事		1.0	式			
b	解体撤去工事		1.0	式			
c	改修工事		1.0	式			
	1. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	仮設工事						
	便所 墨出し		30.1	m2			
	便所 養生		30.1	m2			
	便所 整理清掃後片付け		30.1	m2			
	便所 内部足場	脚立 並列	30.1	m2			
	浄化槽 墨出し		6.6	m2			
	浄化槽 養生		6.6	m2			
	浄化槽 整理清掃後片付け		6.6	m2			
	a - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	解体撤去工事						
	便所床 タイル撤去	モルタル共	30.1	m2			
	便所天井 フレキシブルボード撤去	AS含有	30.1	m2			
	便所 トイレブース撤去		19.6	m2			
	壁 陶器質タイル撤去		94.6	m2			
	建具三方枠撤去		4	ヶ所			
	浄化槽 アスファルト舗装カッター切		14.6	m			
	浄化槽 アスファルト舗装撤去		1.2	m3			
	浄化槽 コンクリートカッター切	鉄筋残し	9.8	m			
	浄化槽 コンクリート研り		0.4	m3			
	浄化槽 鋼製蓋撤去	1100角	1.0	ヶ所			
	浄化槽 鋼製蓋撤去	800×1000角	1.0	ヶ所			
	浄化槽 鋼製蓋撤去	830×430角 枠共	2.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	浄化槽 鋼製蓋撤去	830×620角 枠共	2.0	ヶ所			
	浄化槽 鋼製蓋撤去	930×430角 枠共	3.0	ヶ所			
	浄化槽 鋼製蓋撤去	1040×620角 枠共	4.0	ヶ所			
	浄化槽 鋼製蓋撤去	1350×1975角 枠共	2.0	ヶ所			
	浄化槽 コア抜き	125φ L250	12.0	ヶ所			
	発生材集積積込	アスファルト舗装	0.1	m3			
	発生材集積積込	コンクリート	0.4	m3			
	発生材集積積込	モルタル	3.7	m3			
	発生材集積積込	碎石	0.2	m3			
	発生材集積積込	木材	0.7	m3			
	発生材集積積込	アスベスト成型板	0.1	m3			
	発生材運搬	アスファルト舗装	0.1	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.4	m3			
	発生材運搬	モルタル	3.7	m3			
	発生材運搬	碎石	0.2	m3			
	発生材運搬	木材	0.7	m3			
	発生材運搬	アスベスト成型板	0.1	m3			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	改修工事						
	便所床 軽量コンクリート	21-18-15 気乾比重1.9 30.1m2 t68	2.1	m3			
	同上打設費		2.1	m3			
	同上打設費	ポンプ圧送	1.0	回			
	便所床 ワイヤーメッシュ	敷き手間共 6φ-100	30.1	m2			
	便所床 セルフレベリング	セメント系 t10	30.1	m2			
	便所床 長尺塩ビシート	t2	30.1	m2			
	便所天井 珪酸カルシウム板	t6 目透し	30.1	m2			
	便所天井 E P	ケイカル面	30.1	m2			
	便所 廻縁	塩ビ	45.7	m			
	S-1 鋼製三方枠	運搬取付調整共 700×1800	4.0	ヶ所			
	P-1 トイレブース	運搬取付調整共 1880×2000	2.0	ヶ所			
	P-2 トイレブース	運搬取付調整共 1920×2000	2.0	ヶ所			
	P-3 トイレブース	運搬取付調整共 950+1040×2000	2.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	便器撤去跡 コンクリート	21-18-25	0.4	m3			
	同上打設費		0.4	m3			
	同上打設費	ポンプ圧送	1.0	回			
	便器撤去跡 普通型枠		1.4	m2			
	同上運搬費		1.4	m2			
	便器撤去跡 異形鉄筋	SD295A D13	0.03	t			
	便器撤去跡 鉄筋加工組立費		0.03	t			
	便器撤去跡 鉄筋運搬費		0.03	t			
	杓摺 ｸﾚﾝ清掃腐食部補		0.7	m2			
	巾木 ソフト巾木	H60	42.9	m			
	壁 軽量鉄骨壁下地		17.2	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 GL工法	72.9	m2			
	壁 耐水石膏ボード	t12.5 LGS面	17.2	m2			
	壁 化粧珪酸カルシウム板	t6 ｵｰﾄﾞ面 突き付け	90.1	m2			
	鋼製建具扉 SOP塗り替え		2.1	m2			
	サッシ額縁	100×20	13.5	m			
	サッシ額縁 SOP	木部細物	13.5	m			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	浄化槽 防火水槽用鉄蓋	600φ 枠共	2.0	ヶ所			
	浄化槽蓋廻り アスファルト舗装		4.1	m2			
	浄化槽蓋廻り 砕石地業		6.0	m3			
	浄化槽蓋廻り 鉄筋コンクリート	21-18-25	5.0	m3			
	同上打設費		5.0	m3			
	同上打設費	ポンプ圧送	1.0	回			
	浄化槽蓋廻り 普通型枠		7.3	m2			
	同上運搬費		7.3	m2			
	浄化槽蓋廻り 異形鉄筋	SD295A D13	0.5	t			
	浄化槽蓋廻り 鉄筋加工組立費		0.5	t			
	浄化槽蓋廻り 鉄筋運搬費		0.5	t			
	浄化槽蓋廻り 鉄筋スクラップ	スチール ヘビー H2	-0.01	t			
	浄化槽蓋廻り 止水板		11.6	m			
	浄化槽蓋廻り コンクリート金鋸押え		16.2	m2			
	浄化槽周囲 アスファルト舗装		68.0	m2			
	c - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	野球場横便所改修及び公共下水道接続						
a	仮設工事		1.0	式			
b	解体撤去工事		1.0	式			
c	改修工事		1.0	式			
	2. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	仮設工事						
	便所 墨出し		20.8	m2			
	便所 養生		20.8	m2			
	便所 整理清掃後片付け		20.8	m2			
	便所 内部足場	脚立 並列	20.8	m2			
	a - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	解体撤去工事						
	便所床 土間コンクリートカッター切		6.4	m			
	便所床 土間コンクリート撤去		0.3	m3			
	便所 トイレブース撤去		8.5	m2			
	浄化槽廻り 土間コンクリートカッター切		24.8	m			
	浄化槽廻り 土間コンクリート撤去		4.6	m3			
	発生材集積積込	コンクリート	2.5	m3			
	発生材集積積込	砕石	2.4	m3			
	発生材集積積込	木材	0.3	m3			
	発生材運搬	コンクリート	2.5	m3			
	発生材運搬	砕石	2.4	m3			
	発生材運搬	木材	0.3	m3			
	発生材処分	コンクリート 2.5m3	5750.0	kg			
	発生材処分	砕石 2.4m3	384.0	kg			
	発生材処分	木材 0.3m3	195.0	kg			
	有価物控除	スチール ヘルパー H4	-0.3	t			
	b - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	改修工事						
	便所床 砕石事業	土間下	0.1	m3			
	便所床 土間コンクリート	21-18-25	0.2	m3			
	同上打設費	人力	2.1	m3			
	便所床 モルタル塗り	タイル下地	1.3	m2			
	便所床 磁器質タイル	50角	1.3	m2			
	便所天井 E P	下地調整共既設ボード	20.8	m2			
	TP-1 トイレブース	運搬取付調整共 2000+1400×2000	1.0	ヶ所			
	TP-2 トイレブース	運搬取付調整共 1000×2000	1.0	ヶ所			
	浄化槽撤去跡 埋戻し		12.6	m3			
	浄化槽撤去跡 コンクリート舗装	土間コンクリート FC21-20N t150	15.4	m2			
		ワイヤーメッシュφ-150角 砕石敷(RC-40)t150					
	c - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	夏見廃寺前便所棟改修及び公共下水道接続						
a	仮設工事		1.0	式			
b	解体撤去工事		1.0	式			
c	改修工事		1.0	式			
	3. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	仮設工事						
	便所 墨出し		26.7	m2			
	便所 養生		26.7	m2			
	便所 整理清掃後片付け		26.7	m2			
	便所 内部足場	脚立	26.7	m2			
	a - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	解体撤去工事						
	便所床 土間コンクリートカッター切		10.8	m			
	便所天井 土間コンクリート解体		0.9	m3			
	便所 トイレブース撤去		21.9	m2			
	便所 ガラスブロック撤去	145×145×95 4枚	0.008	m2			
	発生材集積積込	コンクリート	0.5	m3			
	発生材集積積込	砕石	0.4	m3			
	発生材集積積込	木材	0.7	m3			
	発生材集積積込	ガラス	0.008	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.5	m3			
	発生材運搬	砕石	0.4	m3			
	発生材運搬	木材	0.7	m3			
	発生材運搬	ガラス	0.008	m3			
	発生材処分	コンクリート 0.5m3	1200.0	kg			
	発生材処分	砕石 0.4m3	640.0	kg			
	発生材処分	木材 0.7m3	455.0	kg			
	発生材処分	ガラス 0.001m3	3.0	kg			
	有価物控除	スチール ヘビーク H4	-0.1	t			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	b - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	改修工事						
	便所床 砕石事業	土間下	0.4	m3			
	便所床 土間コンクリート	21-18-25	0.4	m3			
	同上打設費		0.4	m3			
	同上打設費	ポンプ圧送	1.0	回			
	便所床 モルタル塗り	タイル下地	3.6	m2			
	便所床 磁器質タイル	50角	3.6	m2			
	便所巾木 V P	H=100	5.4	m			
	便所天井 リシン吹付	下地調整共既設ボード	26.7	m2			
	TP-1 トイレブース	運搬取付調整共	1.0	ヶ所			
	TP-2 トイレブース	運搬取付調整共	1.0	ヶ所			
	便所 ガラスブロック	145×145×95 4枚	0.08	m2			
	床 水洗い清掃		26.7	m2			
	内壁 水洗い清掃		65.2	m2			
	外壁 水洗い清掃		48.1	m2			
	c - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	陸上競技場入口横便所解体						
	S造基礎解体		9.3	m3			
	S造上屋解体	屋根カー鋼板 外壁カー鋼板	20.4	m2			
	樹木撤去	樹高2m	2.0	本			
	発生材集積積込	コンクリート	6.5	m3			
	発生材集積積込	砕石	2.8	m3			
	発生材集積積込	木材	0.7	m3			
	発生材運搬	コンクリート	6.5	m3			
	発生材運搬	砕石	2.8	m3			
	発生材運搬	木材	0.7	m3			
	発生材処分	コンクリート 6.5m3	15600.0	kg			
	発生材処分	砕石 2.8m3	4480.0	kg			
	発生材処分	木材 0.7m3	455.0	kg			
	有価物控除	スチール ヘルパー H2	-1.1	t			
	有価物控除	スチール ヘルパー H4	-0.5	t			
	脚立足場	直列	29.3	m			
	4. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	陸上競技場器具庫棟横便所改修						
a	仮設工事		1.0	式			
b	解体撤去工事		1.0	式			
c	改修工事		1.0	式			
	5. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	仮設工事						
	便所 墨出し		17.8	m2			
	便所 養生		17.8	m2			
	便所 整理清掃後片付け		17.8	m2			
	a - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	解体撤去工事						
	便所床 土間コンクリートカッター切		7.2	m			
	便所天井 土間コンクリート解体		0.3	m3			
	便所 トイレブース撤去		13.0	m2			
	便所 モルタルカッター切		20.2	m			
	便所 三方枠撤去		2.0	ヶ所			
	便所 サイン撤去		2.0	ヶ所			
	発生材集積積込	コンクリート	0.2	m3			
	発生材集積積込	砕石	0.1	m3			
	発生材集積積込	木材	0.4	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.2	m3			
	発生材運搬	砕石	0.1	m3			
	発生材運搬	木材	0.4	m3			
	発生材処分	コンクリート 0.2m3	480.0	kg			
	発生材処分	砕石 0.1m3	160.0	kg			
	発生材処分	木材 0.4m3	260.0	kg			
	有価物控除	スチール ヘルパー H2	-0.02	t			
	有価物控除	スチール ヘルパー H4	-0.1	t			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	b - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	改修工事						
	便所床 砕石事業	土間下	0.1	m3			
	便所床 土間コンクリート	21-18-25	0.1	m3			
	同上打設費	人力	0.1	m3			
	便所床 モルタル塗り	タイル下地	1.1	m2			
	便所床 磁器質タイル	50角	1.1	m2			
	床 水洗い清掃		26.9	m2			
	内壁 水洗い清掃		77.7	m2			
	AD-1 片開きドア	運搬取付調整共 830×2095	2.0	ヶ所			
	建具廻りモルタル詰め		1.7	m			
	建具廻りシーリング	10×10 MS-2	11.7	m			
	型板ガラス	t4 ～2.18m2	0.7	m2			
	ガラスクリーニング		0.7	m2			
	ガラスシーリング	両面2倍済み	9.6	m			
	室名札		2.0	ヶ所			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
6	市民プール管理棟便所改修及び下水道接続						
a	仮設工事		1.0	式			
b	解体撤去工事		1.0	式			
c	改修工事		1.0	式			
	6. 小 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
a	仮設工事						
	便所 墨出し		58.1	m2			
	便所 養生		58.1	m2			
	便所 整理清掃後片付け		58.1	m2			
	便所 内部足場	脚立	58.1	m2			
	a - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
b	解体撤去工事						
	便所床 土間コンクリートカッター切		5.8	m			
	便所天井 土間コンクリート撤去		0.3	m3			
	発生材集積積込	コンクリート	0.2	m3			
	発生材集積積込	砕石	1.0	m3			
	発生材運搬	コンクリート	0.2	m3			
	発生材運搬	砕石	1.0	m3			
	発生材処分	コンクリート 0.2m3	480.0	kg			
	発生材処分	砕石 1.0m3	1600.0	kg			
	有価物控除	スチール ヘルパー H2	0.02	t			
	b - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
c	改修工事						
	便所壁 E P	下地調整共既設ボード	26.9	m2			
	便所天井 E P	下地調整共既設ボード	58.1	m2			
	便所床 砕石事業	土間下	0.1	m3			
	便所床 土間コンクリート	21-18-25	0.1	m3			
	同上打設費		0.1	m3			
	同上打設費	ポンプ圧送	1.0	回			
	便所床 モルタル塗り	タイル下地	1.0	m2			
	便所床 磁器質タイル	50角	1.0	m2			
	床 水洗い清掃		58.1	m2			
	内壁 水洗い清掃		108.0	m2			
	アスファルト舗装		80.1	m2			
	c - 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
1	電灯設備工事		1.0	式			
2	動力設備工事		1.0	式			
	B. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	電灯設備工事						
1-1	勤労福祉会館便所改修工事		1.0	式			
1-2	野球場横便所改修		1.0	式			
1-3	陸上競技場器具庫横便所改修		1.0	式			
1-4	夏見廃寺前便所改修		1.0	式			
1-5	市民プール便所改修		1.0	式			
	1の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1	勤労福祉会館便所改修工事						
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ヒット・天井	50.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ヒット・天井	33.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	8.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	28.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	22.0	m			
	1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	24.0	m			
	1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	4.0	m			
	附属品		1.0	式			
	ボックス類		1.0	式			
	人感センサースイッチ	室内型親器 (天井用 明るさセンサー)	4.0	個			
	人感センサースイッチ	室内型子器(天井用) 換気扇接続端子付	4.0	個			
	人感センサースイッチ	切替スイッチ(ON=OFF=AUTO 2回路用)	4.0	個			
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	4.0	個			
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	8.0	個			
	照明器具	LRS1-08	10.0	個			
	照明器具	LRS1-13	2	個			
	照明器具	NNN13205LE1	4	個			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2	野球場横便所改修						
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ヒット・天井	14.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ヒット・天井	11.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	13.0	m			
	1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	13.0	m			
	附属品		1.0	式			
	人感センサースイッチ	室内型親器 (天井用 明るさセンサー付)	2.0	個			
	人感センサースイッチ	室内型子器(天井用)	2.0	個			
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	6.0	個			
	照明器具	LRS1-08	3.0	個			
	照明器具	LSS9-4-30	2.0	個			
	照明器具	LGW51775BCE1	2.0	個			
	撤去費		1.0	式			
	1-2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-3	陸上競技場器具庫横便所改修						
	照明器具	LSS9-4-30	4.0	個			
	カンパスイッチ (金属プレート付)	1P 15A ×1 ネーム無	2.0	個			
	カバープレート		5.0	個			
	撤去費		1.0	式			
	1-3の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-4	夏見廃寺前便所改修						
	600V耐難燃性ポリエチレン絶縁電線	1.6mm 管内	160.0	m			
	600V耐難燃性ポリエチレン絶縁電線	2.0mm 管内	24.0	m			
	ねじ無し電線管	露出配管 19mm	48.0	m			
	ねじ無し電線管	露出配管 25mm	4.0	m			
	ボックス類		1.0	式			
	プルボックス		2.0	個			
	人感センサースイッチ	室内型親器 (天井用 明るさセンサー付)	2.0	個			
	人感センサースイッチ	室内型子器(天井用) 直付け型	2.0	個			
	人感センサースイッチ	切替スイッチ (ON-OFF-AUTO 1回路)	2.0	個			
	照明器具	A シーリングライト	9.0	個			
	照明器具	LGW51775BCE1	2.0	個			
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	7.0	個			
	撤去費		1.0	式			
	塗装費		1.0	式			
	1-4の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-5	市民プール便所改修						
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 2C ヒット・天井	15.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C ヒット・天井	70.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6mm- 3C 管内	10.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C ヒット・天井	69.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0mm- 3C 管内	36.0	m			
	1種金属線び(MM1)	A型(25.4mm)	34.0	m			
	1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	6.0	m			
	附属品		1.0	式			
	人感センサースイッチ	室内型親器 (天井用 明るさセンサー付)	7.0	個			
	人感センサースイッチ	室内型子器(天井用)	3.0	個			
	人感センサースイッチ	室内型子器(天井用) 換気扇接続端子付親機3系統	1.0	個			
	人感センサースイッチ	室内型子器(天井用) 直付け型	1.0	個			
	人感センサースイッチ	切替スイッチ(ON-OFF-AUTO 1回路用)	1.0	個			
	人感センサースイッチ	切替スイッチ(ON-OFF-AUTO 1回路用)	4.0	個			
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V	3.0	個			
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 125V (抜け止め)	1.0	個			
	コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極 接地端子付 一体形)	12.0	個			

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	配線用遮断器	ELCB1P20A	2.0	個			
	照明器具	LSS9-2-30	2.0	個			
	照明器具	LSS9-4-30	1.0	個			
	照明器具	LSS9-4-37	3.0	個			
	照明器具	LRS1-08	8.0	個			
	照明器具	LRS1-22	1.0	個			
	照明器具	NNN13205LE1	7.0	個			
	1-5の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	動力設備工事						
	厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	1.0	m			
	フルボックス 防水(SUS)	150 x 150 x 100 SUS・WP	1.0	個			
	撤去費		1.0	式			
	2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
1	勤労者福祉会館棟便所改修及び公共下水道接続		1.0	式			
2	野球場横便所改修及び公共下水道接続		1.0	式			
3	夏目廃寺前便所棟改修及び公共下水道接続		1.0	式			
4	陸上競技場器具庫棟横便所改修		1.0	式			
5	市民プール管理棟便所改修及び下水道接続		1.0	式			
	C. 合 計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1	勤労者福祉会館棟便所改修及び公共下水道接続						
1-1	屋内給水設備工事		1.0	式			
1-2	屋外排水設備工事		1.0	式			
1-3	屋内排水設備工事		1.0	式			
1-4	衛生器具設備工事		1.0	式			
1-5	浄化槽設備工事		1.0	式			
1-6	発生材処分運搬費		1.0	式			
	1の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-1	屋内給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニル管	HIVP 20A 便所	2.0	m			
	塩化ビニリング鋼管	VA 20A 便所	7.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	1-1の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-2	屋外排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VU 150A 地中	75.0	m			
	インバート桧	900φ 2060H MHA蓋	1.0	組			
	インバート桧	900φ 1910H MHA蓋	1.0	組			
	インバート桧	900φ 1750H MHA蓋	1.0	組			
	インバート桧	900φ 1590H MHA蓋	1.0	組			
	インバート桧	900φ 1550H MHA蓋	1.0	組			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	土留め工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	1-2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-3	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 便所	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 65A 便所	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	7.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 便所	2.0	m			
	床上掃除口	COA50	1.0	個			
	床上掃除口	COA65	1.0	個			
	床上掃除口	COA100	4.0	個			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	1-3の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-4	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CS232B, SH232BA (ロータンクふた固定壁給水) , TCF116 (暖房便座)	4.0	組			
	和風便器	C755VU, S570B, TS570ZSR32 (ロータンクふた固定床上給)	2.0	組			
	手洗器	L210DM, TENA40A (自動水栓) , T6BMP, TS126AR (水石けん) , TN74-2R (取付脚)	4.0	組			
	小便器用 自動フラッシュバルブ	TEA98S (露出AC100V)	4.0	組			
	脱着費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	1-4の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-5	浄化槽設備工事						
	直接仮設工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	雑費用		1.0	式			
	1-5の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
1-6	発生材処分運搬費						
	屋内給水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	屋内給水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	屋外排水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	屋外排水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	屋内排水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	屋内排水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	衛生器具設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	衛生器具設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	1-6の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2	野球場横便所改修及び公共下水道接続						
2-1	屋内給水設備工事		1.0	式			
2-2	屋外排水設備工事		1.0	式			
2-3	屋内排水設備工事		1.0	式			
2-4	衛生器具設備工事		1.0	式			
2-5	浄化槽設備工事		1.0	式			
2-6	発生材処分運搬費		1.0	式			
	2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-1	屋内給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニル管	HIVP 20A 便所	3.0	m			
	塩化ビニリング鋼管	VA 20A 便所	3.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	2-1の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-2	屋外排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 地中	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 地中	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 地中	24.0	m			
	小口径インバート桝	100-200-90L塩ビ350H	1.0	組			
	小口径インバート桝	100-200-90Y塩ビ390H	1.0	組			
	小口径インバート桝	100-200-90L塩ビ445H	1.0	組			
	小口径インバート桝	100-200-90L塩ビ500H	1.0	組			
	小口径インバート桝	100-200-90Y塩ビ565H	1.0	組			
	小口径インバート桝	100-200-90Y塩ビ600H	1.0	組			
	小口径インバート桝	100-200-90L塩ビ655H	1.0	組			
	小口径インバート桝	100-200-DR塩ビ1020H	1.0	組			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	2-2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-3	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 50A 便所	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	3.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	2-3の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-4	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CS232B, SH232BA (ロータンクふた固定壁給水), TCF116 (暖房便座)	2.0	組			
	手洗器	L210DM, TENA40A (自動水栓), T6BMP, TS126AR (水石けん), TN74-2R (取付脚)	4.0	組			
	小便器用 自動フラッシュバルブ	TEA98S (露出AC100V)	2.0	組			
	紙巻器 (SUS製)	YH117	2.0	個			
	既設撤去費		1.0	式			
	2-4の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-5	浄化槽設備工事						
	直接仮設工事		1.0	式			
	掘削及び本体撤去工事		1.0	式			
	埋め戻し・転圧工事		1.0	式			
	陸上機器撤去工事		1.0	式			
	廃材処分費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	2-5の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
2-6	発生材処分運搬費						
	屋内給水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	屋内給水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	屋外排水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	屋外排水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	屋内排水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	屋内排水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	衛生器具設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	衛生器具設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	2-6の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3	夏目廃寺前便所棟改修及び公共下水道接続						
3-1	屋内給水設備工事		1.0	式			
3-2	屋外排水設備工事		1.0	式			
3-3	屋内排水設備工事		1.0	式			
3-4	衛生器具設備工事		1.0	式			
3-5	浄化槽設備工事		1.0	式			
3-6	発生材処分運搬費		1.0	式			
	3の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-1	屋内給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニル管	HIVP 20A 便所	4.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 20A 便所	2.0	m			
	塩ビライニング鋼管	VA 25A 便所	2.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	3-1の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-2	屋外排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 125A 地中	19.0	m			
	小口径インバート桝	125-200-45L塩ビ480H	1.0	組			
	小口径インバート桝	125-200-90Y塩ビ535H	1.0	組			
	小口径インバート桝	125-200-90Y塩ビ555H	1.0	組			
	小口径インバート桝	125-200-90Y塩ビ595H	1.0	組			
	小口径インバート桝	125-200-90L塩ビ675H	1.0	組			
	小口径インバート桝	125-200-DR塩ビ1540H	1.0	組			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	3-2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-3	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	5.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	3-3の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-4	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CS140, TV550S, TSF640LR (FV) , TCF116 (暖房便座)	3.0	組			
	手洗器	L210DM, TENA40A (自動水栓) , T6BMP, TS126AR (水石けん) , TN74-2R (取付脚)	4.0	組			
	小便器用 自動フラッシュバルブ	TEA98S (露出AC100V)	3.0	個			
	紙巻器 (SUS製)	YH117	3.0	組			
	既設撤去費		1.0	式			
	3-4の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-5	浄化槽設備工事						
	直接仮設工事		1.0	式			
	掘削及び本体撤去工事		1.0	式			
	埋め戻し・転圧工事		1.0	式			
	陸上機器撤去工事		1.0	式			
	廃材処分費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	3-5の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
3-6	発生材処分運搬費						
	屋内給水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	屋内給水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	屋外排水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	屋外排水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	屋内排水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	屋内排水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	衛生器具設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	衛生器具設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	3-6の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4	陸上競技場器具庫棟横便所改修						
4-1	給水設備工事		1.0	式			
4-2	排水設備工事		1.0	式			
	4の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4-1	給水設備工事						
	配管切断費		1.0	式			
	閉塞費		1.0	式			
	4-1の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
4-2	排水設備工事						
	閉塞費		1.0	式			
	4-2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
5	市民プール管理棟便所改修及び下水道接続						
A	給排水衛生設備工事		1.0	式			
B	空気調和設備工事		1.0	式			
	5の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	給排水衛生設備工事						
A-1	屋内給水設備工事		1.0	式			
A-2	屋外排水設備工事		1.0	式			
A-3	屋内排水設備工事		1.0	式			
A-4	衛生器具設備工事		1.0	式			
A-5	浄化槽設備工事		1.0	式			
A-6	発生材処分運搬費		1.0	式			
	Aの計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-1	屋内給水設備工事						
	耐衝撃塩化ビニル管	HIVP 20A 便所	4.0	m			
	塩化ビニリング鋼管	VA 20A 便所	4.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	A-1の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-2	屋外排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VU 150A 地中	36.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 65A 地中	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 100A 地中	4.0	m			
	小口径インバート桝	150-200-DR T-8 2410H	1.0	組			
	小口径インバート桝	150-200-ST T-8 1290H	1.0	組			
	小口径インバート桝	150-200-90L T-8 890H	1.0	組			
	小口径インバート桝	150-200-90L T-8 925H	1.0	組			
	小口径インバート桝	150-200-90Y T-8 980H	1.0	組			
	小口径インバート桝	100-200-DR T-8 945H	1.0	組			
	小口径インバート桝	100-200-90L T-8 430H	1.0	組			
	掘方埋戻し費		1.0	式			
	土留め工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	A-2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-3	屋内排水設備工事						
	硬質塩化ビニル管	VP 40A 便所	2.0	m			
	硬質塩化ビニル管	VP 75A 便所	4.0	m			
	堀方埋戻し費		1.0	式			
	保温工事費		1.0	式			
	配管切断費		1.0	式			
	はつり補修費		1.0	式			
	既設撤去費		1.0	式			
	A-3の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-4	衛生器具設備工事						
	洋風便器	CS232B, SH232BA (ロータンクふた固定壁給水), TCF116 (暖房便座)	2.0	組			
	手洗器	L210DM, TENA40A (自動水栓), T6BMP, TS126AR (水石けん), TN74-2R (取付脚)	7.0	組			
	小便器用 自動フラッシュバルブ	TEA98S (露出AC100V)	7.0	組			
	車いす用壁掛洗面器	L103CF, TENA40A (自動水栓), T7PW9, TS126AR (水石けん)	1.0	組			
	紙巻器 (SUS製)	YH117	2.0	個			
	便座 (ウォシュレット用)	ウオシュレットP	1.0	組			
	既設撤去費		1.0	式			
	A-4の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-5	浄化槽設備工事						
	直接仮設工事		1.0	式			
	撤去工事		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	A-5の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A-6	発生材処分運搬費						
	屋内給水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	屋内給水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	屋外排水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	屋外排水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	屋内排水設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	屋内排水設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	衛生器具設備工事	発生材処分費	1.0	式			
	衛生器具設備工事	発生材運搬費	1.0	式			
	A-6の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B	空気調和設備工事						
B-1	換気設備工事		1.0	式			
B-2	発生材処分運搬費		1.0	式			
	Bの計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-1	換気設備工事						
	F-1 壁換気扇	窓枠据付け格子タイプ 電気式シャッター付450m3/H/15Pa	1.0	台			
	既設撤去費		1.0	式			
	B-1の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B-2	発生材処分運搬費						
	発生材処分費		1.0	式			
	発生材運搬費		1.0	式			
	B-2の計						

用途	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
D	指定仮設工事						
	仮囲い	ガードフェンス H1800	37.5	m			
	クロスゲート	W6000×H1800	1.0	か所			
	交通誘導員	仮設材搬出入時、撤去	30.0	人			
	敷き鉄板		52.0	m2			
	D. 合 計						