設計審査

# 三ヶ村水路整備工事（第2期）　実施設計書

名張市産業部農村整備室

【試算】

# 積 算 情 報

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 設計書番号 | | 508-208c030-00018-15(0) | 設計者名 | |
| 所属名 | | 名張市産業部農村整備室 | | |
| 適用単価 | | 一般土木 | | |
| 入札日（開札日） | | 令和 8年10月 1日 | | |
| 歩掛適用年月日 | | 令和 8年 8月 1日 | | |
| 単価適用年月日 | | 令和 8年 8月 1日 | | |
| 適用単価地区 | 一般材料 | W00：伊賀 | | |
| | 生コン | W01：伊賀 | | |
| | 石材 | W01：伊賀 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 適用工種 | | 水路工事 | | |

| | |
|---|---|
| 積算時想定工事期間 | 年 月 日 ～ 年 月 日 ( 日) |

<計算処理>2026/08/12 14:52:44
<一括更新>

# 工事概要一覧表

| 事業種別 | 工事箇所 | 水系・路河川名 | 橋梁名等 |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 費　　目 | 本工事費 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） |
|---|---|---|

| | No | 当　　初 | 変　　更 |
|---|---|---|---|
| 工事概要 | 1 | | |
| | 2 | | |
| | 3 | | |
| | 4 | | |
| | 5 | | |
| | 6 | | |
| | 7 | | |

# 諸経費情報

| | | |
|---|---|---|
| | ＩＣＴ補正 | しない |
| | 週休２日制の補正 | しない |
| 共通仮設費 | 主たる工種 | ８３：水路工事 |
| | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 海上輸送補正 | 補正無 |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 現場環境改善費 | 計上の有無 | しない |
| | 市街地補正 | 市街地 |
| 現場管理費 | 施工地域補正 | 補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |
| | 緊急工事補正 | しない |
| | 砂防・地滑り工事補正 | しない |
| | 対象支給品費 | 0円 |
| | 無償貸与機械等評価額 | 0円 |
| 一般管理費等 | 財団法人等の補正 | しない |
| | 前払金割合による補正 | ３５％を超えるものもしくは 対象外 |
| | 契約保証に係る補正 | 発注者が金銭的保証を必要とする場合 |

# 設計内訳書

| 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 水路工事 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水路工事 | | 式 | 1 | | 5,709,353 | | | |
| 土工 | | 式 | 1 | | 761,295 | | | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 687,462 | | | |
| 掘削 | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量1,000m3未満 | m3 | 8 | 1,334 | 10,672 | | | 単-1号 |
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | 125 | 2,319 | 289,875 | | | 単-2号 |
| 埋戻 | | m3 | 41 | 4,090 | 167,690 | | | 単-3号 |
| 作業残土処理 | | m3 | 37 | 5,925 | 219,225 | | | 単-4号 |
| 整形仕上げ工 | | 式 | 1 | | 73,833 | | | |
| 法面整形 | 現場制約の有無現場制約無し;土質砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 6 | 928.7 | 5,572 | | | 単-5号 |
| 法面整形 | 現場制約の有無現場制約無し;土質砂及び砂質土、粘性土 | m2 | 42 | 745.4 | 31,306 | | | 単-6号 |
| 張芝工 | | m2 | 48 | 769.9 | 36,955 | | | 単-7号 |
| | | | | | | | | |



名張市

# 設計内訳書

| 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 水路工事 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 開渠工 | | 式 | 1 | | 4,290,854 | | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ開渠工 | | 式 | 1 | | 4,084,025 | | | |
| 基礎砕石 | 基礎材規格再生砕石RC-40;敷厚17.5cmを超え20.0cm以下 | m2 | 98 | 1,809 | 177,282 | | | 単-8号 |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-5-40 W/C60%以下;養生費一般養生 | m3 | 10 | 45,920 | 459,200 | | | 単-9号 |
| 型枠 | 型枠の種類一般型枠 | m2 | 6 | 5,327 | 31,962 | | | 単-10号 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路材料一式 | | 式 | 1 | 2,456,000 | 2,456,000 | | | 単-11号 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路 | 450超え800以下 | m | 13.8 | 6,071 | 83,779 | | | 単-12号 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路 | 定尺：800超え1,100以下 | m | 46 | 7,074 | 325,404 | | | 単-13号 |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路 | 800超え1,100以下 | m | 1.8 | 6,110 | 10,998 | | | 単-14号 |
| 鉄筋工 | | t | 0.5 | 149,600 | 74,800 | | | 単-15号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉24-8-25 W/C55%以下;養生費一般養生 | m3 | 10 | 46,460 | 464,600 | | | 単-16号 |
| 洗い場工 | | 式 | 1 | | 183,275 | | | |



名張市

# 設計内訳書

| 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 水路工事 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉24-8-25 W/C55%以下;養生費一般養生 | m3 | 1 | 46,460 | 46,460 | | | 単-17号 |
| 型枠 | 型枠の種類一般型枠 | m2 | 7 | 10,410 | 72,870 | | | 単-18号 |
| 基礎砕石 | 基礎材規格再生砕石RC-40;敷厚17.5cmを超え20.0cm以下 | m2 | 3 | 1,809 | 5,427 | | | 単-19号 |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-5-40 W/C60%以下;養生費一般養生 | m3 | 0.5 | 45,920 | 22,960 | | | 単-20号 |
| 型枠 | 型枠の種類一般型枠 | m2 | 0.9 | 5,327 | 4,794 | | | 単-21号 |
| 鉄筋工 | | t | 0.06 | 365,900 | 21,954 | | | 単-22号 |
| 階段ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉24-8-25 W/C55%以下;養生費一般養生 | m3 | 0.1 | 46,460 | 4,646 | | | 単-23号 |
| 型枠 | 型枠の種類一般型枠 | m2 | 0.4 | 10,410 | 4,164 | | | 単-24号 |
| 堰工 | | 式 | 1 | | 23,554 | | | |
| 鉄筋工 | | t | 0.01 | 365,900 | 3,659 | | | 単-25号 |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉24-8-25 W/C55%以下;養生費一般養生 | m3 | 0.05 | 46,460 | 2,323 | | | 単-26号 |
| 型枠 | 型枠の種類一般型枠 | m2 | 0.9 | 10,410 | 9,369 | | | 単-27号 |



名張市

# 設計内訳書

| 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 水路工事 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 | φ18　L=56 | 箇所 | 12 | 683.6 | 8,203 | | | 単-28号 |
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 39,604 | | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 39,604 | | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 構造物種別無筋 | m3 | 2 | 8,752 | 17,504 | | | 単-29号 |
| 殻運搬･処理(産業廃棄物処分費) | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋殻 | m3 | 2 | 11,050 | 22,100 | | | 単-30号 |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 617,600 | | | |
| 安全費 | | 式 | 1 | | 617,600 | | | |
| 交通誘導警備員 | | 日 | 16 | 38,600 | 617,600 | | | 単-31号 |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 5,709,353 | | | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 652,000 | | | |
| 共通仮設費（率計上）<br>5,709,353×11.42% | | 式 | 1 | | 652,000 | | | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 6,361,353 | | | |



名張市

# 設計内訳書

| 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当　初 | 事業区分 | 土地改良工事 | 主たる工種 | 水路工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 | 施工地域 | 補正無し |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 数量増減 | 金額増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場管理費<br>6,361,353×40.19% | | 式 | 1 | | 2,556,000 | | | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 8,917,353 | | | |
| 一般管理費等<br>8,917,353×（23.82%＋ 0.04%） | | 式 | 1 | | 2,127,647 | | | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 11,045,000 | | | |
| 消費税相当額<br>11,045,000×10% | | 式 | 1 | | 1,104,500 | | | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 12,149,500 | | | |



名張市

# 工場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 間接労務費対象額　管理費区分７ | 0 | |
| 2 | 間接労務費率 | 40.8% | |
| 3 | 間接労務費計上額 | 0 | |
| 4 | 工場管理費　工場純工事費 | 0 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | 管理費区分５，９ |
| 6 | 工場管理費対象額 | 0 | |
| 7 | 工場管理費率 | 33.5% | |
| 8 | 工場管理費計上額 | 0 | |



名張市

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種　単独（当該工事） | 水路工事 | |
| 2 | 主たる工種　合算工事 | | |
| 3 | 対象工事費 | 5,709,353 | |
| 4 | 直接工事費 | 5,709,353 | |
| 5 | 準備費（処分費） | 0 | |
| 6 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 7 | 対象工事費に含まれる処分費　単独（追加工事） | 105,180 | |
| 8 | 現工事 | 0 | |
| 9 | 合算工事 | 0 | |
| 10 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 11 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 12 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 13 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 14 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 15 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 16 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 17 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 18 | 共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 5,709,353 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 合算工事 | 0 | |
| 21 | 処分費等を除く共通仮設費対象額　単独（追加工事） | 5,604,173 | 調整工事入力で使用 |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 合算工事 | 0 | |
| 24 | 共通仮設費（率分）　率（補正前）　単独（追加工事） | 11.42% | |
| 25 | 現工事 | 0% | |
| 26 | 合算工事 | 0% | |
| 27 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 28 | 現工事 | 0 | |
| 29 | 海上輸送補正率 | 0% | |
| 30 | 共通仮設費（率分）　率（補正後） | 11.42% | |
| 31 | 計上額　単独（追加工事） | 652,000 | |
| 32 | 現工事 | 0 | |
| 33 | 合算工事 | 0 | |



名張市

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 34 | 調整工事計上額 | 652,000 | |
| 35 | 現場環境改善費対象工事費 | 5,709,353 | |
| 36 | 直接工事費 | 5,709,353 | |
| 37 | 非対象額計（－） | 105,180 | |
| 38 | 管理費区分１ | 0 | 橋梁、ＰＣ桁、門扉、ポンプ等購入費 |
| 39 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 40 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 41 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 42 | 管理費区分Ｔ | 105,180 | |
| 43 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 44 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 45 | 現場環境改善費対象額（Ｐｉ）　単独（追加工事） | 5,604,173 | |
| 46 | 現工事 | 0 | |
| 47 | 合算工事 | 0 | |
| 48 | 現場環境改善費　率（補正前）　単独（追加工事） | 1.65% | |
| 49 | 現工事 | 0% | |
| 50 | 合算工事 | 0% | |
| 51 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 市街地 | |
| 52 | 現工事 | | |
| 53 | 現場環境改善費　率（補正後） | 1.65% | |
| 54 | 計上額　単独（追加工事） | 0 | |
| 55 | 現工事 | 0 | |
| 56 | 合算工事 | 0 | |
| 57 | 調整工事計上額 | 0 | |
| 58 | 共通仮設費（積上分） | 0 | |
| 59 | 運搬費 | 0 | |
| 60 | 準備費・仮設費 | 0 | |
| 61 | 事業損失防止施設費 | 0 | |
| 62 | 安全費 | 0 | |
| 63 | 役務費 | 0 | |
| 64 | 技術管理費 | 0 | |
| 65 | 営繕費 | 0 | |
| 66 | 現場環境改善費 | 0 | |



名張市

# 共通仮設費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 67 | 共通仮設費計 | 652,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | |

# 現場管理費

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 主たる工種 | 水路工事 | |
| 2 | 単独（追加工事）純工事費 | 6,361,353 | |
| 3 | 単独（追加工事）　直接工事費 | 5,709,353 | |
| 4 | 単独（追加工事）　共通仮設費 | 652,000 | |
| 5 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 6 | 管理費区分２，７ | 0 | 工場原価 |
| 7 | 管理費区分５ | 0 | 一般管理費等のみ対象額 |
| 8 | 管理費区分９ | 0 | 間接費非対象額 |
| 9 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 10 | 対象額支給品（＋） | 0 | |
| 11 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0 | |
| 12 | 現場管理費対象純工事費　単独（追加工事） | 6,361,353 | |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 処分費等を除く　現場管理費対象純工事費 | 6,256,173 | 調整工事入力で使用 |
| 16 | 現工事 | 0 | |
| 17 | 合算工事 | 0 | |
| 18 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 40.19% | |
| 19 | 現工事 | 0% | |
| 20 | 合算工事 | 0% | |
| 21 | 施工地域等補正　単独（追加工事） | 1 | *補正係数を乗じる |
| 22 | 現工事 | 0 | |
| 23 | 施工時期補正　　冬期：0日　工期：0日 | 0 | (0) |
| 24 | 緊急工事補正 | 0% | |
| 25 | 真夏日補正　　真夏日：0日　工期：0日 | 0% | |
| 26 | 砂防・地すべり補正　単独（追加工事） | 0% | |
| 27 | 現工事 | 0% | |
| 28 | 率（補正後） | 40.19% | |
| 29 | 計上額　単独（追加工事） | 2,556,000 | |
| 30 | 現工事 | 0 | |
| 31 | 合算工事 | 0 | |
| 32 | 調整工事計上額 | 2,556,000 | |
| | | | |



名張市

# 一般管理費等

所属名　名張市産業部農村整備室　　工事番号　　第　回変更

発注年月　　契約区分　　主工種　水路工事

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事原価 | 8,917,353 | |
| 2 | 純工事費 | 6,361,353 | |
| 3 | 現場管理費 | 2,556,000 | |
| 4 | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0 | |
| 5 | 工場製作原価 | 0 | |
| 6 | 非対象額計（－） | 0 | |
| 7 | 管理費区分９ | 0 | 支給品を除く間接費非対象額 |
| 8 | 管理費区分Ｔ | 0 | 全処分費のうち３％または３０００万円を超える額 |
| 9 | 一般管理費等対象工事原価　単独（追加工事） | 8,917,353 | |
| 10 | 現工事 | 0 | |
| 11 | 合算工事 | 0 | |
| 12 | 処分費等を除く　一般管理費等対象工事原価 | 8,812,173 | 調整工事入力で使用 |
| 13 | 現工事 | 0 | |
| 14 | 合算工事 | 0 | |
| 15 | 率（補正前）　単独（追加工事） | 23.82% | |
| 16 | 現工事 | 0% | |
| 17 | 合算工事 | 0% | |
| 18 | 前払金支出割合による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 19 | 現工事 | 0 | |
| 20 | 財団法人等による補正係数　単独（追加工事） | 1 | |
| 21 | 現工事 | 0 | |
| 22 | 契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計） | 8,917,353 | |
| 23 | 契約保証に係る補正値　単独（追加工事） | 0.04% | 契約保証費　3,566 円 |
| 24 | 一般管理費等 率（補正後） | 23.86% | |
| 25 | 計上額　単独（追加工事） | 2,127,647 | |
| 26 | 現工事 | 0 | |
| 27 | 合算工事 | 0 | |
| 28 | 調整工事計上額 | 2,127,647 | |
| | | | |



名張市

# 1次単価表

単-1号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 1,334 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量1,000m3未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 掘削 | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）<br>：施工数量＝小規模（標準）： | ｍ３ | 1 | 1,334 | 1,334 | CB210100<br>管理費区分 無<br>単-32号 |
| 計 | | | | | 1,334 | |
| 単価 | | | | | 1,334 | 円／m3 |



名張市

# 1次単価表

単-2号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 床掘り | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 2,319 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土質土砂 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 床掘り | 土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）<br>：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | 2,319 | 2,319 | CB210030<br>管理費区分 無<br>単-33号 |
| 計 | | | | | 2,319 | |
| 単価 | | | | | 2,319 | 円／m3 |



名張市

# 1次単価表

単-3号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 埋戻 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 4,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 埋戻し | 施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂<br>：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | 4,090 | 4,090 | CB210410<br>管理費区分 無<br>単-34号 |
| 計 | | | | | 4,090 | |
| 単価 | | | | | 4,090 | 円／m3 |



名張市

# 1次単価表

単-4号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 作業残土処理 | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 5,925 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝10.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | 3,425 | 3,425 | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-35号 |
| 残土等処分 | | ｍ３ | 1 | 2,500 | 2,500 | CB210560<br>管理費区分 有<br>単-36号 |
| 計 | | | | | 5,925 | |
| 単価 | | | | | 5,925 | 円／m3 |
| | | | | | | |



名張市

# 1次単価表

単-5号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 法面整形 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 928.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 現場制約の有無現場制約無し;土質砂及び砂質土、粘性土 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し：<br>土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の<br>内訳＝全ての費用： | ｍ２ | 1 | 928.7 | 928.7 | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-37号 |
| 計 | | | | | 928.7 | |
| 単価 | | | | | 928.7 | 円／m2 |



名張市

# 1次単価表

単-6号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 法面整形 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 745.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 現場制約の有無現場制約無し;土質砂及び砂質土、粘性土 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ２ | 1 | 745.4 | 745.4 | CB220010<br>管理費区分 無<br>単-38号 |
| 計 | | | | | 745.4 | |
| 単価 | | | | | 745.4 | 円／m2 |



名張市

# 1次単価表

単-7号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 張芝工 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 769.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工張芝 | | m２ | 1 | 769.9 | 769.9 | CB220910<br>管理費区分 無<br>単-39号 |
| 計 | | | | | 769.9 | |
| 単価 | | | | | 769.9 | 円／m2 |



名張市

# 1次単価表

単-8号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,809 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 基礎材規格再生砕石RC-40;敷厚17.5cmを超え20.0cm以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ２ | 1 | 1,809 | 1,809 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 計 | | | | | 1,809 | |
| 単価 | | | | | 1,809 | 円／m2 |



名張市

# 1次単価表

単-9号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 45,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-5-40 W/C60%以下;養生費一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | 45,920 | 45,920 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| 計 | | | | | 45,920 | |
| 単価 | | | | | 45,920 | 円／m3 |



名張市

# 1次単価表

単-10号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,327 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 型枠の種類一般型枠 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ： | ｍ２ | 1 | 5,327 | 5,327 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 計 | | | | | 5,327 | |
| 単価 | | | | | 5,327 | 円／m2 |



名張市

# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路材料一式 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 2,456,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L型水路 | 900＊1000 | 個 | 2 | 50,100 | 100,200 | WYB00005<br>管理費区分 無 |
| L型水路 | 1000＊2000 | 個 | 17 | 62,830 | 1,068,110 | WYB00006<br>管理費区分 無 |
| L型水路 | 1000＊2000　ウェープホールφ75 | 個 | 6 | 68,260 | 409,560 | WYB00007<br>管理費区分 無 |
| L型水路 | 1000＊1000 | 個 | 1 | 56,600 | 56,600 | WYB00011<br>管理費区分 無 |
| L型水路 | 1000＊1000　ウェープホールφ75 | 個 | 1 | 62,000 | 62,000 | WYB00012<br>管理費区分 無 |
| L型水路 | 1000＊1114/1155　ウェープホールφ75 | 個 | 2 | 84,500 | 169,000 | WYB00018<br>管理費区分 無 |
| L型水路 | 1000＊1067/1171　ウェープホールφ75 | 個 | 1 | 83,900 | 83,900 | WYB00023<br>管理費区分 無 |
| L型水路 | 1000＊1067/1105　ウェープホールφ75 | 個 | 1 | 82,930 | 82,930 | WYB00024<br>管理費区分 無 |
| L型水路 | 1000＊1801/1839　ウェープホールφ75 | 個 | 1 | 106,000 | 106,000 | WYB00025<br>管理費区分 無 |
| L型水路 | 1000＊1114/1158 | 個 | 1 | 73,400 | 73,400 | WYB00027<br>管理費区分 無 |
| L型水路 | 1000＊1313/1357 | 個 | 1 | 79,560 | 79,560 | WYB00028<br>管理費区分 無 |



名張市

# 1次単価表

単-11号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路材料一式 | 単位 | 式 | 数量 | 1 | 単価 | 2,456,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L型水路 | 1000＊1488/1356 | 個 | 2 | 82,330 | 164,660 | WYB00029<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 2,455,920 | |
| 単価 | | | | | 2,456,000 | 円／式 |



名張市

# 1次単価表

単-12号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,071 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 450超え800以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付（土地改良） | 製品1個当り質量＝450kg超え800kg以下：据付調整材＝モルタル：敷モルタル幅＝0.6m：製品長さ＝1000mm： | 個 | 1 | 6,071 | 6,071 | DB105060<br>管理費区分 無<br>単-43号 |
| 計 | | | | | 6,071 | |
| 単価 | | | | | 6,071 | 円／m |



名張市

# 1次単価表

単-13号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 7,074 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 定尺：800超え1,100以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付（土地改良） | 製品1個当り質量＝800kg超え1100kg以下：据付調整材＝モルタル：敷モルタル幅＝0.6m：製品長さ＝2000mm： | 個 | 1 | 7,074 | 7,074 | DB105060<br>管理費区分 無<br>単-44号 |
| 計 | | | | | 7,074 | |
| 単価 | | | | | 7,074 | 円／m |



名張市

# 1次単価表

単-14号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路 | 単位 | m | 数量 | 1 | 単価 | 6,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 800超え1,100以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付（土地改良） | 製品1個当り質量＝450kg超え800kg以下：据付調整材＝モルタル：敷モルタル幅＝0.6m：製品長さ＝2000mm： | 個 | 1 | 6,110 | 6,110 | DB105060<br>管理費区分 無<br>単-45号 |
| 計 | | | | | 6,110 | |
| 単価 | | | | | 6,110 | 円／m |



名張市

# 1次単価表

単-15号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 鉄筋工 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 149,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工　加工・組立 | 作業区分＝組立：組立区分＝一般構造物：鉄<br>筋材料規格・径＝SD345 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃<br>料補正係数＝標準： | t | 1 | 149,600 | 149,600 | WB240750<br>管理費区分 無<br>単-46号 |
| 計 | | | | | 149,600 | |
| 単価 | | | | | 149,600 | 円／ｔ |



名張市

# 1次単価表

単-16号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉24-8-25 W/C55%以下;養生費一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | 46,460 | 46,460 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 計 | | | | | 46,460 | |
| 単価 | | | | | 46,460 | 円／m3 |



名張市

# 1次単価表

単-17号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉24-8-25 W/C55%以下;養生費一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | 46,460 | 46,460 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 計 | | | | | 46,460 | |
| 単価 | | | | | 46,460 | 円／m3 |



名張市

# 1次単価表

単-18号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 型枠の種類一般型枠 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物： | ｍ２ | 1 | 10,410 | 10,410 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 計 | | | | | 10,410 | |
| 単価 | | | | | 10,410 | 円／m2 |



名張市

# 1次単価表

単-19号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 1,809 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 基礎材規格再生砕石RC-40;敷厚17.5cmを超え20.0cm以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎砕石 | 砕石の厚さ＝17.5cmを超え20.0cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ２ | 1 | 1,809 | 1,809 | CB221110<br>管理費区分 無<br>単-40号 |
| 計 | | | | | 1,809 | |
| 単価 | | | | | 1,809 | 円／m2 |



名張市

# 1次単価表

単-20号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 45,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-5-40 W/C60%以下;養生費一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-5-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | 45,920 | 45,920 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-41号 |
| 計 | | | | | 45,920 | |
| 単価 | | | | | 45,920 | 円／m3 |



名張市

# 1次単価表

単-21号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 5,327 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 型枠の種類一般型枠 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均し<br>ｺﾝｸﾘｰﾄ： | ｍ２ | 1 | 5,327 | 5,327 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-42号 |
| 計 | | | | | 5,327 | |
| 単価 | | | | | 5,327 | 円／m2 |



名張市

# 1次単価表

単-22号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 鉄筋工 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 365,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工　加工・組立 | 作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準： | t | 1 | 365,900 | 365,900 | WB240750<br>管理費区分 無<br>単-49号 |
| 計 | | | | | 365,900 | |
| 単価 | | | | | 365,900 | 円／t |



名張市

# 1次単価表

単-23号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 階段ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉24-8-25 W/C55%以下;養生費一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | 46,460 | 46,460 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 計 | | | | | 46,460 | |
| 単価 | | | | | 46,460 | 円／m3 |



名張市

# 1次単価表

単-24号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 型枠の種類一般型枠 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物： | ｍ２ | 1 | 10,410 | 10,410 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 計 | | | | | 10,410 | |
| 単価 | | | | | 10,410 | 円／m2 |



名張市

# 1次単価表

単-25号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 鉄筋工 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 365,900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工　加工・組立 | 作業区分＝加工・組立：組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準： | t | 1 | 365,900 | 365,900 | WB240750<br>管理費区分 無<br>単-49号 |
| 計 | | | | | 365,900 | |
| 単価 | | | | | 365,900 | 円／t |



名張市

# 1次単価表

単-26号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ｺﾝｸﾘｰﾄ | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 46,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉24-8-25 W/C55%以下;養生費一般養生 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート | 構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用： | ｍ３ | 1 | 46,460 | 46,460 | CB240010<br>管理費区分 無<br>単-47号 |
| 計 | | | | | 46,460 | |
| 単価 | | | | | 46,460 | 円／m3 |



名張市

# 1次単価表

単-27号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m2 | 数量 | 1 | 単価 | 10,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 型枠の種類一般型枠 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物： | ｍ２ | 1 | 10,410 | 10,410 | CB240210<br>管理費区分 無<br>単-48号 |
| 計 | | | | | 10,410 | |
| 単価 | | | | | 10,410 | 円／m2 |



名張市

# 1次単価表

単-28号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 | 単位 | 箇所 | 数量 | 1 | 単価 | 683.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | φ18　L=56 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 削孔深さ＝30㎜以上200㎜未満： | 孔 | 1 | 683.6 | 683.6 | CB224410<br>管理費区分 無<br>単-50号 |
| 計 | | | | | 683.6 | |
| 単価 | | | | | 683.6 | 円／箇所 |



名張市

# 1次単価表

単-29号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 8,752 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 構造物種別無筋 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物とりこわし | 構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要： | ｍ３ | 1 | 8,752 | 8,752 | WB824010<br>管理費区分 無<br>単-51号 |
| 計 | | | | | 8,752 | |
| 単価 | | | | | 8,752 | 円／m3 |



名張市

# 1次単価表

単-30号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 殻運搬･処理(産業廃棄物処分費) | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 11,050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋殻 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土砂等運搬 | 土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】 | ｍ３ | 1 | 4,709 | 4,709 | CB210110<br>管理費区分 無<br>単-52号 |
| 廃棄物受入料金（無筋Con塊） | | m3 | 1 | 6,340 | 6,340 | ZA10650950<br>管理費区分 T |
| 計 | | | | | 11,049 | |
| 単価 | | | | | 11,050 | 円／m3 |
| | | | | | | |



名張市

# 1次単価表

単-31号

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 交通誘導警備員 | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 38,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員A | | 人 | 1 | 21,400 | 21,400 | R0803<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 交通誘導警備員B | | 人 | 1 | 17,200 | 17,200 | R0804<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 計 | | | | | 38,600 | |
| 単価 | | | | | 38,600 | 円／日 |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-32号　　CB210100

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 掘削 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 1,334 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準） | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,342.7 | | |
| 労務構成比率 | | % | 61.34 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 61.34 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.01 | | | |
| 軽油 | | % | 11.01 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 27.65 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［標準型］ | 排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量<br>０．２８ｍ３ | % | 27.65 | 8,650 | 8,600 | M000202050<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 施工数量 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>小規模（標準） | | | | | |
| | | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-33号　　CB210030

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 床掘り | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,319 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 土砂 上記以外（小規模） 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 2,397.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 73.36 | | | |
| 運転手（特殊） | | % | 39.84 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 33.52 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 7.14 | | | |
| 軽油 | | % | 7.14 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 19.5 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３ | % | 19.5 | 9,400 | 9,350 | M000202097<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J05 費用の内訳 | 土砂<br>上記以外（小規模）<br>全ての費用 | | | | | |
| | | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 埋戻し | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 4,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 4,309.4 | | |
| 労務構成比率 | | % | 86.75 | | | |
| 普通作業員 | | % | 49.78 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 19.28 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 17.69 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 4.02 | | | |
| 軽油 | | % | 3.17 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| ガソリン | レギュラー | % | 0.85 | 165 | 155 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 9.23 | | | |
| バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］ | 排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３ | % | 8.67 | 9,400 | 9,350 | M000202097<br>管理費区分 無 |
| タンパ及びランマ［ランマ］ | 通称６０～８０ｋｇ級 | % | 0.56 | 535 | 723 | M000806001<br>管理費区分 無 |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号　　CB210410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 埋戻し | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 4,090 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 上記以外（小規模）　土砂 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 施工方法<br>J02 土質<br>J04 費用の内訳 | 上記以外（小規模）<br>土砂<br>全ての費用 | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-35号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 3,425 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 10.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 3,220 | | |
| 労務構成比率 | | % | 63.12 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 63.12 | 25,400 | 26,200 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.76 | | | |
| 軽油 | | % | 11.76 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 25.12 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 通称４ｔ積級<br>【４ｔ積級　良好　供用日】 | % | 25.12 | 8,571 | 10,028<br>(9,760)<br>(268) | M000301002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J13 運搬距離（km）（DID区間無） | 無し<br>10.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-36号　　CB210560

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 残土等処分 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 2,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1 | | |
| 材料構成比率 | | % | 100 | | | |
| 処分費 | | % | 100 | 1 | 2,500 | Y007600000-001<br>管理費区分 T |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 法面整形 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 928.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 切土部 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 964.64 | | |
| 労務構成比率 | | % | 81.51 | | | |
| 普通作業員 | | % | 38.92 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 22.44 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 20.15 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 9.69 | | | |
| 軽油 | | % | 9.69 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 8.8 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | バケット容量０．８ｍ３ | % | 8.8 | 8,800 | 9,810 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 整形箇所<br>J03 現場制約の有無<br>J04 土質 | 切土部<br>無し<br>ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-37号　　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 法面整形 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 928.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 法面整形 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 745.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 765.84 | | |
| 労務構成比率 | | % | 76.7 | | | |
| 普通作業員 | | % | 31.51 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 28.27 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 16.92 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 12.21 | | | |
| 軽油 | | % | 12.21 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 11.09 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | バケット容量０．８ｍ３ | % | 11.09 | 8,800 | 9,810 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 整形箇所<br>J02 法面締固めの有無<br>J03 現場制約の有無 | 盛土部<br>有り<br>無し | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号　　CB220010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 法面整形 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 745.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 盛土部 有り 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 土質 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土 | | | | | |
| J05 費用の内訳 | 全ての費用 | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-39号　　CB220910

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 人工張芝 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 769.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 787.17 | | |
| 労務構成比率 | | % | 64.52 | | | |
| 普通作業員 | | % | 46 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 18.52 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 35.48 | | | |
| 種子帯（人工芝） | 張芝　ワラ付　巾100cm | % | 35.48 | 245 | 265 | ZA10260080<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| | | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,809 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 17.5㎝を超え20.0㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 1,458.6 | | |
| 労務構成比率 | | % | 71.52 | | | |
| 普通作業員 | | % | 34.41 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 特殊作業員 | | % | 14.55 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 13.48 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 8.59 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 23.86 | | | |
| 再生クラッシャーラン | ＲＣ－４０ | % | 19.25 | 1,170 | 2,850 | Z002122003<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 4.58 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-40号　　CB221110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 基礎砕石 | 単位 | ｍ２ | 数量 | 1 | 単価 | 1,809 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 17.5㎝を超え20.0㎝以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 4.62 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準］ | バケット容量０．８ｍ３ | % | 4.59 | 8,800 | 9,810 | L001010007<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 砕石の厚さ<br>J02 砕石の種類<br>J03 費用の内訳 | 17.5㎝を超え20.0㎝以下<br>再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0<br>全ての費用 | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 45,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 38,330 | | |
| 労務構成比率 | | % | 35.09 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 10.14 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | % | 9.43 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.01 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.44 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 61.57 | | | |
| 生コンクリート | １８－５－４０　高炉　W/C=60%以下 | % | 59.79 | 21,400 | 29,000 | Z002012008<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.68 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-41号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m3 | 数量 | 1 | 単価 | 45,920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　18-5-40（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 3.34 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | % | 3.16 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>18-5-40（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-42号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 5,327 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 5,387.9 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 58.85 | 31,700 | 32,300 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 19.89 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 6.01 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>均しｺﾝｸﾘｰﾄ | | | | | |
| | | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）

単-43号　　DB105060

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付（土地改良） | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 6,071 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 450kg超え800kg以下 モルタル 0.6m 1000mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.357 | 30,400 | 10,852 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.357 | 28,700 | 10,245 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.714 | 24,500 | 17,493 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| L形ブロック | | 個 | 10 | 0 | 0 | YB10120001-007<br>管理費区分 無<br>Z2 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（土地改良)ｸﾚｰﾝ機能付き排ｶﾞｽ型(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.80m3吊能力2.9t | | 日 | 0.357 | 59,820 | 21,355 | DBK10504<br>管理費区分 無<br>単-53号 |
| 接合材料費 | 1% | 式 | 1 | | 385 | ZS7300010<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 敷モルタル材料費 | 同上 | 式 | 1 | | 385 | ZS7300020<br>管理費区分 無<br>ZZ2 |
| 計 | | | | | 60,715 | |
| 単価 | | | | | 6,071 | 円／個 |
| J01 製品1個当り質量<br>J02 据付調整材<br>J03 敷モルタル幅 | 450kg超え800kg以下<br>モルタル<br>0.6m | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）

単-43号　　DB105060

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付（土地改良） | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 6,071 |
| 規格 | 450kg超え800kg以下 モルタル 0.6m 1000mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 製品長さ | 1000mm | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）

単-44号　　DB105060

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付（土地改良） | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 7,074 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 800kg超え1100kg以下 モルタル 0.6m 2000mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.385 | 30,400 | 11,704 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.385 | 28,700 | 11,049 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.962 | 24,500 | 23,569 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| L形ブロック | | 個 | 10 | 0 | 0 | YB10120001-007<br>管理費区分 無<br>Z2 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（土地改良)ｸﾚｰﾝ機能付き排ｶﾞｽ型(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.80m3吊能力2.9t | | 日 | 0.385 | 59,820 | 23,030 | DBK10504<br>管理費区分 無<br>単-53号 |
| 接合材料費 | 1% | 式 | 1 | | 463 | ZS7300010<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 敷モルタル材料費 | 2% | 式 | 1 | | 926 | ZS7300020<br>管理費区分 無<br>ZZ2 |
| 計 | | | | | 70,741 | |
| 単価 | | | | | 7,074 | 円／個 |
| J01 製品1個当り質量<br>J02 据付調整材<br>J03 敷モルタル幅 | 800kg超え1100kg以下<br>モルタル<br>0.6m | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）

単-44号　　DB105060

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付（土地改良） | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 7,074 |
| 規格 | 800kg超え1100kg以下 モルタル 0.6m 2000mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 製品長さ | 2000mm | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）

単-45号　　DB105060

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付（土地改良） | 単位 | 個 | 数量 | 10 | 単価 | 6,110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 450kg超え800kg以下 モルタル 0.6m 2000mm | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.357 | 30,400 | 10,852 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 特殊作業員 | | 人 | 0.357 | 28,700 | 10,245 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.714 | 24,500 | 17,493 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0%<br>Z1,Z2 |
| L形ブロック | | 個 | 10 | 0 | 0 | YB10120001-007<br>管理費区分 無<br>Z2 |
| ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転（土地改良)ｸﾚｰﾝ機能付き排ｶﾞｽ型(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.80m3吊能力2.9t | | 日 | 0.357 | 59,820 | 21,355 | DBK10504<br>管理費区分 無<br>単-53号 |
| 接合材料費 | 1% | 式 | 1 | | 385 | ZS7300010<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 敷モルタル材料費 | 2% | 式 | 1 | | 771 | ZS7300020<br>管理費区分 無<br>ZZ2 |
| 計 | | | | | 61,101 | |
| 単価 | | | | | 6,110 | 円／個 |
| J01 製品1個当り質量<br>J02 据付調整材<br>J03 敷モルタル幅 | 450kg超え800kg以下<br>モルタル<br>0.6m | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）

単-45号　　DB105060

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 水路用鉄筋コンクリートL形ブロック機械据付（土地改良） | 単位 | 個 | 数量 | | 単価 | |
| 規格 | 450kg超え800kg以下 モルタル 0.6m 2000mm | | | | 10 | | 6,110 |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J04 製品長さ | 2000mm | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）

単-46号　　WB240750

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋工　加工・組立 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 149,600 |
| 規格 | 組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工　組立 | 組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝<br>SD345 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準<br>： | t | 1 | 149,600 | 149,600 | WB240752<br>管理費区分 無<br>単-54号 |
| 計 | | | | | 149,600 | |
| 単価 | | | | | 149,600 | 円／t |
| J01 作業区分<br>J02 組立区分<br>J03 鉄筋材料規格・径 | 組立<br>一般構造物<br>SD345 D13 | | | | | |
| J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 | 標準 | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 46,460 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 38,330 | | |
| 労務構成比率 | | % | 35.09 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 10.14 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 普通作業員 | | % | 9.43 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 土木一般世話役 | | % | 7.01 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 運転手（特殊） | | % | 6.44 | 30,500 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 61.57 | | | |
| 生コンクリート | ２４－８－２５（２０）　高炉　W/C=55%以下 | % | 59.79 | 21,400 | 29,500 | Z002012004<br>管理費区分 無 |
| 軽油 | | % | 1.68 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-47号　　CB240010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | コンクリート | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 46,460 |
| 規格 | 無筋･鉄筋構造物 ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設　24-8-25（20）（高炉）　一般養生 全ての費用 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械構成比率 | | % | 3.34 | | | |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | % | 3.16 | 9,840 | 10,800 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 無筋･鉄筋構造物<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾚｰﾝ機能付）打設<br>24-8-25（20）（高炉） | | | | | |
| J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳 | 一般養生<br>全ての費用 | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-48号　　CB240210

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 型枠 | 単位 | m２ | 数量 | 1 | 単価 | 10,410 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 10,653 | | |
| 労務構成比率 | | % | 100 | | | |
| 型わく工 | | % | 46.74 | 31,700 | 32,300 | R0133<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 25.15 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 9.42 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 | 一般型枠<br>鉄筋・無筋構造物 | | | | | |
| | | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）

単-49号　　WB240750

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 鉄筋工　加工・組立 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 365,900 |
| 規格 | 加工・組立 一般構造物 SD345 D13 標準 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工　加工 | 鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準： | t | 1 | 216,300 | 216,300 | WB240751<br>管理費区分 無<br>単-55号 |
| 鉄筋工　組立 | 組立区分＝一般構造物：鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数＝標準： | t | 1 | 149,600 | 149,600 | WB240752<br>管理費区分 無<br>単-54号 |
| 計 | | | | | 365,900 | |
| 単価 | | | | | 365,900 | 円／t |
| J01 作業区分<br>J02 組立区分<br>J03 鉄筋材料規格・径 | 加工・組立<br>一般構造物<br>SD345 D13 | | | | | |
| J04 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 | 標準 | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 683.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 30㎜以上200㎜未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 720.84 | | |
| 労務構成比率 | | % | 95.59 | | | |
| 特殊作業員 | | % | 45.66 | 29,900 | 28,700 | R0101<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 普通作業員 | | % | 18.58 | 26,800 | 24,500 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 土木一般世話役 | | % | 13.48 | 32,400 | 30,400 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| その他（労務） | | % | | | | RR000001<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 材料構成比率 | | % | 2.36 | | | |
| ガソリン | レギュラー | % | 1.92 | 165 | 155 | Z006704001<br>管理費区分 無 |
| その他（材料） | | % | | | | ZZ000001<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 2.05 | | | |
| 発動発電機［ガソリンエンジン駆動］ | ２ｋＶＡ | % | 0.98 | 455 | 533 | L001110001<br>管理費区分 無 |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-50号　　CB224410

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | コンクリート削孔（電動ハンマドリル） | 単位 | 孔 | 数量 | 1 | 単価 | 683.6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 30㎜以上200㎜未満 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電動ハンマドリル | 穴あけ能力φ３８～４０mm | % | 0.69 | 267 | 267 | M002083002<br>管理費区分 無 |
| その他（機械） | | % | | | | MM000001<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 削孔深さ | 30㎜以上200㎜未満 | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）

単-51号　　WB824010

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | 構造物とりこわし | 単位 | ｍ３ | 数量 | 1 | 単価 | 8,752 |
| 規格 | 無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無筋構造物 | 昼間　機械施工　制約無 | m3 | 1 | 8,752 | 8,752 | Q001611001<br>管理費区分 無<br>Z1 |
| 諸雑費（まるめ） | | 式 | 1 | | 0 | ZS3000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 8,752 | |
| 単価 | | | | | 8,752 | 円／ｍ３ |
| J01 構造物区分<br>J02 工法区分<br>J03 時間的制約の有無 | 無筋構造物<br>機械施工<br>無し | | | | | |
| J04 夜間作業の有無<br>J05 低騒音･低振動対策 | 無し<br>不要 | | | | | |



名張市

# 参考資料（1）（施工パッケージ）

単-52号　　CB210110

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 土砂等運搬 | 単位 | m３ | 数量 | 1 | 単価 | 4,709 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　有り 17.0km以下 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 構成比率 | 標準単価 | 単価 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準単価 | | | | 4,427.5 | | |
| 労務構成比率 | | % | 63.12 | | | |
| 運転手（一般） | | % | 63.12 | 25,400 | 26,200 | R0115<br>管理費区分 無<br>割増率　0% |
| 材料構成比率 | | % | 11.76 | | | |
| 軽油 | | % | 11.76 | 148 | 149 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| 機械構成比率 | | % | 25.12 | | | |
| ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］<br>【タイヤ損耗費】 | 通称４ｔ積級<br>【４ｔ積級　良好　供用日】 | % | 25.12 | 8,571 | 10,028<br>(9,760)<br>(268) | M000301002<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費 | | 式 | | | | ZX000001<br>管理費区分 無 |
| J01 土砂等発生現場<br>J02 積込機種･規格<br>J03 土質 | 小規模<br>ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3<br>土砂（岩塊･玉石混り土含む） | | | | | |
| J04 DID区間の有無<br>J14 運搬距離（km）（DID区間有） | 有り<br>17.0km以下 | | | | | |
| | | | | | | |



名張市

# 参考資料（2）

単-53号　　DBK10504

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 (土地改良)ｸﾚｰﾝ機能付き排ｶﾞｽ型(2次)ﾊﾞｹｯﾄ容量0.80m3吊能力2.9t | 単位 | 日 | 数量 | 1 | 単価 | 59,820 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転手（特殊） | | 人 | 1 | 30,200 | 30,200 | R0114<br>管理費区分 無<br>割増率 0% |
| 軽油 | | L | 101 | 149 | 15,049 | Z006702002<br>管理費区分 無 |
| バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］ | バケット容量０．８ｍ３　吊能力２．９ｔ吊 | 日 | 1.35 | 10,800 | 14,580 | L001010004<br>管理費区分 無 |
| 計 | | | | | 59,829 | |
| 単価 | | | | | 59,820 | 円／日 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



名張市

# 参考資料（2）

単-54号　　WB240752

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 鉄筋工　組立 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 149,600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 一般構造物 SD345 D13 標準 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.5 | 30,400 | 15,200 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 鉄筋工 | | 人 | 3.5 | 31,600 | 110,600 | R0110<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.3 | 24,500 | 7,350 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.11 | 52,800 | 5,808 | L001130006<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 8% | 式 | 1 | | 10,642 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 149,600 | |
| 単価 | | | | | 149,600 | 円／t |
| J01 組立区分<br>J02 鉄筋材料規格・径<br>J03 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 | 一般構造物<br>SD345 D13<br>標準 | | | | | |
| | | | | | | |



名張市

# 参考資料（2）

単-55号　　WB240751

| | |
|---|---|
| 単価適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 歩掛適用年月日 | 令和 8年 8月 1日 |
| 労務等調整 | 00.00%-00.00%-1.0000 |

| 名称 | 鉄筋工　加工 | 単位 | t | 数量 | 1 | 単価 | 216,300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | SD345 D13 標準 | | | | | | |

| 名称 | 規格／条件 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 土木一般世話役 | | 人 | 0.2 | 30,400 | 6,080 | R0125<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 鉄筋工 | | 人 | 2.3 | 31,600 | 72,680 | R0110<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| 普通作業員 | | 人 | 0.2 | 24,500 | 4,900 | R0102<br>管理費区分 無<br>割増率　0%<br>Z1 |
| ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］ | 最大吊上能力２５ｔ吊 | 日 | 0.04 | 52,800 | 2,112 | L001130006<br>管理費区分 無 |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼 | ＳＤ３４５　Ｄ１３ | t | 1.03 | 117,000 | 120,510 | Z001102019<br>管理費区分 無 |
| 諸雑費（率＋まるめ） | 12% | 式 | 1 | | 10,018 | ZS8000004<br>管理費区分 無<br>ZZ1 |
| 計 | | | | | 216,300 | |
| 単価 | | | | | 216,300 | 円／t |
| J01 鉄筋材料規格・径<br>J02 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数 | SD345 D13<br>標準 | | | | | |
| | | | | | | |



名張市

# 登録単価／オプション単価

| | | 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y007600000-001 | 処分費 | | ｍ３ | 2,500 | 令和 8 | 8 | 単-36 |
| WYB00005 | L型水路 | 900＊1000 | 個 | 50,100 | | | 単-11 |
| WYB00006 | L型水路 | 1000＊2000 | 個 | 62,830 | | | 単-11 |
| WYB00007 | L型水路 | 1000＊2000　ウェープホールφ75 | 個 | 68,260 | | | 単-11 |
| WYB00011 | L型水路 | 1000＊1000 | 個 | 56,600 | | | 単-11 |
| WYB00012 | L型水路 | 1000＊1000　ウェープホールφ75 | 個 | 62,000 | | | 単-11 |
| WYB00018 | L型水路 | 1000＊1114/1155　ウェープホールφ75 | 個 | 84,500 | | | 単-11 |
| WYB00023 | L型水路 | 1000＊1067/1171　ウェープホールφ75 | 個 | 83,900 | | | 単-11 |
| WYB00024 | L型水路 | 1000＊1067/1105　ウェープホールφ75 | 個 | 82,930 | | | 単-11 |
| WYB00025 | L型水路 | 1000＊1801/1839　ウェープホールφ75 | 個 | 106,000 | | | 単-11 |
| WYB00027 | L型水路 | 1000＊1114/1158 | 個 | 73,400 | | | 単-11 |
| WYB00028 | L型水路 | 1000＊1313/1357 | 個 | 79,560 | | | 単-11 |
| WYB00029 | L型水路 | 1000＊1488/1356 | 個 | 82,330 | | | 単-11 |

# 個人用損料＜データ無し＞

| 工事番号 | | 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） |
|---|---|---|---|

| コード | 名称 | 規格 | 単位 | 区分 | 単価 | 登録年度 | 登録月 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



名張市

# 工事数量総括表

| | | 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事区分 | 水路工事 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水路工事 | | 式 | | 1 | | |
| 土工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削工 | | 式 | | 1 | | |
| 掘削 | 土質土砂;施工方法上記以外(小規模);押土の有無押土無し;障害の有無障害無し;施工数量1,000m3未満 | m3 | | 8 | | |
| 床掘り | 土質土砂 | m3 | | 125 | | |
| 埋戻 | | m3 | | 41 | | |
| 作業残土処理 | | m3 | | 37 | | |
| 整形仕上げ工 | | 式 | | 1 | | |



名張市

# 工事数量総括表

| | | 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事区分 | 水路工事 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法面整形 | 現場制約の有無現場制約無し;土質砂及び砂質土、粘性土 | m2 | | 6 | | |
| 法面整形 | 現場制約の有無現場制約無し;土質砂及び砂質土、粘性土 | m2 | | 42 | | |
| 張芝工 | | m2 | | 48 | | |
| 開渠工 | | 式 | | 1 | | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ開渠工 | | 式 | | 1 | | |
| 基礎砕石 | 基礎材規格再生砕石RC-40;敷厚17.5cmを超え20.0cm以下 | m2 | | 98 | | |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-5-40 W/C60%以下;養生費一般養生 | m3 | | 10 | | |
| 型枠 | 型枠の種類一般型枠 | m2 | | 6 | | |



名張市

# 工事数量総括表

| | | 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事区分 | 水路工事 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路材料一式 | | 式 | | 1 | | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路 | 450超え800以下 | m | | 13.8 | | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路 | 定尺：800超え1,100以下 | m | | 46 | | |
| 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形水路 | 800超え1,100以下 | m | | 1.8 | | |
| 鉄筋工 | | t | | 0.5 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉24-8-25 W/C55%以下;<br>養生費一般養生 | m3 | | 10 | | |
| 洗い場工 | | 式 | | 1 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉24-8-25 W/C55%以下;<br>養生費一般養生 | m3 | | 1 | | |



名張市

# 工事数量総括表

| | | 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事区分 | 水路工事 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型枠 | 型枠の種類一般型枠 | m2 | | 7 | | |
| 基礎砕石 | 基礎材規格再生砕石RC-40;敷厚17.5cmを超え20.0cm以下 | m2 | | 3 | | |
| 均しｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉18-5-40 W/C60%以下;養生費一般養生 | m3 | | 0.5 | | |
| 型枠 | 型枠の種類一般型枠 | m2 | | 0.9 | | |
| 鉄筋工 | | t | | 0.06 | | |
| 階段ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉24-8-25 W/C55%以下;養生費一般養生 | m3 | | 0.1 | | |
| 型枠 | 型枠の種類一般型枠 | m2 | | 0.4 | | |
| 堰工 | | 式 | | 1 | | |



名張市

# 工事数量総括表

| | | 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事区分 | 水路工事 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鉄筋工 | | t | | 0.01 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格高炉24-8-25 W/C55%以下;<br>養生費一般養生 | m3 | | 0.05 | | |
| 型枠 | 型枠の種類一般型枠 | m2 | | 0.9 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔 | φ18　L=56 | 箇所 | | 12 | | |
| 構造物撤去工 | | 式 | | 1 | | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | | 1 | | |
| ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し | 構造物種別無筋 | m3 | | 2 | | |
| 殻運搬･処理(産業廃棄物処分費) | 殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ無筋殻 | m3 | | 2 | | |



名張市

# 工事数量総括表

| | | 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事区分 | 水路工事 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工 | | 式 | | 1 | | |
| 安全費 | | 式 | | 1 | | |
| 交通誘導警備員 | | 日 | | 16 | | |
| 直接工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設 | | 式 | | 1 | | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | | 1 | | |
| 純工事費 | | 式 | | 1 | | |
| 現場管理費 | | 式 | | 1 | | |

# 工事数量総括表

| | | 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 工事区分 | 共通仮設費 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 前回数量 | 今回数量 | 数量増減 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | | 式 | | 1 | | |
| 一般管理費等 | | 式 | | 1 | | |
| 工事価格 | | 式 | | 1 | | |
| 消費税相当額 | | 式 | | 1 | | |
| 工事費計 | | 式 | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



名張市

# 工事費内訳書(公表用)

| 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 水路工事 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水路工事 | | 式 | 1 | | 5,709,353 | |
| 土工 | | 式 | 1 | | 761,295 | |
| 掘削工 | | 式 | 1 | | 687,462 | |
| 整形仕上げ工 | | 式 | 1 | | 73,833 | |
| 開渠工 | | 式 | 1 | | 4,290,854 | |
| ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ開渠工 | | 式 | 1 | | 4,084,025 | |
| 洗い場工 | | 式 | 1 | | 183,275 | |
| 堰工 | | 式 | 1 | | 23,554 | |



名張市

# 工事費内訳書(公表用)

| 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 水路工事 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物撤去工 | | 式 | 1 | | 39,604 | |
| 構造物取壊し工 | | 式 | 1 | | 39,604 | |
| 仮設工 | | 式 | 1 | | 617,600 | |
| 安全費 | | 式 | 1 | | 617,600 | |
| 直接工事費 | | 式 | 1 | | 5,709,353 | |
| 共通仮設 | | 式 | 1 | | 652,000 | |
| 共通仮設費（率計上） | | 式 | 1 | | 652,000 | |
| 純工事費 | | 式 | 1 | | 6,361,353 | |



名張市

# 工事費内訳書(公表用)

| 工事名 | 三ヶ村水路整備工事（第2期） | 当初 | 事業区分 | 土地改良工事 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 工事区分 | 共通仮設費 |

| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現場管理費 | | 式 | 1 | | 2,556,000 | |
| 工事原価 | | 式 | 1 | | 8,917,353 | |
| 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 2,127,647 | |
| 工事価格 | | 式 | 1 | | 11,045,000 | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 1,104,500 | |
| 工事費計 | | 式 | 1 | | 12,149,500 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



名張市